

Obra:	Pavimentação Asfáltica	BDI:	26,75%	SICRO OUT 2025
Município:	Porto Lucena	BDI 2:	15,00%	SINAPI Abril 2025 - não desonerado
Local:	Diversas Ruas			

Planilha Orçamentária										
	Código	Item	Descrição dos Serviços	DMT	unid	Quant	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)
		1.0	Pavimentação Asfáltica							
		1.1	Serviços Iniciais							40.862,88
	Comp Ext	1.1.1	Mobilização e desmobilização de equipe e transporte de equipamentos		und	1,00	10.202,51	26,75%	12.931,68	12.931,68
SINAPI	90777	1.1.2	Engenheiro Junior com encargos		h	80,00	128,93	26,75%	163,42	13.073,60
SINAPI	90776	1.1.3	Encarregado geral de obras com encargos		h	160,00	73,26	26,75%	92,86	14.857,60
		2.1	Pavimentação Asfáltica							875.654,25
SINAPI	100576	2.1.1	Limpeza manual e mecanizada com vassoura mecânica		m²	11.624,44	2,60	26,75%	3,30	38.360,65
Cotação	ANP	2.1.2	Emulsão Asfáltica - RR-2C		kg	5.231,00	4,00	15,00%	4,60	24.062,59
SICRO	401135	2.1.3	Pintura de Ligação		m²	11.624,44	0,46	26,75%	0,58	6.742,18
SICRO	5914622	2.1.4	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	492,00	txkm	2.573,65	2,22	15,00%	2,55	6.562,81
SICRO	5914622	2.1.5	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	87,00	txkm	455,10	2,22	15,00%	2,55	1.160,50
Cotação	ANP	2.1.6	Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50-70		kg	29.944,56	4,84	15,00%	5,57	166.791,18
SICRO	5914389	2.1.7	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	492,00	txkm	14.732,72	2,22	15,00%	2,55	37.568,44
SICRO	4011459	2.1.8	Concreto asfáltico - Faixa B-19 - areia e brita comerciais (Camada binder) - Esp - 2,00 cm		ton	534,72	192,05	26,75%	243,42	130.162,57
SICRO	5914389	2.1.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	87,00	txkm	46.521,01	0,82	15,00%	0,94	43.729,75
SICRO	5914389	2.1.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Britagem - Usina) - agregados	25,00	txkm	13.368,11	0,82	15,00%	0,94	12.566,02
Cotação	ANP	2.1.11	Emulsão Asfáltica - RR-2C		kg	3.290,49	4,00	15,00%	4,60	15.136,25
SICRO	401135	2.1.12	Pintura de Ligação		m²	7.312,20	0,46	26,75%	0,58	4.241,08
SICRO	5914622	2.1.13	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	492,00	txkm	1.618,92	2,22	15,00%	2,55	4.128,25
SICRO	5914622	2.1.14	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	87,00	txkm	286,27	2,22	15,00%	2,55	730,00
Cotação	ANP	2.1.15	Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50-70		kg	29.482,79	4,84	15,00%	5,57	164.219,14
SICRO	5914389	2.1.16	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	492,00	txkm	14.505,53	2,22	15,00%	2,55	36.989,11
SICRO	4011463	2.1.17	Concreto Asfáltico - faixa C - 12,5 - areia e brita comerciais - Esp - 3 cm		ton	526,48	190,43	26,75%	241,37	127.076,09
SICRO	5914389	2.1.18	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	87,00	txkm	45.803,62	0,82	15,00%	0,94	43.055,40
SICRO	5914389	2.1.19	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Britagem - Usina) - agregados	25,00	txkm	13.161,96	0,82	15,00%	0,94	12.372,24
Total:										916.517,13

Porto Lucena, 14 de janeiro de 2026

Rita Denise Perini - Eng.ª Civil CREA/RS 81.696 D

Iury Sommer Xabolotsky
Prefeito Municipal

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 24/04/2026 às 14:01 Horas, pelo Usuário IURY SOMMER ZABOLOTSKY, , ID GESPAM 101195 IP 192.168.0.1 MAC Address 4CD7178EA4FE.

Documento assinado dia 24/04/2026 às 14:08 Horas, pelo Usuário LEONARDO BOSCHETTI, , ID GESPAM 101195 IP 192.168.0.1 MAC Address 4CD7178EA4FE.



PORTO LUCENA

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: bec0c641fc29