



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
		TAPEJARA - RS	Rua Coronel Gervasio, 697 – Centro, TAPEJARA/RS	REFORMA MURO EMEF SEVERINO DALZOTTO					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
dez-25	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA MURO EMEF SEVERINO DALZOTTO	28,35%					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA MURO EMEF SEVERINO DALZOTTO									55.041,63
1.			Execução REFORMA MURO EMEF SEVERINO DALZOTTO						55.041,63
1.1.			DEMOLIÇÃO						2.505,19
1.1.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,	M3	14,85	55,04	BDI 1	70,64	1.049,00
1.1.2.	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E	M3	14,85	76,40	BDI 1	98,06	1.456,19
1.2.			MURO						40.811,22
1.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	9,90	63,07	BDI 1	80,95	801,41
1.2.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	9,90	47,76	BDI 1	61,30	606,87
1.2.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM	M3	3,96	772,62	BDI 1	991,66	3.926,97
1.2.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	20,80	61,82	BDI 1	79,35	1.650,48
1.2.5.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE	M3	0,71	608,40	BDI 1	780,88	554,42
1.2.6.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	M2	67,50	81,20	BDI 1	104,22	7.034,85
1.2.7.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA	M2	22,44	119,24	BDI 1	153,04	3.434,22
1.2.8.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	111,85	9,07	BDI 1	11,64	1.301,93
1.2.9.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	0,85	13,75	BDI 1	17,65	15,00
1.2.10.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	1,06	541,16	BDI 1	694,58	736,25
1.2.11.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M2	158,40	6,99	BDI 1	8,97	1.420,85
1.2.12.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	158,40	40,97	BDI 1	52,58	8.328,67
1.2.13.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA	M2	158,40	36,54	BDI 1	46,90	7.428,96
1.2.14.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	158,40	3,77	BDI 1	4,84	766,66
1.2.15.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	158,40	13,79	BDI 1	17,70	2.803,68
1.3.			ALAMBRADO						11.234,92
1.3.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO	M2	59,40	147,36	BDI 1	189,14	11.234,92
1.4.			SERVIÇOS FINAIS						490,30
1.4.1.	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E	M3	5,00	76,40	BDI 1	98,06	490,30

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TAPEJARA - RS

Local

11 de março de 2026

Data

Nome: KÁTIA SAVARIS DAMETTO

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU CAU/RS A135202-4

ART/RRT: