CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	TAPEJARA - RS	Rui Barbosa, 115 – Bairro São Paulo, TAPEJARA/RS	FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-26	Sim	Porto Alegre / RS	FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN	27,14%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN						**44.947,07**
1.			**Execução FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN**					**-**	**44.947,07**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**3,06**
1.1.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	3,60	0,67	BDI 1	0,85	3,06
1.2.			**FECHAMENTO EM VIDRO**					**-**	**44.537,78**
1.2.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	41,36	412,80	BDI 1	524,83	21.706,97
1.2.2.	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	2,00	4.321,47	BDI 1	5.494,32	10.988,64
1.2.3.	SINAPI-I	3103	FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	2,00	69,75	BDI 1	88,68	177,36
1.2.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	14,40	488,96	BDI 1	621,66	8.951,90
1.2.5.	SINAPI	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	54,12	38,48	BDI 1	48,92	2.647,55
1.2.6.	SINAPI-I	10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	5,82	8,83	BDI 1	11,23	65,36
1.3.			**LIMPEZA FINAL**					**-**	**406,23**
1.3.1.	SINAPI	99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_10/2025_PS	M2	7,56	4,80	BDI 1	6,10	46,12
1.3.2.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	56,80	4,99	BDI 1	6,34	360,11

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TAPEJARA - RS
Local

20 de julho de 2026
Data

Nome: KÁTIA SAVARIS DAMETTO
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU CAU/RS A135202-4
ART/RRT:

Assinado digitalmente por:
KATIA SAVARIS DAMETTO
***.243.780-**
21/07/2026 09:42:37 -03:00