

ORÇAMENTO DIVISÓRIAS INTERNAS E REDE ELÉTRICA - CENTRO EDUCACIONAL						
MELHORIAS NO CENTRO EDUCACIONAL - CMAEE - RUA HERMÍNIO CALEFFI ESQUINA AVENIDA JOÃO MAFESSONI						
Descrição dos dos itens	medidas e especificação do tipo de material	quantidade	unidade	Fonte Pesquisa local e SINAPI 02/24	Valor UnitárioR\$	Valor total
Portão de ferro tubo redondo 1/1/2' - parede=0,90 mm com trilho e fechadura	3,00 m x 1,00 m - instalada no local	3,00	m2	Pesquisa local	570,00	1.710,00
Grade ferro tubo redondo 1 1/2' e=0,90 mm	6,40 x 1,00 m - instalada no local	6,40	m2	Pesquisa local	320,00	2.048,00
Tela eletrosoldada 5 x 15 cm galvanizada nº 16	12,50 m x 1,00 m = 12,50 m2 - instalada no local	12,50	m2	Pesquisa local	59,00	737,50
Grade de ferro/ cantoneira 5/8' espessura 2 mm	40x40 cm	1,00	u n	Pesquisa local	150,00	150,00
Divisórias leves tipo eucatex 3,5 cm	65 m2 (divisórias instaladas cor a ser definida)	65,00	m2	Pesquisa local	250,00	16.250,00
Portas para divisórias leves com fechaduras	4 portas 0,90 x 2,10 com fechaduras(portas instaladas)	4,00	u n	Pesquisa local	900,00	3.600,00
Canaletas para fio	canaletas pvc com fixação na parede e encaixe para fiação	12,00	m	Pesquisa local	6,50	78,00
Tomada com interruptor	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 38101 Tomada R\$ 9,78 e 38112 Interruptor=R\$ 8,59 = 9,78+8,59=R\$ 18,37	2,00	u n	SINAPI 92022	18,37	36,74
Tomada simples	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	2,00	u n	SINAPI 12147	17,52	35,04
Interruptor simples	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)	1	u n	SINAPI 12129	15,58	15,58
Tomada para ar condicionado	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	2,00	u n	SINAPI 38075	19,9	39,80
fio 2,5 mm	fio de cobre maciço anti chama revestido	50,00	m	SINAPI-I 1022	2,98	149,00
fio 4,0 mm	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	50,00	m	SINAPI-I 981	4,18	209,00
Lampada led	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	3	u n	SINAPI-I 38194	5,99	17,97
Luminária externa	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	3	u n	SINAPI-I 38395	13,76	41,28
Total						25.117,91

Constantina, 09 de abril de 2024

Sandro Augusto Bonfanti
Engº Civil CREA-RS 071.955-D

Fidelvino Menegazzo
Prefeito Municipal de Constantina-RS