



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Av. João Mafessoni, 483 - Centro - Constantina

CEP: 99680-000 CNPJ: 87.708.889/0001-44 Telefone: (54) 3363-8100

E-mail: adm@constantina.rs.gov.br Site: /www.constantina.rs.gov.br/

Página: 1 / 2

Data: 30/04/2024

COTAÇÃO DE PREÇO

Nr. Cotação: 203/2024

Data da Cotação: 19/04/2024

[Delta] - Nota da Cotação de Preço (Sem participantes) PM CONSTANTINA

Forma de Pagamento: Após medição, Nota fiscal e Liberação da CEF

Data de Validade: 19/05/2024

Prazo de Entrega: 30 dia após assinatura do contrato

Metodologia Aplicada: Valor médio

Objeto da Cotação: Divisórias internas para 3 salas de atendimento leves de eucatex, grade e portão para segurança no CMAEE. Projeto em anexo.

Observações: N/A

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Portão de ferro tubo redondo 1 1/2' - parede=0,90 mm com trilho e fechadura - Portão de ferro tubo redondo 1 1/2' - parede=0,90 mm com trilho e fechadura, 3,00 m x 1,00 m - instalada no local.	UN		1,000		
2	Grade ferro tubo redondo 1 1/2' e=0,90 mm - Grade ferro tubo redondo 1 1/2' e=0,90 mm, 6,40 x 1,00 m - instalada no local.	UN		1,000		
3	Tela eletrosoldada 5 x 15 cm galvanizada nº 16, 12,50 m x 1,00 m = 12,50 m2 - instalada no local. - Tela eletrosoldada 5 x 15 cm galvanizada nº 16, 12,50 m x 1,00 m = 12,50 m2 - instalada no local.	UN		1,000		
4	Grade de ferro/ cantoneira 5/8' espessura 2 mm, 40 x 40 cm. - Grade de ferro/ cantoneira 5/8' espessura 2 mm, 40 x 40 cm.	UN		1,000		
5	Divisórias leves tipo eucatex 3,5 cm, 65 m2 (divisórias instaladas cor a ser definida). - Divisórias leves tipo eucatex 3,5 cm, 65 m2 (divisórias instaladas cor a ser definida).	UN	DIVITEX	1,000	198,50	12902,50
6	Portas para divisórias leves com fechaduras, 4 portas 0,90 x 2,10 com fechaduras(portas instaladas). - Portas para divisórias leves com fechaduras, 4 portas 0,90 x 2,10 com fechaduras(portas instaladas).	UN	DIVITEX	1,000	798,00	3192,00
7	Canaletas para fio, canaletas pvc com fixação na parede e encaixe para fiação, instaladas. - Canaletas para fio, canaletas pvc com fixação na parede e encaixe para fiação, instaladas.	UN		1,000		
8	Tomada com INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 38101 Tomada R\$ 9,78 e 38112 Interruptor=R\$ 8,59 = 9,78+8,59=R\$ 18,37 - Tomada com INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 38101 Tomada R\$ 9,78 e 38112 Interruptor=R\$ 8,59 = 9,78+8,59=R\$ 18,37	UN		1,000		
9	Tomada Simples TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO) - Tomada Simples TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN		1,000		

Pág. 1/1
Emerson A. Zanella



10	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)	UN	1,000
11	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,000
12	Fio 2,5 mm fio de cobre maciço anti chama revestido - Fio 2,5 mm fio de cobre maciço anti chama revestido	UN	1,000
13	Fio 4.0 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Fio 4.0 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000
14	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM - LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1,000
15	Luminária externa, LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM - Luminária externa, LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1,000

04891349/0001-11

Evandro Carlos Ciarini

Av. Presidente Vargas, 399
99880-000 Constantina - RS