

Acesstech Industria Comércio Instalações e Assistência Tec LTDA

CNPJ 27.359.533/0001-10

IE 159/0246087

R: Vinte e Oito de Outubro N° 638 Bairro Vila Gaucha

Viamão RS

F: 47 99264 5350

A/C Sr: Augusto

Prefeitura Municipal de Constantina

Av. Amandio Araujo Esq. R. João Mafessoni Bairro: Centro

Constantina RS

Assunto: ELEVADORES de PASSAGEIROS
--

Prezado(s) Senhor(s),

Agradecemos o convite para cotação para o fornecimento e instalação elevadores de passageiros.

A seguir apresentaremos nossa proposta técnica / comercial, sendo que, desde já nos colocamos a vossa inteira disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Euclides Matias

Depto. Comercial

Tel.: (51) 99245 1006

- 1. LOCAL DE INSTALAÇÃO**
- 2. AV nº Bairro**

Constantina RS

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DO PRODUTO

5. Elevador com as seguintes características:

- Modelo: Elevadores de passageiros
- Acionamento: Moto redutor contrapesado
- Alimentação: Trifásica 220v/380v 60 Hz
- Comando: Automático
- Capacidade: 600 Kg –8 passageiros
- Velocidade: 45m / min.
- Número de paradas: 03 paradas
- Entradas: Unilaterais
- Percurso: 7920 mm
- Portas de pavimento: Automáticas em aço inox escovado LU 800 X 2000
- Porta de cabine: Automática em aço inox escovado LU 800 X 2000
- Cabina: Tech estrutura em aço carbono painéis em aço inox escovado 1200 X 1400 (largura X profundidade) iluminação led embutida no sub teto.
- Ventilação forçada na cabine
- Guarda corpo em aço inox polido
- Espelho no painel dos fundos parte superior
- Botoeira de cabine: Aço inox escovado auto iluminado com inscrição em braile e indicador de pavimento PLUS
- Botoeiras: Botoeiras de pavimentos em aço inoxidável escovado auto iluminado, inscrição em braile e indicador de pavimento PLUS
- Barreira eletrônica na cabine
- Ventilação forçada na cabine
- Piso rebaixado com espera de granito fornecido pelo comprador
- Caixa de corrida: Por conta do cliente 1800 X 1730 em alvenaria
- Última altura: 5100 mm
- Casa de máquinas em alvenaria com porta por conta do cliente
- Quadro de força por conta do cliente
- Poço: 1500mm em concreto por conta do cliente
- Norma: Atende NBR 313

PREÇO

Mão de Obra :R\$ 18.310,00 (dezoito mil trezentos e dez reais)

Transporte: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)

Materiais do Elevador: R\$ 118.800,00 (cento e dezoito mil oitocentos reais)

Total: R\$ 140.310,00 (cento e quarenta mil trezentos e dez reais)

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento em 6 parcelas divididas da seguinte forma:

R\$ 77.810,00– (setenta e sete mil oitocentos e dez reais)–na assinatura do contrato

R\$ 12.500,00- (doze mil e quinhentos reais) a 30 dias da assinatura do contrato

R\$ 12.500,00- (doze mil e quinhentos reais) a 60 dias da assinatura do contrato

R\$ 12.500,00- (doze mil e quinhentos reais) a 90 dias da assinatura do contrato

R\$ 12.500,00 – (doze mil e quinhentos reais) a 120 dias da assinatura do contrato

R\$ 12.500,00- (doze mil e quinhentos reais) na entrega dos materiais

OBS: Garantia de um ano contra defeitos de fabricação.

7. PRAZO DE ENTREGA

Entrega dos materiais em até 150 dias da assinatura do contrato

Entrega do elevador funcionando em até 180 dias da assinatura do contrato

Validade da proposta: 10 dias

Na expectativa do pronunciamento de V.Sa., permanecemos muito cordialmente ao seu inteiro dispor.

Viamão, 06 de maio 2024



PROPOSTA COMERCIAL

Prezado(s):
Sr. Augusto Michel S. de Freitas

TRIPLAN PROJETOS LTDA

CNPJ: 26.182.933/0001-30
AV JUSCELINO KUBITSCHEK 410
JOINVILLE, SC - 89201-100
Telefone: (47) 3085-0005
E-mail: triplan@triplanengenharia.com.br

Cleiton Soares

cleiton@quatorrp.com.br
contato@villarta.com.br
(12) 3627-7700

Dados da obra**REF:** CENTRO ADM MUNICIPAL DE CONSTATINA**ENDEREÇO:** Av. Amandio Araújo - Constantina, RS, Brasil**EQUIPAMENTOS:**
1: ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINA | Qtd: 1
2: ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINA | Qtd: 1**Objetivo da proposta**

Venda e instalação de 02 (dois) equipamentos Elevadores VILLARTA conforme sua aplicação técnica e localização.

I - Especificações Técnicas

Linha de produto:	COMPAQ SLIM
Utilização:	Comercial
Capacidade:	600kg – 08 passageiros
Percurso:	Equipamento 1: 7,92 m Equipamento 2: 12,83 m
Velocidade:	1,00 m/s
Paradas / Entradas:	Equipamento 1: 03 paradas / 03 entradas Equipamento 2: 04 paradas / 04 entradas
Denominação dos pavimentos:	Equipamento 1: 1, 2, 3. Equipamento 2: 0, 1, 2, 3.
Entradas de cabina:	Mesmo Lado
Elevador(es) em grupo:	Simplex
Sistema de operação de chamada:	Automático coletivo seletivo na descida
Local casa de máquinas:	Para este equipamento é dispensada a construção de casa de máquina
Medidas da caixa:	Equipamento 1: Largura x Profundidade / 1.800 x 1.730 mm Equipamento 2: Largura x Profundidade / 1.930 x 2.030 mm
Profundidade do poço:	1.500 mm
Altura da última parada:	4.960 mm
Distância mínima entre pisos:	≥ 2.700 mm
Tensão do motor:	Trifásico (220V), 60 Hz.

II - Cabina

Modelo cabina:	Modelo standard. Com design moderno, conforme indicado no catálogo de apresentação.
Medida da cabina:	Frente x Fundo x Altura / 1.100 x 1.400 x 2.300 mm
Geometria dos cantos da frente:	90°
Geometria dos cantos do fundo:	45°
Acabamento painéis laterais:	Aço inoxidável escovado
Acabamento painel de fundo:	Aço inoxidável escovado com ½ espelho
Modelo do teto:	Mesmo acabamento dos painéis, com design moderno que utiliza lâmpadas LED.

Botoeira de cabina:	Acabamento em Aço inoxidável Localizada no painel lateral da cabina, com registro eletrônico de chamada e movimento micro curso em LED sinaliza o registro de chamada, com gravação em braile em suas teclas e o botão de pavimento principal com moldura saliente conforme norma NBR NM 313.
Display de sinalização na cabina:	Estará localizado na parte superior da botoeira um indicador de posição e direção com iluminação em LED, registra o movimento e o sentido de viagem.
Descrição corrimão:	Tubular curvo com design moderno, conforme indicado no catálogo de apresentação
Posicionamento corrimão:	Nas laterais e ao fundo
Acabamento corrimão:	Aço pintado em esmalte sintético na cor preto
Acabamento do piso da cabina:	Rebaixado em 25 mm, com colocação do revestimento pela Contratante
Descrição rodapé:	Perfil dobrado com design moderno, com o mesmo acabamento dos painéis da cabina.
Porta de cabina:	Porta de correr de alto rendimento, com controle de variação e frequência variável (VVVF), regulagem de velocidade / força / tempo de abertura e fechamento, para uma operação confiável e precisa.
Modelo de porta:	Standard
Medida da porta:	Abertura x Altura: 800 x 2.000 mm
Sentido de abertura:	Equipamento 1: Abertura telescópica lateral esquerda Equipamento 2: Abertura central
Quantidade de folhas:	2 folhas
Material soleira:	Alumínio standard
Acabamento da porta de cabina:	Aço inoxidável escovado

III - Pavimento

Portas de pavimento:	Portas automáticas de correr, certificadas e resistentes ao fogo em relação à EN81-58:2003. As portas do equipamento 01 serão instaladas sobre os pavimentos.
Modelo de porta:	Standard
Acabamento da porta e batente do pavimento principal:	Aço inoxidável escovado
Modelo da botoeira do pavimento principal:	Aço inoxidável
Acabamento das demais porta(s) e batentes de pavimentos:	Aço inoxidável escovado
Modelo da botoeira dos demais pavimentos:	Aço inoxidável
Batentes para as portas de pavimento:	Os batentes serão fornecidos em conjunto com o mesmo acabamento das portas de pavimento.
Botoeiras de pavimento:	Serão instaladas nos batentes das portas de pavimento, com acionamento por botões micro curso. Para operação de chamadas com sistema automático com seleção na descida, a botoeira do pavimento principal receberá um botão. Para operação de chamadas com sistema automático de seleção na subida e descida, os pavimentos receberão dois botões, permitindo selecionar subida e descida.

Display de sinalização pavimento(s):

IPD Standard, o display digital exibirá números que indicam a posição do elevador e setas que sinalizam o sentido de direção da cabina durante a subida e descida.

IV - Comando e itens de série

Máquina de tração e acionamento:

Máquina de tração sem engrenagem equipada com motor de corrente alternada síncrono de ímã permanente, baixo consumo de energia, equipado com rolamentos selados, dispensam lubrificação, contribuindo assim, com o meio ambiente e gerando um baixo custo de manutenção.

Encoder:

Assegurada pelo uso de um encoder, com medição precisa da posição angular, velocidade e direção de movimento rotacional do eixo do motor.

Sistema eletrônico de comando e controle:

Sistema de controle Lógico Villarta possui um microprocessador de última geração, alto desempenho e padrão internacional. Operando com baixo consumo de energia e com níveis mínimos de ruído, o Sistema Lógico Villarta é programado de acordo com parâmetros individuais do projeto de cada cliente.

Painel de comando slim:

Painel de comando reduzido instalado diretamente no batente de porta no último pavimento, ocupando o mínimo espaço do hall, valorizando e otimizando o ambiente de forma inteligente.

Sistema de operação para carros em grupo:

Para 2 elevadores instalados no mesmo hall, proporcionando economia de energia, fluidez e agilidade de atendimento ao tráfego, será estabelecida a estratégia de gerenciamento de chamadas e despacho que prioriza atendimentos buscando alcançar o menor tempo estimado de chegada.

Cortina luminosa:

Sistema de Segurança de grande sensibilidade que controla o movimento de fechamento da porta de cabina. Permite uma área de detecção de obstáculos com feixes paralelos de luz infravermelha. Ao serem interrompidos, possibilitam uma reação rápida reabrindo as portas de cabina e pavimento. Proporcionam maior segurança e conforto na utilização dos elevadores de passageiro e carga.

Estacionamento preferencial:

Sistema de controle lógico Villarta pode ser programado na falta de chamados, para que o elevador retorne automaticamente ao andar de sua preferência.

Cancelamento de chamadas falsas:

Após três paradas consecutivas sem que o passageiro tenha entrado ou saído do elevador, o Sistema cancela todas as chamadas registradas.

Sistema de operação em caso de incêndio:

Ao ser acionado o dispositivo de incêndio no pavimento principal, as chamadas da cabina e pavimentos serão canceladas, o comando dos elevadores leva a cabina ao pavimento de acesso principal ficando o elevador estacionado e desligado nessa posição.

Lâmpadas de LED:

As lâmpadas LED necessitam de uma menor quantidade de potência para gerar o mesmo fluxo luminoso de uma lâmpada incandescente e não utiliza reator, a qualidade de luz visivelmente confortável com baixa geração de calor, com economia de até 80 % em comparação as lâmpadas incandescentes gerando maior durabilidade.

Luz de emergência:

Em caso de queda de energia, mantém a cabina parcialmente iluminada, possibilitando a visualização do painel de comando da cabina e assegurando o funcionamento do botão de alarme e intercomunicador.

Intercomunicador:	Localizado no painel de comando da cabina, que proporciona conexão com a portaria do edifício e com o painel de controle do sistema instalado na casa de máquinas.
Alarme:	Localizado no painel de comando da cabina, é acionado através de um botão micro curso. O alarme é alimentado por uma bateria de emergência na cabina do elevador.
Limitador de velocidade e freio progressivo:	Quando a velocidade do elevador ultrapassa o limite pré-estabelecido, o limitador de velocidade aciona mecanicamente o freio progressivo e seu contato elétrico de segurança controlado pelo quadro de comando impedindo o funcionamento do equipamento.
Célula de carga:	Ao identificar que a cabina atingiu 10% acima de sua capacidade, o sistema impede o funcionamento do elevador, até que esse número seja reduzido.
Despacho de carro lotado:	Chamadas registradas não serão atendidas de imediato quando a capacidade atingir aproximadamente 80%, evitando assim a parada desnecessária do elevador lotado.
Resgate:	Na falta de energia, o sistema de resgate irá movimentar o elevador até o pavimento mais próximo, possibilitando a abertura das portas e a liberação dos passageiros. O elevador ficará estacionado até o retorno da energia elétrica. Tudo será realizado de forma presencial por um técnico especializado, evitando que os passageiros fiquem presos no elevador durante a falta de energia.

V - Obra Civil

Estrutura da caixa corrida:	Em alvenaria sobre viga de concreto, a cargo da Contratante.
Fechamento frontal da caixa:	Em alvenaria sobre viga de concreto, a cargo da Contratante.
Fechamento lateral direito da caixa:	Em alvenaria sobre viga de concreto, a cargo da Contratante.
Fechamento lateral esquerdo da caixa:	Em alvenaria sobre viga de concreto, a cargo da Contratante.
Fechamento do fundo da caixa:	Em alvenaria sobre viga de concreto, a cargo da Contratante.
Infraestrutura do intercomunicador portaria:	Será fornecido pela Elevadores Villarta um intercomunicador com campainha na portaria ou sala de controle, para conexão com a botoeira de cabina em caso de necessidade de comunicação. Toda infraestrutura de eletrodutos e fiações pertinentes deverão ser a cargo da Contratante.
Dimensionamento das caixas de corridas e poços dos elevadores:	As dimensões mínimas e indicadas no catálogo da Elevadores Villarta, em relação a construção da (s) caixa (s) de corrida e poço (s) do (s) elevador (es) desta proposta, devem ser obedecidas pela Contratante sob pena de invalidar a instalação do equipamento descrito. As medidas devem estar aprumadas e dentro do projeto executivo apresentado pela Elevadores Villarta. Para caixa (s) de corrida e poço (s) com medidas maiores e menores que as informadas, a equipe técnica comercial da Elevadores Villarta deve ser previamente consultada.
Aterramento elétrico do(s) poço(s):	No (s) poço (s) do (s) equipamento (s), na projeção inferior da caixa de corrida do (s) equipamento (s) deverá ser fechado e aterrado pelo cliente.

Espaçamento entre vigamentos na caixa:

Deverão ser instaladas pela Contratante, as vigas de concreto em todos os andares, para as fixações das guias da cabina, do contrapeso e das portas de pavimento, conforme projeto de instalação apresentado pela Elevadores Villarta após a assinatura do contrato. Atenção as prumadas em todas as vigas, em especial na prumada frontal para a fixação das soleiras e mecanismos de portas de pavimento, para o perfeito funcionamento das portas do elevador.

Cartilha construtor:

O CONTRATANTE deverá preparar o local e estrutura de obra conforme 'cartilha construtor Villarta'. O documento será apresentado na primeira vistoria de acompanhamento a obra.

Teto caixa de corrida:

No teto da caixa de corrida, a Contratante, deve instalar ganchos metálicos adequados aos esforços de içamento dos componentes do elevador como: máquina de tração, guias, ferramenta (s) na instalação, e para uso futuro nas manutenções e trocas de peças do equipamento.

Separação entre as caixas de elevadores adjacentes:

A Contratante se responsabiliza em preparar paredes divisórias em concreto, alvenaria ou tela metálica, sempre que as caixas e poços dos elevadores estiverem separados por vigas divisórias, ao lado e/ou ao fundo.

Norma NBR NM 313 - Exigência de Acessibilidade:

A Contratada se responsabiliza em informar a Contratante a necessidade de atender a NM NBR 313-2007, oferecendo os acessórios necessários, em caso de a Contratante optar por não os adquirir, a mesma se responsabiliza pelo não cumprimento das exigências da norma NM NBR 313-2007, de pelo menos um dos elevadores de seu empreendimento, para atender ao transporte de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme informamos nessa proposta. Todas as obtenções das licenças, sempre que necessária junto aos órgãos legisladores competentes ficam a cargo da Contratante.

VI - Preço do(s) Elevador(es) e Acessório(s)

Preço elevador 1: 1 unidade(s) de R\$ 163.900,00 (cento e sessenta e três mil e novecentos reais)

- ✓ Digital voice + Gongo
- ✓ Célula de carga
- ✓ Kit quadro de distribuição elétrico

Preço elevador 2: 1 unidade(s) de R\$ 175.100,00 (cento e setenta e cinco mil e cem reais)

- ✓ Digital voice + Gongo
- ✓ Célula de carga
- ✓ Kit quadro de distribuição elétrico

VII - Preço total

O preço de 2 elevador(es) com as especificações descritas nesta proposta, é de R\$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais).

Sendo R\$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) correspondente à prestação de serviços.

VIII - Transporte

Será de responsabilidade da Elevadores Villarta.

IX - Prazo de Entrega e Condição de Pagamento

Prazo de entrega de **240** (duzentos e quarenta) dias que começará a ser contado a partir do primeiro pagamento e aprovação do projeto de instalação pela CONTRATANTE.

PARCELA	DATA	VALOR (R\$)
1	Sinal	R\$67.800,00
2	30 dias	R\$36.321,43
3	60 dias	R\$36.321,43
4	90 dias	R\$36.321,43
5	120 dias	R\$36.321,43
6	150 dias	R\$36.321,43
7	180 dias	R\$36.321,43
8	210 dias	R\$36.321,43
9	240 dias	R\$16.950,00

X - Nota

O preço e prazo propostos e aceitos mediante contrato de prestação de serviço estão dentro da nossa política e condições normais de fornecimento. Em caso de alterações, posteriores a assinatura deste instrumento, solicitadas pela Contratante, será redigido aditivo contratual, no qual serão estabelecidos novos preços, prazos e condições.

As notas fiscais das mercadorias e prestação serviço poderão ser emitidas pela fábrica CNPJ nº 05.820.577/0001-63 ou pela Unidade da Elevadores Villarta.

XI - Tributos

Estão aplicados no preço desta proposta, os seguintes impostos: ICMS (incluindo diferencial, DIFAL), IPI, PIS, COFINS, INSS e ISS. Caso ocorra incidência de novos impostos ou alterações nas alíquotas que gerem ônus, esses ficarão às custas da CONTRATANTE. **Rio De Janeiro: Considerar 2% referente FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) conforme definido por Lei nº 4.056/2002.**

XII - ART – Anotação de Responsabilidade Técnica a Cargo do Contratada

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica caracteriza legalmente os direitos e obrigações, instituída pela Lei nº 6.496/77, garante o direito à remuneração como comprovante da execução do serviço, comprova a existência de contrato entre as partes, define os limites da responsabilidade técnica (civil e criminal).

XIII - Fornecimentos e Serviços a Cargo do Contratante

- 1 - Responsabilidade pela construção e garantia do (s) poço (s) e caixa (s) de acordo com as nossas indicações;
- 2 - Execuções de trabalhos de concreto, alvenaria, andaimes, estrutura metálica, conserto nas paredes, pisos, etc.;
- 3 - Fornecimento de energia elétrica adequada aos nossos serviços e necessidades;
- 4 - Ligações de luz e força definitivas para o painel de comando e máquina conforme projeto aprovado por ambas às partes;
- 5 - Licenças das autoridades competentes para montagem e para o funcionamento dos equipamentos;
- 6 - Para edifícios com projetos que dispensam a construção de casa de máquinas, executar o fechamento das caixas de elevadores adjacentes dentro dos parâmetros exigidos pela Norma NBR 16042 de abril de 2012.

XIV - Garantia

A ELEVADORES VILLARTA LTDA garante seus produtos pelo prazo de **1 ano** após a conclusão de sua instalação/montagem, caso o equipamento esteja sob a assistência técnica da Elevadores Villarta. Serão substituídas por nossa conta quaisquer peças que dentro desse prazo apresentarem defeitos de fabricação ou montagem. Estão excluídos dessa garantia: lâmpadas, reatores, vidros, reles, bobinas, fusíveis, condensadores, baterias e defeitos que forem motivados por desgaste natural, abusos, negligência ou mau uso dos equipamentos.

XV - Validade Proposta

A presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias de sua emissão.

XVI - Agradecimentos

A ELEVADORES VILLARTA, agradece a oportunidade e a confiança para apresentação desta proposta para fornecimento e instalação de nosso(s) equipamento(s). Desde já, nos colocamos a vossa inteira disposição para qualquer tipo de esclarecimento que se faça necessário.

Aprovação Proposta Comercial

**VILLARTA EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO
LTDA
Cleiton Soares**

TRIPLAN PROJETOS LTDA



Fabricação e
instalação de
elevadores
residenciais,
comerciais, de
carga e especiais.

16 anos!!

PROPOSTA COMERCIAL

Data: 08/05/2024

Proposta: 50

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: TRIPLAN PROJETOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE
CIDADE: JOINVILLE
CPF/CNPJ: 26182933000130
E-MAIL: triplan@triplanengenharia.com.br
TELEFONE:
CONTATO:
CIDADE INSTALAÇÃO: CONSTANTINA

O presente documento tem como objetivo apresentar proposta comercial para fornecimento e instalação de um elevador conforme descrição e condições abaixo apresentadas:

CARACTERÍSTICAS DO ELEVADOR PROPOSTO

LINHA: Premium
MODELO: ESHD08 - Elevador Social Hidráulico para até 8 passageiros
CAPACIDADE: 600 kg
Nº DE PARADAS: 3 paradas (ex: térreo + 2)
PERCURSO TOTAL: Até 9mts
VELOCIDADE: 0,62 m/s (37,2 m/min)
SISTEMA DE TRAÇÃO: Hidráulico Indireto
Nº DE ACESSOS: 1 - Unilateral
CAIXA DE CORRIDA: Por conta do cliente
ARCADA E GUIAS: Arcada dimensionada com freio de segurança. Guias especiais para elevadores.
PISTÃO HIDRÁULICO: Cilindro de ataque indireto com válvula de segurança antiqueda acoplada.
CABOS E TIRANTES: Cabo de aço certificado para elevadores. Tirantes forjados.
QUADRO DE COMANDO: Universal, microprocessado, com renivelamento preciso e memória de falhas.
CENTRAL E MOTOR: Central hidráulica italiana, motor trifásico e conjunto de válvulas
PARTIDAS E PARADAS: Progressivas e suaves controlada através de válvula proporcional
RENIVELAMENTO: Sim, automático.
SISTEMA DE RESGATE: Sim, automático com nobreak já incluído.

CABINE

ACABAMENTO: Chapa inox escovado com detalhes em inox brilho
COR: Inox escovado
DIMENSÃO ÚTIL: ESHD08 - 1100mm x 1400mm x 2300mm (Larg. x Prof. x Alt.)
PISO: Rebaixado para aplicação de pedra pelo cliente
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO: Lâmpadas de led tubular e ventilador automático
CORRIMÃO: Em aço inox tubular fixado em uma lateral da cabine

EXTRAS INCLUÍDOS: Subteto, rodapé, espelho ao fundo, alarme e iluminação de emergência	
PORTAS	
MODELO DE PORTAS:	Automática Lateral de 2 folhas (cabine e pavimentos)
ACABAMENTO:	Inox Escovado
ABERTURA LIVRE:	900mm x 2000mm (largura x altura)
SISTEMA DE SEGURANÇA:	Barreira Infravermelho de 154 faixas
BOTOEIRAS E INDICADORES	
MODELO BOTOEIRA CABINE:	1. ELXSOFT MULTIMÍDIA - Convencional em Inox (220mm x 950mm)
BOTÕES BOTOEIRA CABINE:	1. Botões ELXSOFT quadrado com braile e led branco (chamadas, abre porta, alarme e chave liga/desliga)
INDICADOR DE CABINE:	1. Indicador de posição modelo Multimídia com LCD de 7" com sistema de voice incluído
BOTOEIRA DE PAVIMENTO:	1. Em chapa inox escovado (80mm x 280mm). Botão de chamada modelo ELXSOFT com braile e led branco
INDICADOR DE PAVIMENTO:	1. Indicador de posição modelo Glass com fundo preto e letras brancas. Instalado na botoeira.
CAIXA DE CORRIDA	
TIPO DE CAIXA DE CORRIDA:	Em alvenaria
RESPONSABILIDADE:	A ser executada pelo cliente, conforme projeto e orientação da Meta Elevadores
REVESTIMENTO DA CAIXA:	A ser executado pelo cliente
INFORMAÇÕES EXTRAS	
FRETE E INSTALAÇÃO	
FRETE:	Incluído por conta da Meta Elevadores
INSTALAÇÃO:	Incluído por conta da Meta Elevadores
PRAZO DE ENTREGA	
150 dias corridos após assinatura do contrato de compra, conforme cronograma de obra.	
OBRIGAÇÕES DO CLIENTE:	
PAGAMENTOS:	Manter as parcelas em dia conforme cronograma financeiro.
LOCAL PARA INSTALAÇÃO:	Disponibilizar livre acesso aos instaladores em horário comercial. Execução de toda obra civil necessária para instalação do elevador, conforme orientações e projeto fornecido pela engenharia da Meta Elevadores.
GARANTIA	
Garantia de até 1 ano contra defeitos de fabricação, conforme manual de garantia.	
PREÇO	
ELEVADOR SOCIAL HIDRAULICO PARA ATE 8 PASSAGEIROS	R\$ 131.932,00
PREÇO TOTAL:	R\$ 131.932,00
FORMA DE PAGAMENTO	
Em até 7 parcelas de R\$ 18.847,43	
VALIDADE DESTA PROPOSTA	
Esta proposta tem validade de 10 dias, após a validade estará sujeita a alterações.	

As partes elegem o Foro da Comarca de Santo Antônio da Patrulha/RS, como competente para dirimir quaisquer controvérsias porventura emergentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

TRIPLAN PROJETOS LTDA

Meta Elevadores Ltda