Cumeeiras - m	
	6,45
	19,60
	15,45
	7,99
	9,73
	14,40
Total	73,62

Calhas - m	
	8,73
	8,66
	6,68
	6,68
	3,41
	3,41
	7,05
	7,05
	3,41
	3,41
	4,30
	4,30
	17,38
	15,80
	8,10
	8,10
	5,58
	9,73
	9,73
	9,73
Total	**151,24**

Algerosas - m	
	2,30
	5,60
	5,60
	5,35
	2,25
	5,35
	6,93
	3,20
	3,20
	1,65
	1,15
	3,38
	3,38
	3,38
	3,38
	0,75
	0,75
	3,35
	3,35
Total	**64,30**

Total calhas e algerosas	215,54

Pintura	
	7,25
	6,15
	6,25
	7,85
	2,58
	9,35
	7,25
	7,15
	8,25
	13,55
	6,2
	5,3
	1
	3,38
	3,38
	4,3
	4,3
	17,38
	3,35
	3,35
	13,22
Comprim.	140,79
Altura	3,00
Total m2	**422,37**

Platibandas 1		Platibandas 2		Platibandas 3		Poço de luz	
3,41		5,35		5,6		5,05	
7,05		2,25		5,6		5,05	
3,41		5,35		2,3		1,95	
8,1						1,95	
8,1				13,5	compr.		
				1,00	altura	14,00	compr
30,07	compr.	12,95	compr.	**13,5**	**total m2**	5,00	altura
4	4 lados 1 m	0,50	altura			**70,00**	**total m2**
120,28	**total m2**	**6,48**	**total m2**				

Pintura Plat. e poço	
Parede	422,37
Plat.1	120,28
Plat. 2	6,48
Plat.3	13,50
Poço	70,00
Total m2	**632,63**

Constantina, 29 de maio de 2026

SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059

Assinado de forma digital por SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059
Dados: 2026.05.29 14:11:18 -03'00'

Sandro Augusto Bonfanti
Engº Civil CREA-RS 071.955-D

	Tubo Cinza 1 Pol	Quant.fios	10 mm	Quant. fios	6 mm	Quant fios	4 mm
1 2	7,90	2,00	15,80		-	1,00	7,90
2 3	1,64		-	2,00	3,28	1,00	1,64
2 4	2,96	2,00	5,92		-	1,00	2,96
4 5	4,75		-	2,00	9,50	1,00	4,75
4 6	6,96		-	2,00	13,92	1,00	6,96
6 7	5,01		-	2,00	10,02	1,00	5,01
7 8	3,10		-	2,00	6,20	1,00	3,10
9 10	21,91	3,00	65,73		-	1,00	21,91
10 11	2,75		-	2,00	5,50	1,00	2,75
10 12	6,64	3,00	19,92		-	1,00	6,64
12 13	10,91		-	2,00	21,82	1,00	10,91
12 14	1,14	2,00	2,28		-	1,00	1,14
14 15	10,92		-	2,00	21,84	1,00	10,92
14 16	10,25		-	2,00	20,50	1,00	10,25
16 17	9,75		-	2,00	19,50	1,00	9,75
Total	106,59		109,65		132,08		106,59
			1,05		1,05		1,05
			115,13		138,68		111,92
			116,00		139,00		112,00

Constantina, 29 de maio de 2026

SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059

Assinado de forma digital por SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059
Dados: 2026.05.29 14:11:43 -03'00'

Sandro Augusto Bonfanti
Engº Civil CREA-RS 071.955-D