CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE ALVENARIA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO , SELADOR OU PINTURA (BASE COMP 102193)**	**M2**		**2,21**	**2,30**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0541	29,87	31,59
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,48	1,48
Composição	**02**	**ELETRODUTO RÍGIDO COLADO, PVC, CINZA DN 32 MM (1"), PARA INSTALAÇÕES APARENTES, INSTALADOS EM PAREDES E/OU LAJES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BASE COMP 91868)**	**M**		**18,50**	**18,89**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	25,20	26,69
Cotação	02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	1,017	12,00	12,00
Composição	**03**	**CAIXA DE PASSAGEM APARENTE ELETRODUTO 1´ CINZA COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**U N**		**19,43**	**19,65**
Cotação	03	CAIXA DE PASSAGEM PVC COLADA CINZA 1' COM TAMPA	U N	1	16,00	16,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	30,11	31,99
Composição	**04**	**TOMADA 3 PINOS ELETRODUTO 1 ´APARENTE, CINZA COM 1 MÓDULO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**U N**		**38,43**	**38,65**
Cotação	04	TOMADA EXTERNA PVC 3 PINOS PARA ELETRODUTO COLADO CINZA 1'	U N	1	35,00	35,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	30,11	31,99
					0,00	0,00
Composição	**05**	**SUPORTE COM PARAFUSO PARA TUBO PVC ELETRODUTO CINZA 1 '-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**U N**		**7,93**	**8,15**
Cotação	05	SUPORTE COM PARAFUSO PARA TUBO PVC ELETRODUTO CINZA 1 '	U N	1	4,50	4,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	30,11	31,99
					0,00	0,00
Composição	**06**	**CONECTOR PVC CINZA 1 ´PARA CAIXA DE PASSAGEM/TOMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**U N**		**7,93**	**8,15**
Cotação	06	CONECTOR PVC CINZA 1 ´PARA CAIXA DE PASSAGEM/TOMADA	U N	1	4,50	4,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	30,11	31,99
Composição	**07**	**CAIXA APARENTE PARA UM DISJUNTOR COM ENTRADA 1 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**U N**		**18,43**	**18,65**
Cotação	07	CAIXA PARA UM DISJUNTOR	U N	1	15,00	15,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	30,11	31,99
–						
Composição	**08**	**LUVA PARA ELETRODUTO CINZA 1 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**7,93**	**8,15**
Cotação	08	LUVA PARA ELETRODUTO CINZA 1 POL	U N	1	4,50	4,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	30,11	31,99
Composição	**09**	**CURVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO CINZA 1 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**10,23**	**10,45**
Cotação	09	CURVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO CINZA 1 POL	U N	1	6,80	6,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	30,11	31,99
					0,00	0,00
Composição	**10**	**RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - BASE COMPOSIÇÃO 103247**	**UN**		**192,67**	**200,61**
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3334	31,02	32,97
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3334	24,48	25,93
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	19,62	19,62
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9	1,47	1,47
SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10	1,07	1,07
Composição	**11**	**APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO DE PAREDES EXTERNAS UMA DEMÃO BASE COMP 88415**	**M2**		**4,99**	**5,13**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666	29,87	31,59
SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	0,1666	14,91	14,91
Composição	**12**	**PINTURA EMBORRACHADA PARA PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS -BASE COMP 88489**	**M2**		**15,00**	**15,35**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	29,87	31,59
Cotação	10	TINTA EMBORRACHADA PARA FACHADA	LITRO	0,25	35,38	35,38
Composição	**13**	**REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA DE VIDRO COM REAPROVEITAMENTO - BASE COMP 97646**	**M2**		**12,93**	**13,68**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1408	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3982	23,48	24,83
Composição	**14**	**REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE COM COBERTURA DE VIDRO BASE COMP 97646**	**M2**		**12,93**	**13,68**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1408	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3982	23,48	24,83
Composição	**15**	**CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24/ALUZINCO 0,65, CORTE 60 CM (BASE COMPOSIÇÃO 94228)**	**M**		**110,02**	**111,06**
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	31,79	33,89

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	32,83	34,93
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277	27,25	28,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,371	23,48	24,83
SINAPI-I	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1,25	50,04	50,04
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,09	299,63	299,63
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024	86,40	86,40
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,013	15,28	15,28
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,081	34,86	34,86

Composição	16	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24/ALUZINCO 0,65 , CORTE 25 CM	M		58,65	59,19
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	31,79	33,89
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	32,83	34,93
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	27,25	28,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	23,48	24,83
SINAPI-I	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,05	27,77	27,77
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,045	299,63	299,63
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012	86,40	86,40
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	15,28	15,28
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,198	34,86	34,86

Constantina, 29/05/2026

Data

CRISTIAN RIBOLI BRATZ:01488005052

Assinado de forma digital por CRISTIAN RIBOLI BRATZ:01488005052
Dados: 2026.05.29 13:19:55 -03'00'

SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059

Assinado de forma digital por SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059
Dados: 2026.05.29 14:13:17 -03'00'

Responsável Técnico: Sandro Augusto Bonfanti
CREA/CAU: EngºCivil CREA-RS 071.955-D

_