



# **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA**

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **EXECUÇÃO FORRO PVC IGREJA LINHA SUBIDA GRANDE**

#### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

O presente memorial descritivo destina-se a especificar os materiais e serviços, bem como os métodos construtivos a serem empregados.

Todos os materiais aplicados, assim como a execução dos serviços, serão pautados pela obediência às normas técnicas, às boas práticas e técnicas executivas, tendo em vista a qualidade, durabilidade, segurança, estabilidade e desempenho da obra em todos os aspectos. Fica entendido que os materiais e serviços que não se enquadrarem nessas condições serão rejeitados.

Em caso de dúvidas acerca dos serviços discriminados neste memorial descritivo e na respectiva planilha orçamentária, deverão ser consultados os cadernos técnicos das composições de serviços e demais documentos publicados e mantidos pela CAIXA no âmbito do SINAPI SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL.



# **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA**

### **1 CANTEIRO DE OBRAS**

Cabe à contratada as instalações referentes ao canteiro de obras, incluindo escritório, almoxarifado, refeitório, sanitários e vestiário, se for o caso, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Antes de iniciar a obra, a contratada deverá reunir e organizar no local de trabalho todo o pessoal, materiais, equipamentos, acessórios e ferramentas, necessárias e suficientes para garantir a execução e continuidade da obra.

Todos os serviços de carga, transporte e descarga de material, pessoal e equipamentos deverão ser executados pela contratada, obedecendo todas as normas de segurança, ficando a mesma responsável pelos custos, providências, liberações e consequências decorrentes desses serviços.

### **2 GENERALIDADES**

Deverá ser observado o uso de equipamentos de prevenção e acidentes (EPI) dos funcionários e empreiteiros, além da segurança de máquinas, equipamentos e materiais. Sendo que o executante deverá se responsabilizar pela manutenção e pelo uso dos equipamentos.

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos adequados, e observando-se os procedimentos e Normas Técnicas.

Compete à empresa interessada, antes da apresentação da proposta, fazer visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, bem como averiguar os materiais e serviços a empregar.

A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período de execução dos serviços.

Após a conclusão dos serviços, a empresa contratada se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.



# **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA**

A empresa deverá iniciar a execução das obras após emissão da ordem de início, com término previsto em 30 dias.

### **3 DEFINIÇÃO DO OBJETO**

Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO FORRO PVC IGREJA LINHA SUBIDA GRANDE, conforme itens descritos na planilha orçamentária e projetos básicos, bem como fornecimento de material e demais acessórios necessários para a execução dos serviços.

### **4 REMOÇÃO DE FORRO EXISTENTE**

Será realizada a remoção manual do forro existente em drywall, PVC e/ou fibromineral, sem reaproveitamento dos materiais.

Os serviços deverão ser executados com cuidado para evitar danos à estrutura existente, instalações elétricas e demais elementos da edificação.

Todo material removido deverá receber destinação ambientalmente adequada conforme legislação vigente.

### **5 EXECUÇÃO DE FORRO EM PVC**

Será executado novo forro em régua de PVC liso, adequado para ambientes comerciais, incluindo estrutura metálica bidirecional de sustentação e fixação.

O forro deverá apresentar perfeito alinhamento, nivelamento e acabamento uniforme, sem ondulações, frestas ou deformações.

As régua deverão possuir coloração uniforme, resistência à umidade e fácil manutenção.



# **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA**

A estrutura de sustentação deverá ser fixada adequadamente à estrutura existente, obedecendo às recomendações do fabricante.

### **6 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA**

Ao final da execução, a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e funcionamento, com todas as instalações e equipamentos em pleno funcionamento. Todos os materiais excedentes da construção (entulhos), deverão ser destinados à empresa de coleta para destinação correta dos resíduos.

Os retoques e correções que se fizerem necessários deverão ser providenciados imediatamente. As alterações que porventura forem necessárias ou não previstas para a execução da obra, somente poderão ser autorizadas pelo responsável pela fiscalização e o Prefeito Municipal.

A empresa responsável pela execução da obra deverá apresentar ART ou RRT de Execução, emitida por responsável técnico da empresa, devidamente registrados no CREA ou CAU.

Ronda Alta, 29 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** NORTON CARLOS BIANCHINI  
Data: 29/05/2026 09:39:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**NORTON CARLOS BIANCHINI**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA SC 171391-1**