



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO LAGO JUNTO AO CENTRO TURÍSTICO			RECURSO OGU	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 143.716,67	INVESTIMENTO 143.716,67

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO LAGO JUNTO AO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL DE RONDINHA-RS	Análise Concluída / A Licitar	1,00	UN	LOTE 1	-	143.716,67	-	143.716,67
TOTAL								- (0,00%)	143.716,67 (100,00%)	- (0,00%)	143.716,67 (100,00%)

Observações:

RONDINHA - RS
Local
terça-feira, 29 de outubro de 2024
Data

Representante Tomador
Nome: ALDOMIR LUIZ CANTONI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO LAGO									143.716,67	
1.			CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO LAGO JUNTO AO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL DE RONDINHA-RS					-	143.716,67	
1.1.			CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO LAGO JUNTO AO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL DE RONDINHA-RS					-	143.716,67	
1.1.1.	Cotação	1	CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO LAGO JUNTO AO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL DE RONDINHA-RS	UN	1,00	143.716,67	28,17%	143.716,67	143.716,67	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RONDINHA - RS
Local
terça-feira, 29 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO SETTI
CREA/CAU: CREA/RS 226290
ART/RRT: 0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE RONDINHA	CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO	CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERI#

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, C	143.716,67	% Período:	100,00%											
1.1.	CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, C	143.716,67	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 143.716,67			%:	100,00%											
Período:	Repasse:			-											
	Contrapartida:			143.716,67											
	Outros:			-											
	Investimento:			143.716,67											
Acumulado:	%:			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:			143.716,67											
	Outros:			-											
	Investimento:			143.716,67											

RONDINHA - RS
Local
terça-feira, 29 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO SETTI
CREA/CAU: CREA/RS 226290
ART/RRT:

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	28.951.262/0001-50	PETRO FONTES	(11) 3877 1100	
E002	22.903.569/0001-08	TECSUS	(11) 2771 3333	
E003	13.002.809/0001-02	ACQUA CHAFARIZES	(11) 3673 9999	

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	1	CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO LAGO JUNTO AO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL DE RONDINHA-RS	UN	143.716,67	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PETRO FONTES		134.880,00	24/10/2024
	E002	TECSUS		151.380,00	24/10/2024
	E003	ACQUA CHAFARIZES		144.890,00	23/10/2024
OBSERVAÇÕES:					

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:



**CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA
REESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA DO “CENTRO
TURÍSTICO MUNICIPAL”**

**PREFEITURA DE RONDINHA – RS
CNPJ(MF) N.º 87.712.212/0001 – 80**

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Nº P.F 420-10-24

Outubro de 2024

PETRO FONTES

Rua Dr. Costa Júnior, 286 – Água Branca CEP.: 05002-000 Tel./Fax: (0xx11) 3877-1100
www.petrofontes.com.br **comercial@petrofontes.com.br**
CNPJ(MF) n.º 28.951.262/0001 – 50



Proposta P.F 420-10-24	
Cliente: Prefeitura de Rondinha – RS	Data: 24/10/2024
At: Secretaria de Obras	Tel.: (54) 3365 – 1288
Obra: Conjunto de Equipamentos	E-mail:

1.0 – Descrição do Conjunto de Equipamentos

- a) **01 un** - Fornecimento de **Bico Canhão Aerado** de 350 mm de comprimento com entrada de 1 1/2" e saída de água de 1", fabricado em latão cromado, para formação de efeito d'água vertical (atingindo a altura de 10,00 metros).
- b) **06 un** - Fornecimento de **Bico Vulcano** com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para formação de efeito d'água em parábolas (atingindo distância de 5,00 metros).
- c) **16 un** - Fornecimento de **Projetores de Luz** tipo Led 12 Volts, para iluminação dos Efeitos de água, fabricado em aço inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.
- d) **05 un** - Fornecimento de **Bomba Submersível** composto por um motor elétrico monofásico, com potência de 1 CV, tensão nominal de 220 volts, tampa superior e carcaça em alumínio silício, eixo em aço inoxidável, velocidade de 3450 RPM, grau de proteção IP68, frequência 60 Hz, para serviço contínuo de vazão e pressão adequadas para função.
- e) **01 un** - Fornecimento de **Plataforma Flutuante** técnicas medindo 1,10 x 1,10 m serão instaladas no interior do Lago com montagem sobre flutuadores. Serão construídas em chapas de aço inox 304 interligadas entre si com parafusos de aço inoxidável de 1" 3/8" e 1" 1.1/2" (arruelas lisas, arruelas de pressão e porcas sextavadas em aço inoxidável) e soldas. Sobre a estrutura autoportante serão instaladas telas de aço inox parafusados nas plataformas para circulação e manutenção. Serão instaladas e fixadas à estrutura as caixas de passagem em aço inox de elétrica e bomba, cantoneiras para fixação das conexões e registros dos jatos.
- f) **01 un** - Fornecimento de **Painel de comando** eletroeletrônico, monofásico, tensão nominal de 220 V, com grau de proteção IP43, tensão de comando, disjuntores para proteção específica dos motores, disjuntor motor, disjuntor geral com dispositivo de segurança para bloqueio da porta, contadoras e relés térmicos, relé de segurança, para rearme do comando, botão de emergência e impulso, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais, botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", para proteção dos conj. moto-bombas e projetores de luz, contendo duas chaves seletoras: Manual / Automático (liga e desliga em horários programados).



- g) Fornecimento de **Tubos e conexões**; pvc marrom classe 15 para construção das linhas de recalque e sucção dos sistemas hidráulicos da plataforma flutuante. Válvulas e registros de bronze para regulagem das vazões e pressões do sistema hidráulico.

3.0 - Investimento Total / Forma de pagamento

R\$ 134.880,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta Reais)

Forma de Pagamento será:

40% de sinal;
40% na entrega dos equipamentos;
20% em 30 (trinta) dias da entrega dos equipamentos;

4.0 - Prazo de Entrega e Instalação dos Equipamentos

Os **Equipamentos** descritos acima serão entregues e instalados em até **45 (quarenta e cinco)** dias da aprovação deste orçamento e pagamento do sinal.

Frete Incluso.

A presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias.

GARANTIA

Os equipamentos são garantidos pelo prazo de 12 meses de seu fornecimento, a contar da data de entrega/retirada, conforme condições descritas abaixo.

Constatado o defeito, solicitamos comunicar-se conosco imediatamente, onde será dada a orientação de como proceder, para que nossa equipe técnica possa avaliar e analisar a existência da necessidade de reparo do equipamento.

A garantia só terá cobertura para os equipamentos que tenham defeito original de fábrica, e a comprovação será feita no momento de realizar o reparo.

Essa garantia ficará cancelada se os equipamentos vierem receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes ou quaisquer ocorrências imprevisíveis decorrentes de má utilização dos equipamentos como:

PETRO FONTES

Rua Dr. Costa Júnior, 286 – Água Branca CEP.: 05002-000 Tel./Fax: (0xx11) **3877-1100**
www.petrofontes.com.br **comercial@petrofontes.com.br**
CNPJ(MF) n.º 28.951.262/0001 – 50

-
- Fornecimento indevido de voltagem.
 - Uso inadequado ou negligência do usuário na manutenção.
 - Fenômenos da natureza.
 - Transporte e armazenamentos inadequados.
 - Manutenção em desacordo com as instruções fornecidas no manual de operação.
 - Bobina do conjunto moto bomba.

ATRIBUIÇÕES DO CLIENTE:

- Entrada de Alimentação Elétrica o Painel de Comando;
- Construção de Abrigo para o Painel de Comando;
- Cabo blindado elétrico para alimentação PP 4 vias isolamento 1KV EPR para alimentação dos projetores até o painel de comando;
- Cabo blindado elétrico para alimentação PP 3 vias isolamento 1KV EPR para alimentação das bombas até o painel de comando;
- Eletro duto flexível corrugado de 3" passagem dos cabos de alimentação do painel de comando do Sistema;

Departamento Comercial
11-94323-0011 (vivo)





Prefeitura Municipal de Rondinha - RS

Equipamentos para Reestruturação Turística do "Centro Turístico Municil"

Data: 24/10/2024

Proposta Comercial n.º 51

	DESCRIÇÃO	QUANT.
Item	DESCRIÇÃO	QUANT
T.1	Fornecimento e Montagem de Bico Canhão Aerado de 350 mm de comprimento com entrada de 1 1/2" e saída de água de 1", fabricado em latão cromado, para formação de efeito d'água vertical. (Atingindo altura de 7,00 metros)	1
T.2	Fornecimento e Montagem de Bico Vulcano Articulado com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para formação de efeito d'águaem parábolas. (Atingindo altura de 5,00 metros).	6
T.3	Fornecimento e Montagem de Projetores de luz subaquático tipo LED 12 volts, fabricado em inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.	16
T.4	Fornecimento e Montagem de Bomba Submersível composto por um motor elétrico monofásico de 1 CV, tensão nominal de 220 volts, tampa superior e carcaça em alumínio silício, eixo em aço inoxidável, grau de proteção IP68, frequência 60 Hz, para serviço contínuo de vazão e pressão adequadas para função.	5
T.5	Fornecimento e Montagem de Plataforma Flutuante técnica medindo 1,10 x 1,10 m será instalada com montagem sobre flutuadores. Serão construídas em chapas de aço inox 304 interligadas entre si com parafusos de aço inoxidável de 1" 3/8" e 1" 1.1/2" (arruelas lisas, arruelas de pressão e porcas sextavadas em aço inoxidável) e soldas. Sobre a estrutura autoportante serão instaladas telas de aço inox parafusados na plataforma para circulação e manutenção. Serão instaladas e fixadas à estrutura as caixas de passagem em aço inox de elétrica e bomba, cantoneiras para fixação das conexões e registros dos jatos.	1

T.6	Fornecimento de Paineis de comando eletrônico, trifásico, montado em gabinete metálico, contendo: botoeiras; lâmpadas de sinalização; disjuntores de proteção, contadoras e relés térmicos, para partida e proteção de moto-bombas e iluminação, chaves seletoras manual /automático.	1
T.7	Fornecimento de Tubos e conexões; pvc marrom classe 15 para construção das linhas de recalque e sucção dos sistemas hidráulicos da plataforma flutuante. Válvulas e registros de bronze ou PVC, para regulação das vazões e pressões do sistema hidráulico. Fios e cabos blindados elétricos, para alimentação dos projetores e bombas da plataforma flutuante, conduítes e caixas de ligação para proteção dos condutores elétricos de alimentação dos projetores e motores das bombas.	1

Custo Total / Forma de pagamento

R\$ 151.380,00 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Oitenta Reais).

Condições de Pagamento: à combinar

Incluso: 01 Montagem dos Itens no local.

Prazo de Entrega:

Conforme solicitação ou até 90 dias - Entrega do material inclusa no valor

Prazo da Proposta:

60 dias

Obrigação do Cliente:

Ponto de energia para ligação do Painei de Comando

Cabos para ligação dos Bombas e Projetores ao Painei de Comando

Construção de Abrigo para o Painei

Eng Orlando Gonçalves da Silva Junior

CNPJ: 22.903.569/0001 - 08

vendas.tecsus@gmail.com

Tecsus Engenharia e Sistemas Elétricos Ltda - ME

Avenida Monteiro Lobato, 5442 - Guarulhos SP

Tel.11 - 2771-3333

Prefeitura de Rondinha - RS

Data: 23/10/2024

Proposta OUT07/2024

Reestruturação Turística do "Centro Turístico Municil", no Município de Rondinha - RS.



A	DESCRIÇÃO	QUANT
A1	Instalação e Fornecimento de Bico Vulcano Articulado com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para formação de efeito d'água em parábolas. (Atingindo altura de 5,00 metros).	6
A2	Instalação e Fornecimento de Bico Canhão Aerado de 350 mm de comprimento com entrada de 1 1/2" e saída de água de 1", fabricado em latão cromado, para formação de efeito d'água vertical. (Atingindo altura de 7,00 metros).	1

A3	Instalação e Fornecimento de Plataforma Flutuante técnica medindo 1,10 x 1,10 metros será instalada com montagem sobre flutuadores. Serão construídas em chapas de aço inox 304 interligadas entre si com parafusos de aço inoxidável de 1" 3/8" e 1" 1.1/2" (arruelas lisas, arruelas de pressão e porcas sextavadas em aço inoxidável) e soldas. Sobre a estrutura autoportante serão instaladas telas de aço inox parafusados na plataforma para circulação e manutenção. Serão instaladas e fixadas à estrutura as caixas de passagem em aço inox de elétrica e bomba, cantoneiras para fixação das conexões e registros dos jatos.	1
A4	Instalação e Fornecimento de Projetores de luz subaquático tipo LED 12 volts, fabricado em inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.	16
A5	Instalação e Fornecimento de Bomba Submersível composto por um motor elétrico monofásico, tensão nominal de 220 volts, tampa superior e carcaça em alumínio silício, eixo em aço inoxidável, grau de proteção IP68, frequência 60 Hz, para serviço contínuo de vazão e pressão adequadas para função	5
A6	Instalação e Fornecimento de Pannel de comando eletrônico, trifásico, montado em gabinete metálico, contendo: botoeiras; lâmpadas de sinalização; disjuntores de proteção, contadoras e relés térmicos, para partida e proteção de moto-bombas e iluminação, chaves seletoras manual /automático.	1

A7	Instalação e Fornecimento de Tubos e conexões; pvc marrom classe 15 para construção das linhas de recalque e sucção dos sistemas hidráulicos da plataforma flutuante. Válvulas e registros de bronze ou PVC, para regulagem das vazões e pressões do sistema hidráulico. Fios e cabos blindados elétricos, para alimentação dos projetores e bombas da plataforma flutuante, conduítes e caixas de ligação para proteção dos condutores elétricos de alimentação dos projetores e motores das bombas.	1
TOTAL		R\$ 144.890,00

Total: R\$ 144.890,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa Reais).

Condições de Pagamento: 3 parcelas iguais (sinal-30-60-90 dias)

Incluso:

- Uma (01) visita para montagem e regulagem dos Produtos acima descritos
- Frete dos Produtos fornecidos.

Prazo de Entrega: 80 dias - com frete incluso

Validade do Orçamento: 60 dias

Parte do Cliente:

Alimentação Elétrica para o Painel de Comando

Cabeamento para Ligação das Plataformas ao Painel de Comando

Construção de Abrigo para Locação do Painei

Eng.º Sergio Salama Junior
Diretor Comercial

Acqua Chafarizes- CNPJ.13.002.809/0001-02 | orcamento@acquachafarizes.com.br
Rua Admeleto Gasparini, 5.037, Freguesia da Escada, CEP.: 08900-000 - Guararema - SP - Tel./Fax: (0xx11) 3673-9999

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE RONDINHA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO LAGO JUNTO AO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,17%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

RONDINHA - RS

Local

terça-feira, 29 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCELO SETTI

CREA/CAU: CREA/RS 226290

ART/RRT: 0

DECLARAÇÃO

Declaro que será adotado o Regime Desonerado de tributação da folha de pagamento, com encargos sociais mensalista no percentual de 46,08%, para a elaboração do orçamento relativo à EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO LAGO JUNTO AO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL DE RONDINHA-RS, em conformidade com os índices do SINAPI, referência agosto de 2024.

Rondinha - RS, outubro de 2024.

MARCELO SETTTI

Engenheiro Civil

CREA/RS 226290

Tipo:OBRA OU SERVIÇO		Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL	
Convênio: NÃO É CONVÊNIO		Motivo: NORMAL	
Contratado			
Carteira: RS226290		Profissional: MARCELO SETTI	
RNP: 2216678910		Título: Engenheiro Civil	
Empresa: NENHUMA EMPRESA		E-mail: marcelosetti89@gmail.com	
		Nr.Reg.:	
Contratante			
Nome: MUNICÍPIO DE RONDINHA		E-mail: prefeitura@rondinha.rs.gov.br	
Endereço: AVENIDA SARANDI 646		Telefone: 5433651188	
Cidade: RONDINHA		CPF/CNPJ: 87712212000180	
		CEP: 99590000 UF: RS	
Identificação da Obra/Serviço			
Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDINHA		CPF/CNPJ: 87712212000180	
Endereço da Obra/Serviço: Rua DONA GEMA - CTM 300 CENTRO TURÍSTICO		CEP: 99590000 UF:RS	
Cidade: RONDINHA		Bairro: CENTRO	
Finalidade: LAZER		Vlr Contrato(R\$): 143.716,67	
Data Início: 29/10/2024		Honorários(R\$): 1,00	
Prev.Fim: 31/12/2024		Ent.Classe:	
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Fiscalização	CONJUNTO DE ELEMENTOS URBANOS PARA LAGO - CTM	1,00	UN
FINALIZE A ART PARA GERAR O CÓDIGO DE BARRAS.			

Atenção:

- 1) Este documento é um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informações da ART com base no contrato.
- 2) Este rascunho não possui valor jurídico e não pode ser utilizado como ART.
- 3) A versão oficial desta ART estará disponível para impressão após a compensação bancária da taxa (dia útil após o seu pagamento).

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

2ZQ**4M5****W40****8EG**