



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,98%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ									126.931,99	
1.			TRECHO RUA PE ALFREDO					-	126.931,99	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E PASSEIOS					-	-	
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.370,33	
1.2.1.	Composição	1	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.530,04	BDI 1	1.866,65	1.866,65	RA
1.2.2.	Composição	16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNI	1,00	2.052,20	BDI 1	2.503,68	2.503,68	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					-	84.478,77	
1.3.1.	SICRO/RS	5502967	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPa - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG	M3	20,25	119,62	BDI 1	145,94	2.955,29	RA
1.3.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	60,75	2,72	BDI 1	3,32	201,69	RA
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	972,00	2,69	BDI 1	3,28	3.188,16	RA
1.3.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	116,64	133,91	BDI 1	163,37	19.055,48	RA
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.499,20	2,51	BDI 1	3,06	10.707,55	RA
1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	839,81	0,99	BDI 1	1,21	1.016,17	RA
1.3.7.	Composição	6	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS / RS)	M2	972,00	1,61	BDI 2	1,85	1.798,20	RA
1.3.8.	Composição	7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C (EXCETO EMULSÃO RR-1C)	M2	972,00	0,90	BDI 1	1,10	1.069,20	RA
1.3.9.	Composição	3	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS/RS), PARA CAMADA DE ROLAMENTO.	M3	29,16	659,82	BDI 2	758,66	22.122,53	RA
1.3.10.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	125,97	1,46	BDI 2	1,68	211,63	RA
1.3.11.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.301,70	0,58	BDI 2	0,67	872,14	RA
1.3.12.	Composição	5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	29,16	515,80	BDI 1	629,28	18.349,80	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,98%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ									126.931,99	
1.3.13.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	874,80	2,51	BDI 1	3,06	2.676,89	RA
1.3.14.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	209,95	0,99	BDI 1	1,21	254,04	RA
1.4.			PASSEIOS PÚBLICOS E MEIO FIO					-	33.266,51	
1.4.1.	Composição	15	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	M2	232,52	6,57	BDI 1	8,02	1.864,81	RA
1.4.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	108,00	33,98	BDI 1	41,46	4.477,68	RA
1.4.3.	Composição	12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO OSSINHO, COR NATURAL ESPESSURA 6 CM, SINAPI 92396	M2	232,52	75,31	BDI 1	91,88	21.363,94	RA
1.4.4.	Composição	13	ASSENTAMENTO DE PISO RODOTÁTIL DE CONCRETO 20X20X2,50CM, COM ARGAMASSA EM PASSEIO DE PISO INTERTRAVADO.	M2	24,00	189,89	BDI 1	231,67	5.560,08	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	2.949,73	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	92,00	5,68	BDI 1	6,93	637,56	RA
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	30,60	22,68	BDI 1	27,67	846,70	RA
1.5.3.	Composição	11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UNIDADE	3,00	400,40	BDI 1	488,49	1.465,47	RA
1.6.			DESMOBILIZAÇÃO					-	1.866,65	
1.6.1.	Composição	2	DESMOBILIZAÇÃO	UNI	1,00	1.530,04	BDI 1	1.866,65	1.866,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,98%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ									126.931,99

RONDINHA - RS
Local

segunda-feira, 18 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: 71.586
ART/RRT: 0

RECURSO
↓