



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0,00	Nº TransfereGOV 0,00	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE RONDINHA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS VICINAIS			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 08-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS VICINAIS	Município / UF RONDINHA - RS	BDI 1 22,87%	BDI 2 14,98%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS VICINAIS									408.513,55	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS VICINAIS					-	408.513,55	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	5.163,49	
1.1.0.1.	Composição	1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.417,95	BDI 1	1.742,24	1.742,24	RA
1.1.0.2.	Composição	12	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE, FIXAÇÃO, APLICAÇÃO DE ADESIVO/VINIL IMPRESSO CONFORME PADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	M2	6,48	429,70	BDI 1	527,97	3.421,25	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	14.565,93	
1.2.0.1.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	11.854,75	BDI 1	14.565,93	14.565,93	RA
1.3.			LINHA MARCON - TRECHO II					-	387.041,89	
1.3.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ - EXT. 340,00					-	375.846,25	
1.3.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.550,00	3,12	BDI 1	3,83	9.766,50	RA
1.3.1.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3XKM	380,80	152,18	BDI 1	186,98	71.201,98	RA
1.3.1.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.424,00	2,31	BDI 1	2,84	32.444,16	RA
1.3.1.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.597,76	0,93	BDI 1	1,14	6.381,45	RA
1.3.1.5.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	265,20	166,98	BDI 1	205,17	54.411,08	RA
1.3.1.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.956,00	2,31	BDI 1	2,84	22.595,04	RA
1.3.1.7.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.898,44	0,93	BDI 1	1,14	4.444,22	RA
1.3.1.8.	Composição	7	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDOS DE ICMS, PIS E CONFINS / RS)	M2	2.210,00	8,54	BDI 2	9,82	21.702,20	RA
1.3.1.9.	Composição	8	PINTURA DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM 30	M2	2.210,00	1,35	BDI 1	1,66	3.668,60	RA
1.3.1.10.	Composição	6	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTO ASFALTICO (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFINS / RS)	M2	2.040,00	1,92	BDI 2	2,21	4.508,40	RA
1.3.1.11.	Composição	9	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C (EXCETO EMULSÃO RR=1C)	M2	2.040,00	0,96	BDI 1	1,18	2.407,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0,00	Nº TransfereGOV 0,00	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE RONDINHA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS VICINAIS			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 08-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS VICINAIS	Município / UF RONDINHA - RS	BDI 1 22,87%	BDI 2 14,98%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS VICINAIS									408.513,55	
1.3.1.12.	Composição	3	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA MA ANP ACRESCIDO DE ICM/RS, PIS E CONFINS)	M3	81,60	782,30	BDI 2	899,49	73.398,38	RA
1.3.1.13.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	352,51	1,48	BDI 2	1,70	599,27	RA
1.3.1.14.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.172,61	0,58	BDI 2	0,67	2.125,65	RA
1.3.1.15.	Composição	5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMDA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	81,60	577,21	BDI 1	709,22	57.872,35	RA
1.3.1.16.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.448,00	2,31	BDI 1	2,84	6.952,32	RA
1.3.1.17.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.199,52	0,93	BDI 1	1,14	1.367,45	RA
1.3.2.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					-	11.195,64	
1.3.2.1.	Composição	11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UN	2,00	982,11	BDI 1	1.206,72	2.413,44	RA
1.3.2.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.020,00	7,01	BDI 1	8,61	8.782,20	RA
1.4.			SERVIÇOS SERVIÇOS FINAIS					-	1.742,24	
1.4.0.1.	Composição	2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.417,95	BDI 1	1.742,24	1.742,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0,00	Nº TransfereGOV 0,00	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE RONDINHA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS VICINAIS			
Localidade Sinapi PORTO ALEGRE	Data Base 08-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS VICINAIS	Município / UF RONDINHA - RS	BDI 1 22,87%	BDI 2 14,98%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS VICINAIS									408.513,55

RONDINHA - RS
Local

sexta-feira, 26 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: 71586
ART/RRT: 14028720

RECURSO
↓