

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV/PROFONENTE / TOMADOR 0 | MUNICÍPIO DE RONDINHA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTOALEGRE | DATA BASE 03-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRAS | MUNICÍPIO / UF RONDINHAI/RS | BDI 1 27,21% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA DO CRAS | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | |
| 1.1.0.0.1. | Composição | 15 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ADESIVADA - 2x2m - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DO RS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 1036889) | M2 | 4,00 | 441,59 | BDI 1 | 561,75 | 2.247,00 |
| 1.1.0.0.2. | Composição | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SUPERVISÃO TÉCNICA E APOIO OPERACIONAL | UN | 1,00 | 6.202,24 | BDI 1 | 7.889,87 | 7.889,87 |
| 1.1.0.0.3. | Composição | 17 | PROTEÇÃO DE PISOS, ESQUADRIAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EXISTENTES, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE LONA PLÁSTICA, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | 1,00 | 760,62 | BDI 1 | 967,58 | 967,58 |
| 1.1.0.0.4. | Composição | 18 | ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁREAS EM OBRA, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | 1,00 | 215,84 | BDI 1 | 274,57 | 274,57 |
| 1.2. | | | | | | | | | |
| DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO LOUÇAS E PORTAS - BANHEIROS | | | | | | | | | |
| 1.2.0.0.1. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12,00 | 13,61 | BDI 1 | 17,31 | 207,72 |
| 1.2.0.0.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5,00 | 10,27 | BDI 1 | 13,06 | 65,30 |
| 1.2.0.0.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,00 | 61,51 | BDI 1 | 78,25 | 78,25 |
| 1.3. | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | | | | | | |
| REPAROS NA COBERTURA | | | | | | | | | |
| 1.3.1.0.1. | Composição | 01 | REVISÃO COMPLETA DE TODO O TELHADO, TROCA DE PARAFUSOS E VEDAÇÃO DA COBERTURA (CALAFETAÇÃO), COM SELANTE, MANTA ALUMINIZADA E ADESIVO ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO (PU), ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE ADESIVO PU EM PARAFUSOS E SOBREPOSIÇÕES ENTRE TELHAS E EM OUTROS PONTOS ONDE EXISTE A POSSIBILIDADE DA ÁGUA DAS CHUVAS TRANSPOR A COBERTURA E OCASIONAR GOTEIRAS. SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS SE NECESSÁRIO. ESTANQUEIDADE TOTAL DA COBERTURA. | M2 | 544,00 | 50,13 | BDI 1 | 63,77 | 34.690,88 |
| 1.3.1.0.2. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30,00 | 100,22 | BDI 1 | 127,49 | 3.824,70 |
| 1.3.2. | | | | | | | | | |
| SUBSTITUIÇÃO DOS BEIRAIS DE MADEIRA POR PVC | | | | | | | | | |
| 1.3.2.0.1. | Composição | 02 | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (SINAPI 97640) | M2 | 166,00 | 2,19 | BDI 1 | 2,79 | 463,14 |
| | | | | | | 411.767,13 | | - | 411.767,13 |
| | | | | | | 11.379,02 | | - | 11.379,02 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROFONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRÁS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 03-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRÁS | MUNICÍPIO / UF RONDINHAI/RS | BDI 1 27,21% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA DO CRÁS | | | | | | | | | |
| 1.3.2.0.2. | Composição | 03 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (SINAPI 96486) | M2 | 166,00 | 86,55 | BDI 1 | 110,10 | 18.276,60 |
| 1.4. | | | PINTURA EXTERNA | | | | | | 84.343,10 |
| 1.4.1. | | | Paredes de Madeira | | | | | | 6.248,76 |
| 1.4.1.0.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 84,00 | 2,20 | BDI 1 | 2,80 | 235,20 |
| 1.4.1.0.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 84,00 | 31,18 | BDI 1 | 39,66 | 3.331,44 |
| 1.4.1.0.3. | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 84,00 | 25,10 | BDI 1 | 31,93 | 2.682,12 |
| 1.4.2. | | | Paredes de Alvenaria | | | | | | 71.638,64 |
| 1.4.2.0.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 108,00 | 8,42 | BDI 1 | 10,71 | 1.156,68 |
| 1.4.2.0.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 108,00 | 56,50 | BDI 1 | 71,87 | 7.761,96 |
| 1.4.2.0.3. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 1.100,00 | 1,65 | BDI 1 | 2,10 | 2.310,00 |
| 1.4.2.0.4. | Composição | 21 | ABERTURA MANUAL DE TRINCAS E FISSURAS SUPERFICIAIS, COM LIMPEZA E PREPARO DE SUBSTRATO PARA TRATAMENTO POSTERIOR | M2 | 150,00 | 2,12 | BDI 1 | 2,70 | 405,00 |
| 1.4.2.0.5. | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 150,00 | 20,58 | BDI 1 | 26,18 | 3.927,00 |
| 1.4.2.0.6. | Composição | 04 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES EXTERNAS (SINAPI 88495) | M2 | 1.100,00 | 9,34 | BDI 1 | 11,88 | 13.068,00 |
| 1.4.2.0.7. | Composição | 22 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. (SINAPI 88485) | M2 | 1.100,00 | 9,96 | BDI 1 | 12,67 | 13.937,00 |
| 1.4.2.0.8. | Composição | 05 | APLICAÇÃO DE FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA ELÁSTICO E FLEXÍVEL SUVIFLEX OU SIMILAR - 2 DEMÃOS | M2 | 1.100,00 | 7,02 | BDI 1 | 8,93 | 9.823,00 |
| 1.4.2.0.9. | Composição | 06 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (SINAPI 88489) | M2 | 1.100,00 | 13,76 | BDI 1 | 17,50 | 19.250,00 |
| 1.4.3. | | | Pintura de Estrutura Metálica (Entrada) | | | | | | 3.566,50 |
| 1.4.3.0.1. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 50,00 | 10,24 | BDI 1 | 13,03 | 651,50 |
| 1.4.3.0.2. | Composição | 07 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO). (SINAPI 100720) | M2 | 100,00 | 11,32 | BDI 1 | 14,40 | 1.440,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROFONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRÁS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTOALEGRE | DATA BASE 03-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRÁS | MUNICÍPIO / UF RONDINHAI/RS | BDI 1 27,21% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA DO CRÁS | | | | | | | | | |
| 1.4.3.0.3. | Composição | 08 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO) (SINAPI 100744) | M2 | 100,00 | 11,75 | BDI 1 | 14,95 | 1.495,00 |
| 1.4.4. | | | Pintura de Portões Metálicos e Grades Metálicas | | | | | | 2.869,20 |
| 1.4.4.0.1. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 40,00 | 10,24 | BDI 1 | 13,03 | 521,20 |
| 1.4.4.0.2. | Composição | 07 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO). (SINAPI 100720) | M2 | 80,00 | 11,32 | BDI 1 | 14,40 | 1.152,00 |
| 1.4.4.0.3. | Composição | 08 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO) (SINAPI 100744) | M2 | 80,00 | 11,75 | BDI 1 | 14,95 | 1.196,00 |
| 1.5. | | | PINTURA DE ESQUADRIAS | | | | | | 9.349,33 |
| 1.5.1. | | | Pintura das Esquadrias | | | | | | 2.873,80 |
| 1.5.1.0.1. | Composição | 26 | ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DE VIDROS | M2 | 70,00 | 8,17 | BDI 1 | 10,39 | 727,30 |
| 1.5.1.0.2. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 50,00 | 10,24 | BDI 1 | 13,03 | 651,50 |
| 1.5.1.0.3. | Composição | 08 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO) (SINAPI 100744) | M2 | 100,00 | 11,75 | BDI 1 | 14,95 | 1.495,00 |
| 1.5.2. | | | Pintura das Grades das Esquadrias | | | | | | 747,50 |
| 1.5.2.0.1. | Composição | 08 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO) (SINAPI 100744) | M2 | 50,00 | 11,75 | BDI 1 | 14,95 | 747,50 |
| 1.5.3. | | | Pintura de Janelas de Madeira | | | | | | 446,34 |
| 1.5.3.0.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 6,00 | 2,20 | BDI 1 | 2,80 | 16,80 |
| 1.5.3.0.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 6,00 | 31,18 | BDI 1 | 39,66 | 237,96 |
| 1.5.3.0.3. | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 6,00 | 25,10 | BDI 1 | 31,93 | 191,58 |
| 1.5.4. | | | Pintura de Portas de Madeira (Internas e Externas) | | | | | | 5.281,69 |
| 1.5.4.0.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 71,00 | 2,20 | BDI 1 | 2,80 | 198,80 |
| 1.5.4.0.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 71,00 | 31,18 | BDI 1 | 39,66 | 2.815,86 |
| 1.5.4.0.3. | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 71,00 | 25,10 | BDI 1 | 31,93 | 2.267,03 |
| 1.6. | | | PINTURA INTERNA | | | | | | 31.667,05 |
| 1.6.1. | | | Remoção de Papel de Parede | | | | | | 209,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROFONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRÁS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 03-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRÁS | MUNICÍPIO / UF RONDINHAI/RS | BDI 1 27,21% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------|--|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA DO CRÁS | | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.1. | Composição | 09 | REMOÇÃO DE PAPEL DE PAREDE | M2 | 22,00 | 7,47 | BDI 1 | 9,50 | 411.767,13 |
| 1.6.2. | Paredes de Madeira | | | | | | | | |
| 1.6.2.0.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 157,13 | 2,20 | BDI 1 | 2,80 | 11.688,90 |
| 1.6.2.0.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 157,13 | 31,18 | BDI 1 | 39,66 | 6.231,78 |
| 1.6.2.0.3. | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 157,13 | 25,10 | BDI 1 | 31,93 | 5.017,16 |
| 1.6.3. | Paredes de Alvenaria | | | | | | | | |
| 1.6.3.0.1. | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 40,00 | 12,51 | BDI 1 | 15,91 | 636,40 |
| 1.6.3.0.2. | Composição | 04 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES EXTERNAS (SINAPI 88495) | M2 | 455,00 | 9,34 | BDI 1 | 11,88 | 5.405,40 |
| 1.6.3.0.3. | Composição | 22 | FUNDO PREPARADOR AGRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. (SINAPI 88485) | M2 | 455,00 | 9,96 | BDI 1 | 12,67 | 5.764,85 |
| 1.6.3.0.4. | Composição | 06 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (SINAPI 88489) | M2 | 455,00 | 13,76 | BDI 1 | 17,50 | 7.962,50 |
| 1.7. | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE - SALA BOLSA FAMILIA | | | | | | | | |
| 1.7.0.0.1. | Composição | 10 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | M2 | 21,18 | 28,18 | BDI 1 | 35,85 | 759,30 |
| 1.8. | FORROS | | | | | | | | |
| 1.8.1. | Forro de PVC | | | | | | | | |
| 1.8.1.0.1. | Composição | 02 | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (SINAPI 97640) | M2 | 221,76 | 2,19 | BDI 1 | 2,79 | 618,71 |
| 1.8.1.0.2. | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 221,76 | 88,71 | BDI 1 | 112,85 | 25.025,62 |
| 1.8.1.0.3. | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 196,92 | 13,86 | BDI 1 | 17,63 | 3.471,70 |
| 1.8.2. | Reparos no Forro de Madeira | | | | | | | | |
| 1.8.2.0.1. | SINAPI | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | 20,00 | 139,95 | BDI 1 | 178,03 | 3.560,60 |
| 1.8.2.0.2. | SINAPI | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | M | 20,00 | 49,25 | BDI 1 | 55,02 | 1.100,40 |
| 1.9. | PINTURA FORROS DE MADEIRA | | | | | | | | |
| 1.9.0.0.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 254,16 | 2,20 | BDI 1 | 2,80 | 711,65 |
| 1.9.0.0.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 254,16 | 31,18 | BDI 1 | 39,66 | 10.079,99 |
| 1.9.0.0.3. | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 254,16 | 25,10 | BDI 1 | 31,93 | 8.115,33 |
| 1.10. | REVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 88.712,02 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV/PROFONENTE / TOMADOR 0 | MUNICÍPIO DE RONDINHA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRÁS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTOALEGRE | DATA BASE 03-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRÁS | MUNICÍPIO / UF RONDINHAI/RS | BDI 1 27,21% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA DO CRÁS | | | | | | | | | |
| 1.10.1. | | | REVESTIMENTOS PISO | | | | | | 411.767,13 |
| 1.10.1.1. | | | Reparo no piso Parquet | | | | | | 63.122,71 |
| 1.10.1.1.1. | SINAPI | 101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA PU, AF_02/2026_PS | M2 | 2,00 | 315,10 | BDI 1 | 400,84 | 801,68 |
| 1.10.1.2. | | | Substituição do Revestimento de Piso | | | | | | 62.321,03 |
| 1.10.1.2.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 308,39 | 24,61 | BDI 1 | 31,31 | 9.655,69 |
| 1.10.1.2.2. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 344,06 | 116,12 | BDI 1 | 147,72 | 50.824,54 |
| 1.10.1.2.3. | SINAPI | 88650 | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 120,00 | 12,06 | BDI 1 | 15,34 | 1.840,80 |
| 1.10.2. | | | REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | | 16.232,14 |
| 1.10.2.1. | | | Substituição do Revestimento de Parede | | | | | | 16.232,14 |
| 1.10.2.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 60,84 | 24,61 | BDI 1 | 31,31 | 1.904,90 |
| 1.10.2.1.2. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 117,91 | 95,52 | BDI 1 | 121,51 | 14.327,24 |
| 1.10.3. | | | CALÇADA EXTERNA E RAMPA ACESSÍVEIS DE SALA DE PCDS E BANHEIRO FEMININO E MASCULINO | | | | | | 9.357,17 |
| 1.10.3.0.1. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 67,00 | 100,35 | BDI 1 | 127,66 | 8.553,22 |
| 1.10.3.0.2. | SINAPI | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 5,00 | 126,40 | BDI 1 | 160,79 | 803,95 |
| 1.11. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA | | | | | | 11.196,46 |
| 1.11.1. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | 10.155,18 |
| 1.11.1.0.1. | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 20,00 | 7,33 | BDI 1 | 9,32 | 186,40 |
| 1.11.1.0.2. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30,00 | 11,16 | BDI 1 | 14,20 | 426,00 |
| 1.11.1.0.3. | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,00 | 3,95 | BDI 1 | 5,02 | 25,10 |
| 1.11.1.0.4. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,00 | 5,35 | BDI 1 | 6,81 | 68,10 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROFONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRÁS |
| LOCALIDADE SINAPI PORTOALEGRE | DATA BASE 03-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRÁS | MUNICÍPIO / UF RONDINHAI/RS |
| | | | BDI 1 27,21% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA DO CRÁS | | | | | | | | | |
| 1.11.1.0.5. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,00 | 7,88 | BDI 1 | 10,02 | 100,20 |
| 1.11.1.0.6. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30,00 | 40,14 | BDI 1 | 51,06 | 1.531,80 |
| 1.11.1.0.7. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30,00 | 60,31 | BDI 1 | 76,72 | 2.301,60 |
| 1.11.1.0.8. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30,00 | 32,06 | BDI 1 | 40,78 | 1.223,40 |
| 1.11.1.0.9. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30,00 | 48,87 | BDI 1 | 62,17 | 1.865,10 |
| 1.11.1.0.10. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 20,00 | 33,02 | BDI 1 | 42,00 | 840,00 |
| 1.11.1.0.11. | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20,00 | 15,30 | BDI 1 | 19,46 | 389,20 |
| 1.11.1.0.12. | Composição | 27 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 103782) | UN | 18,00 | 29,60 | BDI 1 | 37,65 | 677,70 |
| 1.11.1.0.13. | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 110,81 | BDI 1 | 140,96 | 140,96 |
| 1.11.1.0.14. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 11,02 | BDI 1 | 14,02 | 56,08 |
| 1.11.1.0.15. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 58,66 | BDI 1 | 74,62 | 149,24 |
| 1.11.1.0.16. | Composição | 11 | FECHAMENTO DE RASGOS DAS PAREDES COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M | 10,00 | 13,70 | BDI 1 | 17,43 | 174,30 |
| 1.11.2. | | | INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA | | | | | - | 1.041,28 |
| 1.11.2.0.1. | Composição | 23 | CANALETA DE PVC LISA, COR BRANCA, COM DIVISÓRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 91871) | M | 15,00 | 12,50 | BDI 1 | 15,90 | 238,50 |
| 1.11.2.0.2. | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 2,00 | 9,20 | BDI 1 | 11,70 | 23,40 |
| 1.11.2.0.3. | Composição | 24 | CAIXA DE PASSAGEM PARA INTERNET, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 8,09 | BDI 1 | 10,29 | 20,58 |
| 1.11.2.0.4. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 10,00 | 59,65 | BDI 1 | 75,88 | 758,80 |
| 1.12. | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | - | 11.786,88 |
| 1.12.0.0.1. | SINAPI | 104779 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 5,00 | 7,29 | BDI 1 | 9,27 | 46,35 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV/PROPONENTE / TOMADOR 0 | MUNICÍPIO DE RONDINHA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRÁS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTOALEGRE | DATA BASE 03-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRÁS | MUNICÍPIO / UF RONDINHAI/RS | BDI 1 27,21% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA DO CRÁS | | | | | | | | | |
| 1.12.0.0.2. | SINAPI | 104788 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 5,00 | 13,46 | BDI 1 | 17,12 | 85,60 |
| 1.12.0.0.3. | SINAPH | 9856 | TUBO PVC. ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 5,00 | 10,26 | BDI 1 | 13,05 | 65,25 |
| 1.12.0.0.4. | SINAPH | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4,00 | 8,00 | BDI 1 | 10,18 | 40,72 |
| 1.12.0.0.5. | SINAPH | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4,00 | 13,22 | BDI 1 | 16,82 | 67,28 |
| 1.12.0.0.6. | SINAPH | 9841 | TUBO PVC. SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 8,00 | 34,50 | BDI 1 | 43,89 | 351,12 |
| 1.12.0.0.7. | SINAPH | 20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8,00 | 6,93 | BDI 1 | 8,82 | 70,56 |
| 1.12.0.0.8. | SINAPH | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10,00 | 0,94 | BDI 1 | 1,20 | 12,00 |
| 1.12.0.0.9. | SINAPH | 37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6,00 | 3,03 | BDI 1 | 3,85 | 23,10 |
| 1.12.0.0.10. | SINAPH | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6,00 | 4,66 | BDI 1 | 5,93 | 35,58 |
| 1.12.0.0.11. | SINAPH | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5,00 | 10,21 | BDI 1 | 12,99 | 64,95 |
| 1.12.0.0.12. | Composição | 11 | FECHAMENTO DE RASGOS DAS PAREDES COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M | 10,00 | 13,70 | BDI 1 | 17,43 | 174,30 |
| 1.12.0.0.13. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 22,00 | 19,78 | BDI 1 | 25,16 | 553,52 |
| 1.12.0.0.14. | SINAPH | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 22,00 | 28,49 | BDI 1 | 36,24 | 797,28 |
| 1.12.0.0.15. | SINAPI | 86931 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3,00 | 584,83 | BDI 1 | 743,96 | 2.231,88 |
| 1.12.0.0.16. | SINAPI | 95471 | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 2,00 | 932,66 | BDI 1 | 1.186,44 | 2.372,88 |
| 1.12.0.0.17. | SINAPH | 377 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 2,00 | 32,99 | BDI 1 | 41,97 | 83,94 |
| 1.12.0.0.18. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6,00 | 450,96 | BDI 1 | 573,67 | 3.442,02 |
| | | | | | | 411.767,13 | | | |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROFONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRÁS |
| LOCALIDADE SINAPI PORTOALEGRE | DATA BASE 03-28 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRÁS | MUNICÍPIO / UF RONDINHAI/RS |
| | | | BDI 1 27,21% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA DO CRÁS | | | | | | | | | |
| 1.12.0.0.19. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3,00 | 332,40 | BDI 1 | 422,85 | 1.268,55 |
| 1.13. | | | ESQUADRIAS, DIVISÓRIA LEVE E PORTAS INTERNAS NOVAS | | | | | - | 42.143,52 |
| 1.13.0.0.1. | SINAPI | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3,00 | 1.189,86 | BDI 1 | 1.513,62 | 4.540,86 |
| 1.13.0.0.2. | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3,00 | 221,03 | BDI 1 | 281,17 | 843,51 |
| 1.13.0.0.3. | Composição | 12 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINÉIS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA, PORTA E FERRAGENS. AF_10/2025 (SINAPI 102260) | M2 | 19,53 | 424,29 | BDI 1 | 539,74 | 10.541,12 |
| 1.13.0.0.4. | Composição | 13 | CONJUNTO (DUAS PEÇAS) JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DUAS FOLHAS, MAXIM-AR, COM AS LATERAIS FIXAS, COM GRADES, VIDRO 4MM, DUAS FOLHAS, 120X150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 1.777,72 | BDI 1 | 2.261,44 | 6.784,32 |
| 1.13.0.0.5. | Composição | 14 | CONJUNTO (DUAS PEÇAS) JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DUAS FOLHAS, MAXIM-AR, COM AS LATERAIS FIXAS, COM GRADES, VIDRO 4MM, DUAS FOLHAS, 150X120MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,00 | 1.777,72 | BDI 1 | 2.261,44 | 15.830,08 |
| 1.13.0.0.6. | Composição | 20 | PORTÃO METÁLICO (2,40X2,20M), EM CHAPA DE AÇO, COM ESTRUTURA EM PERFIL RETANGULAR, UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA | UN | 1,00 | 2.832,82 | BDI 1 | 3.603,63 | 3.603,63 |
| 1.14. | | | REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | | | | | - | 9.052,09 |
| 1.14.0.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23,12 | 3,81 | BDI 1 | 4,85 | 112,13 |
| 1.14.0.0.2. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 8,40 | 4,85 | BDI 1 | 6,17 | 51,83 |
| 1.14.0.0.3. | SINAPI | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 43,00 | 40,15 | BDI 1 | 51,07 | 2.196,01 |
| 1.14.0.0.4. | Composição | 25 | PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X15 2mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 43,00 | 50,17 | BDI 1 | 63,82 | 2.744,26 |
| 1.14.0.0.5. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 23,12 | 58,11 | BDI 1 | 73,92 | 1.709,03 |
| 1.14.0.0.6. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8,40 | 100,22 | BDI 1 | 127,49 | 1.070,92 |

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROFONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRÁS |
| LOCALIDADE SINAPI PORTOALEGRE | DATA BASE 03-28 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRÁS | MUNICÍPIO / UF RONDINHAI/RS |
| | | | BDI 1 27,21% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO
↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA DO CRÁS | | | | | | | | | |
| 1.14.0.0.7. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM; INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15,62 | 58,78 | BDI 1 | 74,77 | 1.167,91 |
| 1.15. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | 1.087,77 |
| 1.15.0.0.1. | Composição | 19 | ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA GERAL E ENTREGA FINAL DA OBRA | UN | 1,00 | 375,68 | BDI 1 | 477,90 | 477,90 |
| 1.15.0.0.2. | Composição | 28 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX ESCOVADO, 40X60cm - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DO RS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 479,42 | BDI 1 | 609,87 | 609,87 |

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RONDINHAI/RS

Local

quinta-feira, 7 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: TAINÁ PERIN DELLA PASQUA

CREA/CAU: 260631

ART/RR: 14394496