PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**PROPONENTE / TOMADOR**
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE	0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

FRENTES DE OBRA: REFORMAS | |

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**419.998,38**	
1.	**REFORMAS RESIDENCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL**		**-**				
1.1.	CASA 01 - FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA		-				
1.1.1.	Placa de Obra		-				
1.1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	2,00m x 2,00m = 4,00 m²	*Placa de Obra*	4,00	
1.1.2.	FUNDAÇÃO E ALVENARIAS		-				
1.1.2.1.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	24,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	24,00	
1.1.2.2.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	24,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	24,00	
1.1.3.	ESQUADIRAS		-				
1.1.3.1.	ESQUADRIA - JANELA 1,00X1,20, COM VERGA E CONTRA VERGA	UN	4,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADIRAS*	4,00	
1.1.3.2.	ESQUADRIA - PORTA 0,80X2,10, COM VERGA	UN	1,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADIRAS*	1,00	
1.1.4.	TELHADO		-				
1.1.4.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	44,40		*TELHADO*	44,40	
1.1.4.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	6,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	6,00	
1.2.	CASA 02 - HELIO MARCIANO ORTIZ		-				
1.2.1.	FUNDAÇÃO E ALVENARIAS		-				
1.2.1.1.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	17,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	17,00	
1.2.1.2.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	17,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	17,00	
1.2.2.	ESQUADRIAS		-				
1.2.2.1.	ESQUADRIA - JANELA 1,00X1,20, COM VERGA E CONTRA VERGA	UN	2,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	2,00	
1.2.2.2.	ESQUADRIA - PORTA 0,80X2,10, COM VERGA	UN	1,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	1,00	
1.2.3.	TELHADO		-				
1.2.3.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	17,35		*TELHADO*	17,35	
1.2.3.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	5,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	5,00	
1.3.	CASA 03 - NATALIA CATARINA MENDES FRANCO		-				
1.3.1.	FUNDAÇÃO E ALVENARIAS		-				

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**PROPONENTE / TOMADOR**
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE	0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2
					FRENTES DE OBRA:	REFORMAS	
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**419.998,38**	
1.3.1.1.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	11,90	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	11,90	
1.3.1.2.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	11,90	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	11,90	
1.3.2.	ESQUADRIAS		-				
1.3.2.1.	ESQUADRIA - JANELA 1,00X1,20, COM VERGA E CONTRA VERGA	UN	1,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	1,00	
1.3.3.	TELHADO		-				
1.3.3.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	96,52		*TELHADO*	96,52	
1.3.3.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	7,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	7,00	
1.4.	CASA 04 - TEREZINHA GOMES		-				
1.4.1.	BANHEIRO		-				
1.4.1.1.	BANHEIRO EM ALVENARIA 1,53X2,23, COM PORTA DE 0,70X2,10, JANELA 0,60X0,60, LOUÇA SANITÁRIA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA, PISO EM CIMENTO ALISADO E PAREDES COM PINTURA TINTA SEMI BRILHO, TELHADO COM BEIRAL DE 30CM	UN	1,00	Unidade de sistema completo para atendimento à residência	*BANHEIRO*	1,00	
1.4.1.2.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00		*BANHEIRO*	1,00	
1.4.1.3.	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00		*BANHEIRO*	1,00	
1.4.1.4.	POÇO ABSORVENTE (SUMIDOURO) ESCAVADO MANUALMENTE, PREENCHIDO COM PEDRA DE MÃO, COBERTURA EM LONA PLÁSTICA E REATERRO, DIMENSÕES 1,20 X 1,20 X 1,20 M (ÁREA DE INFILTRAÇÃO DE 7,20M²).	UN	1,00		*BANHEIRO*	1,00	
1.5.	CASA 05 - NILVA ROSANE DA SILVA		-				
1.5.1.	BANHEIRO		-				
1.5.1.1.	BANHEIRO EM ALVENARIA 1,53X2,23, COM PORTA DE 0,70X2,10, JANELA 0,60X0,60, LOUÇA SANITÁRIA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA, PISO EM CIMENTO ALISADO E PAREDES COM PINTURA TINTA SEMI BRILHO, TELHADO COM BEIRAL DE 30CM	UN	1,00	Unidade de sistema completo para atendimento à residência	*BANHEIRO*	1,00	
1.5.2.	TELHADO		-				
1.5.2.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	65,00		*TELHADO*	65,00	
1.5.2.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	7,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	7,00	
1.5.3.	FORRO		-				

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**PROPONENTE / TOMADOR**
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE	0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: REFORMAS	2
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**419.998,38**	
1.5.3.1.	TRAMA PARA SUPORTE TELHADO COMPOSTA POR CAIBROS DE 5X6CM A CADA 1M	M2	49,00	7,00m x 7,00m = 49,00 m²	*FORRO*	49,00	
1.5.4.	PISO		-				
1.5.4.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	49,00	7,00m x 7,00m = 49,00 m²	*PISO*	49,00	
1.6.	CASA 06 - JANDIRA VITÓRIA BALBINOT ORTIZ		-				
1.6.1.	TELHADO		-				
1.6.1.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	3,00		*TELHADO*	3,00	
1.6.1.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	4,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	4,00	
1.6.1.3.	TRAMA PARA SUPORTE TELHADO COMPOSTA POR CAIBROS DE 5X6CM A CADA 1M	M2	21,25		*TELHADO*	21,25	
1.6.2.	ESTRUTURA		-				
1.6.2.1.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	3,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*ESTRUTURA*	3,00	
1.6.2.2.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	3,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*ESTRUTURA*	3,00	
1.7.	CASA 07 - ELIZABETE COMUNELI DA CRUZ		-				
1.7.1.	TELHADO		-				
1.7.1.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	90,00		*TELHADO*	90,00	
1.7.1.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	8,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	8,00	
1.7.2.	ESQUADRIAS		-				
1.7.2.1.	ESQUADRIA - PORTA 0,80X2,10, COM VERGA	UN	1,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	1,00	
1.8.	CASA 08 - LAURA DOS SANTOS SPIER		-				
1.8.1.	FUNDAÇÃO E ALVENARIAS		-				
1.8.1.1.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	11,75	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	11,75	
1.8.1.2.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	11,75	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	11,75	
1.8.2.	TELHADO		-				
1.8.2.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	58,80		*TELHADO*	58,80	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**PROPONENTE / TOMADOR**
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE	0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2
					FRENTES DE OBRA:	REFORMAS	
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**419.998,38**	
1.8.2.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	7,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	7,00	
1.9.	CASA 09 - SANDRA MARA DA SILVA PRATES		-				
1.9.1.	FUNDAÇÃO E ALVENARIAS		-				
1.9.1.1.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	26,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	26,00	
1.9.1.2.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	26,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	26,00	
1.9.2.	ESQUADRIAS		-				
1.9.2.1.	ESQUADRIA - JANELA 1,00X1,20, COM VERGA E CONTRA VERGA	UN	4,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	4,00	
1.9.2.2.	ESQUADRIA - PORTA 0,80X2,10, COM VERGA	UN	1,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	1,00	
1.9.3.	TELHADO		-				
1.9.3.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	49,00		*TELHADO*	49,00	
1.9.3.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	7,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	7,00	
1.10.	CASA 10 - GIOVANA DA SILVA DA ROSA		-				
1.10.1.	FUNDAÇÃO E ALVENARIAS		-				
1.10.1.1.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	28,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	28,00	
1.10.1.2.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	28,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	28,00	
1.10.2.	ESQUADRIAS		-				
1.10.2.1.	ESQUADRIA - JANELA 1,00X1,20, COM VERGA E CONTRA VERGA	UN	4,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	4,00	
1.10.2.2.	ESQUADRIA - PORTA 0,80X2,10, COM VERGA	UN	1,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	1,00	
1.10.3.	TELHADO		-				
1.10.3.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	52,80		*TELHADO*	52,80	
1.10.3.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	8,00		*TELHADO*	8,00	
1.11.	CASA 11 - JOICE MACHADO GARCIA		-				
1.11.1.	FUNDAÇÃO E ALVENARIAS		-				

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**PROPONENTE / TOMADOR**
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE	0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

FRENTES DE OBRA: REFORMAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**419.998,38**	
1.11.1.1.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	26,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	26,00	
1.11.1.2.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	26,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	26,00	
1.11.2.	ESQUADRIAS		-				
1.11.2.1.	ESQUADRIA - JANELA 1,00X1,20, COM VERGA E CONTRA VERGA	UN	4,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	4,00	
1.11.2.2.	ESQUADRIA - PORTA 0,80X2,10, COM VERGA	UN	1,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	1,00	
1.11.3.	TELHADO		-				
1.11.3.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	48,84		*TELHADO*	48,84	
1.11.3.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	7,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	7,00	
1.12.	CADA 12 - RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA		-				
1.12.1.	FUNDAÇÃO E ALVENARIAS		-				
1.12.1.1.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	23,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	23,00	
1.12.1.2.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	23,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	23,00	
1.12.2.	ESQUADRIAS		-				
1.12.2.1.	ESQUADRIA - JANELA 1,00X1,20, COM VERGA E CONTRA VERGA	UN	4,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	4,00	
1.12.2.2.	ESQUADRIA - PORTA 0,80X2,10, COM VERGA	UN	1,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	1,00	
1.12.3.	TELHADO		-				
1.12.3.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	36,48		*TELHADO*	36,48	
1.12.3.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	5,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	5,00	
1.13.	CASA 13 - CARLA DE OLIVEIRA CARVALHO		-				
1.13.1.	FUNDAÇÃO E ALVENARIAS		-				
1.13.1.1.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	24,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	24,00	
1.13.1.2.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	24,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	24,00	
1.13.2.	ESQUADRIAS		-				

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**PROPONENTE / TOMADOR**
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE	0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

FRENTES DE OBRA: REFORMAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2
MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**419.998,38**	
1.13.2.1.	ESQUADRIA - JANELA 1,00X1,20, COM VERGA E CONTRA VERGA	UN	4,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	4,00	
1.13.2.2.	ESQUADRIA - PORTA 0,80X2,10, COM VERGA	UN	1,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	1,00	
1.13.3.	TELHADO		-				
1.13.3.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	42,52		*TELHADO*	42,52	
1.13.3.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	6,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	6,00	
1.14.	CASA 14 - TAIS RODRIGUES DOS SANTOS		-				
1.14.1.	FUNDAÇÃO E ALVENARIAS		-				
1.14.1.1.	SERVIÇO DE INFRAESTRTURA, COM ESCAVAÇÃO 0,6MX0,4M, FUNDAÇÃO CICLÓPICA 0,4MX0,25M, ALVENARIA DE EMBASAMENTO 0,2MX0,25M E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M	27,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	27,00	
1.14.1.2.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	27,00	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*FUNDAÇÃO E ALVENARIAS*	27,00	
1.14.2.	ESQUADRIAS		-				
1.14.2.1.	ESQUADRIA - JANELA 1,00X1,20, COM VERGA E CONTRA VERGA	UN	4,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	4,00	
1.14.2.2.	ESQUADRIA - PORTA 0,80X2,10, COM VERGA	UN	1,00	Contagem direta de peças a substituir in loco	*ESQUADRIAS*	1,00	
1.14.3.	TELHADO		-				
1.14.3.1.	TELHAMENTO COM ESTRUTURA E TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUPORTADA POR TRAMA COMPOSTA POR CAIBROS 5X6CM A CADA 1M	M2	54,60		*TELHADO*	54,60	
1.14.3.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	7,00	Quantidade estipulada conforme vão e espaçamento médio	*TELHADO*	7,00	
1.14.4.	PISO		-				
1.14.4.1.	ASSOALHO DE MADEIRA. AF 02/2026 PS	M2	5,00		*PISO*	5,00	
1.15.	CASA 15 - SERENI SANTOS		-				
1.15.1.	PAREDE		-				
1.15.1.1.	PAREDES EM ALVENARIA COM BLOCOS FURADOS 11,5X19X19CM, COM VIGA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR, E PINTURA	M	8,78	Soma dos trechos lineares aferidos in loco	*PAREDE*	8,78	

Documento assinado digitalmente
gov.br
WHELINGTON DA ROSA
Data: 16/06/2026 11:05:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLEDADE/RS
Local

segunda-feira, 15 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Whelington da Rosa
CREA/CAU: A246016-5
ART/RRT: 16946962