



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 41	PROponente / Tomador Prefeitura de Soledade	Apelido Empreendimento Financiar a infraestrutura junto ao Parque de eventos Centenário Rui Ortiz a fim de possibilitar a instalação de parque de recreação infantil.
--------------------------	---	---

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA NO PARQUE CENTENÁRIO RUI ORTIZ OBJETIVANDO A FUTURA MELHORIA DO PARQUINHO PARA AS CRIANÇAS	MUNICÍPIO / UF Soledade/RS	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Adequação na infraestrutura no Parque Centenário Rui Ortiz objetivando a futura melhoria do parquinho para as crianças									14.421,99	
1.			Adequação na infraestrutura no parque Centenário Rui Ortiz					-	14.421,99	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.081,08	
1.1.1.	Composição	COM_01	LOCAÇÃO SIMPLIFICADA DA OBRA, COM PONTALETES E LINHAS	M	91,00	9,82	BDI 1	11,88	1.081,08	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA E INFRAESTRUTURA					-	8.465,17	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	7,80	98,22	BDI 1	118,85	927,03	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	78,00	3,05	BDI 1	3,69	287,82	RA
1.2.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	35,00	38,36	BDI 1	46,42	1.624,70	RA
1.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	91,00	51,09	BDI 1	61,82	5.625,62	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	4.875,74	
1.3.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	47,90	84,12	BDI 1	101,79	4.875,74	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Documento assinado digitalmente
gov.br WHELINGTON DA ROSA
Data: 05/05/2026 09:34:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Soledade/RS
Local
quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Whelington da Rosa
CREA/CAU: A246016-5
ART/RRT: 16702563

Representante Tomador
Nome: Paulo Ricardo
Cattaneo Cargo: Prefeito
Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D0E-CE0D-B48D-A000

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ ANDRÉ LOPES FACHINETTO (CPF 923.XXX.XXX-15) em 03/07/2026 16:03:40 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOÃO CESAR RUBIN FERNANDES (CPF 991.XXX.XXX-72) em 03/07/2026 16:33:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/3D0E-CE0D-B48D-A000>