



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 28		PROponente / Tomador Prefeitura de Soledade	Apelido do Empreendimento Reforma da churrasqueira da comunidade da Raia da Pedra			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 12-25 (N DES.)	Descrição do Lote Reforma da churrasqueira da comunidade da Raia da Pedra	Município / UF Soledade/RS	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de churrasqueira da comunidade Raia da Pedra										
1.			CHURRASQUEIRA, COMUNIDADE RAI DA PEDRA					-	19.999,61	
1.1.			FECHAMENTO					-	6.599,27	
1.1.1.	Composição	COM_03	EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO COMUM	M2	39,00	98,99	BDI 1	119,78	4.671,42	RA
1.1.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,60	65,33	BDI 1	79,05	205,53	RA
1.1.3.	Composição	COM_06	PILARES DE TRAVAMENTO/ AMARRAÇÃO MOLDADO IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM.	M	3,80	65,33	BDI 1	79,05	300,39	RA
1.1.4.	Composição	COM_07	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, 15X30 CM	M	4,50	210,33	BDI 1	254,50	1.145,25	RA
1.1.5.	Composição	COM_08	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO	M	3,50	65,33	BDI 1	79,05	276,68	RA
1.2.			PISO					-	2.146,14	
1.2.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	20,11	84,51	BDI 1	102,26	2.056,45	RA
1.2.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	20,11	3,69	BDI 1	4,46	89,69	RA
1.3.			CHURRASQUEIRA					-	11.254,20	
1.3.1.	Composição	COM_03	EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO COMUM	M2	49,00	98,99	BDI 1	119,78	5.869,22	RA
1.3.2.	Composição	COM_02	LAJE DO TOPO DA CHAMINÉ (8cm DE EXPESSURA)	M2	15,50	146,26	BDI 1	176,97	2.743,04	RA
1.3.3.	Composição	COM_05	GARGANTA INTERNA DA CHURRASQUEIRA	M2	9,78	146,26	BDI 1	176,97	1.730,77	RA
1.3.4.	Composição	COM_04	RUFO EXTERNO/ INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33CM, AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO	M	16,30	46,20	BDI 1	55,90	911,17	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade/RS
Local

quarta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Prefeito Municipal
Paulo Ricardo Cattaneo

Responsável Técnico
Nome: Whelington da Rosa
CREA/CAU: A246016-5
ART/RRT:





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D40D-D969-DC29-479C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDA AZEVEDO SILVA (CPF 026.XXX.XXX-26) em 09/07/2026 15:09:49 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOÃO CESAR RUBIN FERNANDES (CPF 991.XXX.XXX-72) em 09/07/2026 15:54:24 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/D40D-D969-DC29-479C>