



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COM_01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHA SENSORIAL COMPLETA (MÓDULOS 0,80X0,80M EM EUCALIPTO)	M2		286,45	290,55
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1	88,45	96,16
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,03	232,19	243,61
SINAPI-I	39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	1,1	24,84	24,84
SINAPI-I	21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	6	16,29	16,29
SINAPI-I	38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100M	0,03	480,76	480,76
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	95,00	95,00
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02	310,65	310,65
SINAPI-I	39248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	0,65	19,43	19,43
SINAPI-I	7258	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	6	0,60	0,60
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	0,13	30,68	31,01
Cotação	COT_04	ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS - SACO DE 50L	SACO	0,3	120,00	120,00
Cotação	COT_03	CASCA DE PINUS POLIDA TAMANHO MÉDIO - SACO COM 8 KG.	SACO	0,3	35,00	35,00
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,02	201,42	201,42
SINAPI-I	10481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,4	39,55	39,55
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,2	14,17	14,17
SINAPI-I	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	UN	2	0,27	0,27
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	25,35	27,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	22,36	24,31

19/02/2026

Data

Documento assinado digitalmente
gov.br **WHELINGTON DA ROSA**
Data: 13/03/2026 16:14:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico: Whelington da Rosa
CREA/CAU: A246016-5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DDAA-EA22-48A1-E14C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO CESAR RUBIN FERNANDES (CPF 991.XXX.XXX-72) em 09/07/2026 16:16:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



EDUARDA AZEVEDO SILVA (CPF 026.XXX.XXX-26) em 09/07/2026 16:23:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/DDAA-EA22-48A1-E14C>