



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
N/A	N/A	PREFEITURA DE SOLEDADE	IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA COBERTURA METÁLICA COM ÁREA DE 1.240 M² NA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-24 (N DES.)	IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA COBERTURA METÁLICA COM	SOLEDADE/RS	21,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA COBERTURA METÁLICA COM ÁREA DE 1.240 M² NA CANCHA DE LAÇO DO									790.915,35	
1.			ARENA MULTIUSO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ORÇAMENTO PRELIMINAR					-	790.915,35	
1.1.			COBERTURA ARENA					-	734.238,45	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	459,81	BDI 1	556,37	2.225,48	RA
1.1.2.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	130,68	42,78	BDI 1	51,76	6.764,00	RA
1.1.3.	Composição	COMP01	PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30X50CM H=9,00M	UN	18,00	3.063,03	BDI 1	3.706,27	66.712,86	RA
1.1.4.	Composição	COMP03	FUNDAÇÃO BLOCO E CÁLICE EM CONCRETO 30MPA, COM 4 ESTACAS Ø30CM E H=600CM CADA PILAR, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ANEXO	UN	18,00	10.506,04	BDI 1	12.712,31	228.821,58	RA
1.1.5.	Composição	COMP02	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM 9 TRELIÇAS METÁLICA EM ARCO VÃO DE 31M, INCLUSO CONTRAVENTAMENTO, 3 VIGAS DE TRAVAMENTO, MÃOS-FRANCESAS E TERÇAS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS, TUDO COM ACABAMENTO EPOXI, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ANEXO	UN	1,00	278.102,26	BDI 1	336.503,73	336.503,73	RA
1.1.6.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.240,00	62,12	BDI 1	75,17	93.210,80	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	56.676,90	
1.2.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	190,46	BDI 1	230,46	18.436,80	RA
1.2.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	144,00	71,29	BDI 1	86,26	12.421,44	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
N/A	N/A	PREFEITURA DE SOLEDADE	IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA COBERTURA METÁLICA COM ÁREA DE 1.240 M² NA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-24 (N DES.)	IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA COBERTURA METÁLICA COM	SOLEDADE/RS	21,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA COBERTURA METÁLICA COM ÁREA DE 1.240 M² NA CANCHA DE LAÇO DO									790.915,35	
1.2.3.	SINAPI	92820	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	450,00	29,03	BDI 1	35,13	15.808,50	RA
1.2.4.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	18,00	459,60	BDI 1	556,12	10.010,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADE/RS

Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: GIOVANI BETTIO

CREA/CAU: A48.403-2