

PROponente / Tomador			Apelido do Empreendimento									
Município de Feliz			Melhorias UBS Centro									
Localidade SINAPI	Data Base	Descrição do Lote	Município / UF	BDI 1								
Porto Alegre	02-26 (N DES.)	MELHORIAS UBS CENTRO	FELIZ / RS	20,50%								
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário Material (R\$)	Custo Unitário Mão de Obra (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)			Preço Total (R\$)
MELHORIAS UBS CENTRO												R\$ 309.436,90
1,	MELHORIAS UBS CENTRO				-							R\$ 309.436,90
1.1.			MELHORIAS UBS						-	R\$ 216.605,83	R\$ 92.831,07	R\$ 309.436,90
1.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	225,87	R\$ 5,29	R\$ 4,46	R\$ 1,91	R\$ 6,37	R\$ 1.007,15	R\$ 431,64	R\$ 1.438,79
1.1.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE- M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	90,35	R\$ 2,42	R\$ 2,04	R\$ 0,88	R\$ 2,92	R\$ 184,67	R\$ 79,15	R\$ 263,82
1.1.3.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	225,87	R\$ 70,09	R\$ 59,12	R\$ 25,34	R\$ 84,46	R\$ 13.353,89	R\$ 5.723,09	R\$ 19.076,98
1.1.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	277,50	R\$ 46,96	R\$ 39,61	R\$ 16,98	R\$ 56,59	R\$ 10.992,61	R\$ 4.711,12	R\$ 15.703,73
1.1.5.	Composição	008	DRENOS PARA AR-CONDICIONADO, TUBULAÇÃO E CONECCÕES PVC 20MM COM BRAÇADEIRAS METÁLICAS (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	UND	43,00	R\$ 89,73	R\$ 75,68	R\$ 32,44	R\$ 108,12	R\$ 3.254,41	R\$ 1.394,75	R\$ 4.649,16
1.1.6.	Composição	009	CERCAMENTO COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS (MONTANTES DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO DE 1") COM CHUMBADORES - MATERIAL, INSTALAÇÃO E PINTURA	M	65,80	R\$ 1.069,72	R\$ 902,31	R\$ 386,70	R\$ 1.289,01	R\$ 59.371,80	R\$ 25.445,06	R\$ 84.816,86
1.1.7.	Cotação	012	PORTÃO DE CORRER PARA VEÍCULOS, TIPO GRADIL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM PORTÃO AUXILIAR PARA PEDESTRE - MATERIAL, INSTALAÇÃO E PINTURA	M²	11,34	R\$ 550,00	R\$ 463,93	R\$ 198,82	R\$ 662,75	R\$ 5.260,91	R\$ 2.254,68	R\$ 7.515,59
1.1.8.	Cotação	013	MOTOR PARA PORTÃO DE CORRER 1CV	UND	1,00	R\$ 2.010,00	R\$ 1.695,44	R\$ 726,61	R\$ 2.422,05	R\$ 1.695,44	R\$ 726,62	R\$ 2.422,05
1.1.9.	Cotação	014	PERGOLADO PARA DUAS VAGAS COM COBERTURA EM POLICARBONATO	UND	6,00	R\$ 16.000,00	R\$ 13.496,00	R\$ 5.784,00	R\$ 19.280,00	R\$ 80.976,00	R\$ 34.704,00	R\$ 115.680,00
1.1.10.	Cotação	015	PERGOLADO PARA DUAS VAGAS COM ALTURA DE 3M (PARA AMBULÂNCIAS) COM COBERTURA EM POLICARBONATO	UND	2,00	R\$ 16.650,00	R\$ 14.044,28	R\$ 6.018,97	R\$ 20.063,25	R\$ 28.088,55	R\$ 12.037,95	R\$ 40.126,50
1.1.11.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R\$ 10,40	R\$ 8,77	R\$ 3,76	R\$ 12,53	R\$ 877,10	R\$ 375,90	R\$ 1.253,00
1.1.12.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	510,00	R\$ 7,58	R\$ 6,39	R\$ 2,74	R\$ 9,13	R\$ 3.259,41	R\$ 1.396,89	R\$ 4.656,30
1.1.13.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R\$ 5,16	R\$ 4,35	R\$ 1,87	R\$ 6,22	R\$ 261,24	R\$ 111,96	R\$ 373,20
1.1.14.	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	R\$ 65,03	R\$ 54,85	R\$ 23,51	R\$ 78,36	R\$ 54,85	R\$ 23,51	R\$ 78,36
1.1.15.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 59,61	R\$ 50,28	R\$ 21,55	R\$ 71,83	R\$ 50,28	R\$ 21,55	R\$ 71,83
1.1.16.	Cotação	016	POSTE DE LUZ COM LUMINÁRIA PADRÃO FELIZ (conforme memorial)	UND	4,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.518,30	R\$ 650,70	R\$ 2.169,00	R\$ 6.073,20	R\$ 2.602,80	R\$ 8.676,00
1.1.17.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,00	R\$ 17,89	R\$ 15,09	R\$ 6,47	R\$ 21,56	R\$ 256,56	R\$ 109,96	R\$ 366,52

1.1.18.	SINAPI	101863	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,00	R\$ 29,59	R\$ 24,96	R\$ 10,70	R\$ 35,66	R\$ 149,77	R\$ 64,19	R\$ 213,96
1.1.19.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	11,00	R\$ 154,98	R\$ 130,73	R\$ 56,02	R\$ 186,75	R\$ 1.437,98	R\$ 616,28	R\$ 2.054,25