

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	008	DRENOS PARA AR-CONDICIONADO, TUBULAÇÃO E CONECÇÕES PVC 20MM COM BRAÇADEIRAS METÁLICAS (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	UND		85,86	89,73
SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	3	17,70	18,47
SINAPI	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	7,33	7,68
SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	3	3,59	3,76
Composição	009	CERCAMENTO COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS (MONTANTES DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO DE 1/1") COM CHUMBADORES - MATERIAL, INSTALAÇÃO E PINTURA	M		1.030,80	1.069,72
Cotação	012	PORTÃO DE CORRER PARA VEICULOS, TIPO GRADIL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM PORTÃO AUXILIAR PARA PEDESTRE - MATERIAL, INSTALAÇÃO E PINTURA.	M²	1,8	550,00	550,00
SINAPI	104990	GUARDA-CORPO PARA POÇO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA (EXCLUSO PROTEÇÃO). AF_03/2024	M	4	10,20	10,55
SICRO COMPOSIÇÕES	5300994	Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 35 µm	m²	3,9	0,00	9,62

13/04/2026

Data

Responsável Técnico: TIAGO MUNCHEN

CREA/CAU: RS 251585