



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
MELHORIAS UBS CENTRO	0	0	MUNICIPIO DE FELIZ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
MELHORIAS UBS CENTRO				
1.	MELHORIAS UBS CENTRO		-	
1.1.	MELHORIAS UBS		-	
1.1.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	225,87	225,87
1.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	90,35	225,87m³x0,2mx2km
1.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	225,87	225,87
1.1.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	277,50	277,5
1.1.5.	DRENOS PARA AR-CONDICIONADO, TUBULAÇÃO E CONECÇÕES PVC 20MM COM BRAÇADEIRAS METÁLICAS (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	UND	43,00	43
1.1.6.	CERCAMENTO COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS (MONTANTES DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO DE 1") COM CHUMBADORES - MATERIAL, INSTALAÇÃO E PINTURA	M	65,80	65,8
1.1.7.	PORTÃO DE CORRER PARA VEICULOS, TIPO GRADIL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM PORTÃO AUXILIAR PARA PEDESTRE - MATERIAL, INSTALAÇÃO E PINTURA.	M²	11,34	6,3mx1,8m
1.1.8.	MOTOR PARA PORTÃO DE CORRER 1CV	UND	1,00	1
1.1.9.	PERGOLADO PARA DUAS VAGAS COM COBERTURA EM POLICARBONATO	UND	6,00	2
1.1.10.	PERGOLADO PARA DUAS VAGAS COM ALTURA DE 3M (PARA AMBULANCIAS) COM COBERTURA EM POLICARBONATO	UND	2,00	6
1.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	100m
1.1.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	510,00	(100mx3) + (70mx3)
1.1.13.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	20mx3
1.1.14.	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	1
1.1.15.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1
1.1.16.	POSTE DE LUZ COM LUMINARIA PADRÃO FELIZ (conforme memorial)	UND	4,00	4
1.1.17.	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,00	17

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	309.436,90	
MELHORIAS UBS	225,87	
MELHORIAS UBS	90,35	
MELHORIAS UBS	225,87	
MELHORIAS UBS	277,50	
MELHORIAS UBS	43,00	
MELHORIAS UBS	65,80	
MELHORIAS UBS	11,34	
MELHORIAS UBS	1,00	
MELHORIAS UBS	6,00	
MELHORIAS UBS	2,00	
MELHORIAS UBS	100,00	
MELHORIAS UBS	510,00	
MELHORIAS UBS	60,00	
MELHORIAS UBS	1,00	
MELHORIAS UBS	1,00	
MELHORIAS UBS	4,00	
MELHORIAS UBS	17,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORIAS UBS CENTRO	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FELIZ
---------------------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
MELHORIAS UBS CENTRO				
1.1.18.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	6,00	6
1.1.19.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	M2	11,00	11

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	309.436,90	
MELHORIAS UBS	6,00	
MELHORIAS UBS	11,00	

FELIZ / RS
Local

segunda-feira, 18 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TIAGO RODRIGO MUNCHEN
CREA/CAU: RS 251585
ART/RRT: