LOCALIDADE DE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	02-26 (N DES.)	ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO	FELIZ / RS	20,34%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário Material (com BDI) (R$)	Mao de Obra Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total Material (R$)	Preço Total Mao de Obra (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO													80.903,75
Meta	Meta	1,			ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO							-	64723,00	16180,75	80.903,75
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS							-	1285,84	321,46	1.607,30
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	463,76	BDI 1	446,47	111,62	558,09	1285,84	321,46	1.607,30
Nível 2	Nível 2	1.2.			ELÉTRICA							-	63437,16	15859,29	79.296,45
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI-I	21128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	500,00	12,39	BDI 1	11,93	2,98	14,91	5964,00	1491,00	7.455,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	265,00	40,22	BDI 1	38,72	9,68	48,40	10260,80	2565,20	12.826,00
Serviço	Serviço	1.2.3.	Composição	001	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (item ref SINAPI 95795)	UNIDADE	12,00	39,28	BDI 1	37,82	9,45	47,27	453,79	113,45	567,24
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	12,00	34,58	BDI 1	33,29	8,32	41,61	399,46	99,86	499,32
Serviço	Serviço	1.2.5.	Composição	002	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (item ref SINAPI 95795)	UNIDADE	10,00	39,60	BDI 1	38,12	9,53	47,65	381,20	95,30	476,50
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,00	49,14	BDI 1	47,31	11,83	59,14	851,62	212,90	1.064,52
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,00	34,23	BDI 1	32,95	8,24	41,19	593,14	148,28	741,42
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	350,00	29,90	BDI 1	28,78	7,20	35,98	10074,40	2518,60	12.593,00
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	101549	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	500,00	24,69	BDI 1	23,77	5,94	29,71	11884,00	2971,00	14.855,00
Serviço	Serviço	1.2.10.	SINAPI	91176	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	500,00	17,82	BDI 1	17,15	4,29	21,44	8576,00	2144,00	10.720,00
Serviço	Serviço	1.2.11.	SINAPI-I	1599	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM	UN	345,00	18,48	BDI 1	17,79	4,45	22,24	6138,24	1534,56	7.672,80
Serviço	Serviço	1.2.12.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,29	BDI 1	12,79	3,20	15,99	12,79	3,20	15,99
Serviço	Serviço	1.2.13.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	133,25	BDI 1	128,28	32,07	160,35	128,28	32,07	160,35
Serviço	Serviço	1.2.14.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	69,22	BDI 1	66,64	16,66	83,30	66,64	16,66	83,30
Serviço	Serviço	1.2.15.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	503,57	BDI 1	484,8	121,20	606,00	1454,40	363,60	1.818,00
Serviço	Serviço	1.2.16.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	10,68	BDI 1	10,28	2,57	12,85	308,40	77,10	385,50
Serviço	Serviço	1.2.17.	SICRO COMPOSIÇÕES	3108073	Confecção de fôrma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal	m²	1,20	332,40	BDI 1	320,01	80,00	400,01	384,01	96,00	480,01
Serviço	Serviço	1.2.18.	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	64,04	11,67	BDI 1	11,23	2,81	14,04	719,30	179,82	899,12
Serviço	Serviço	1.2.19.	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	128,08	12,27	BDI 1	11,82	2,95	14,77	1513,39	378,35	1.891,74
Serviço	Serviço	1.2.20.	Composição	008	MÃO DE OBRA PASSAGEM DE CABOS ILUMINAÇÃO CÊNICA	M	500,00	0,70	BDI 1	0,67	0,17	0,84	336,00	84,00	420,00
Serviço	Serviço	1.2.21.	Composição	009	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E SISTEMA CÊNICO	UNIDADE	252,00	12,11	BDI 1	11,66	2,91	14,57	2937,31	734,33	3.671,64