CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE FELIZ | ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| PORTO ALEGRE | 02-26 (N DES.) | ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO | FELIZ / RS | 20,34% | 13,43% | 0,00% |

FILTRO

**Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18**

| ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | **LOTE** | **LOTE** | **ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO** | | | | | | | | | **273.530,15** |
| F | Nível 2 | **Nível 2** | **1.3.** | | | **CONTROLES E LUMINARIAS** | | | | | **-** | **273.530,15** |
| F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | Cotação | 003 | PROJETOR PLSS 18W 35°- Projetor Linear de Sobrepor Slim - Alumínio Extrudado - 41x79x500mm - IP67; LEDs Nichia 18W RGB IRC>80 50.000h L70 - Ótica de 15° x 35° Corpo em alumínio extrudado com fechamento em vidro | UNIDADE | 32,00 | 642,30 | BDI 2 | 728,56 | 23.313,92 |
| F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | Cotação | 004 | PROJETOR 15W RGB 10° - Projetor Orientável de Sobrepor - Aluminio Usinado Injetado Ø96xH137mm - IP67; LEDs Nichia 15W RGB IRC>80 50.000h L70 - Ótica de 10° | UNIDADE | 132,00 | 674,45 | BDI 2 | 765,03 | 100.983,96 |
| F | Serviço | Serviço | 1.3.3. | Cotação | 005 | PROJETOR 9W RGB 50° - Projetor Orientável de Sobrepor - Aluminio Usinado Injetado Ø65xH120mm - IP67; LEDs Nichia 9W RGB IRC>80 50.000h L70 - Ótica de 50° | UNIDADE | 32,00 | 621,39 | BDI 2 | 704,84 | 22.554,88 |
| F | Serviço | Serviço | 1.3.4. | Cotação | 006 | PROJETOR 15W RGB 50° - Projetor Orientável de Sobrepor - Aluminio Usinado Injetado Ø96xH137mm - IP67; LEDs Nichia 15W RGB IRC>80 50.000h L70 - Ótica de 50° | UNIDADE | 36,00 | 629,65 | BDI 2 | 714,21 | 25.711,56 |
| F | Serviço | Serviço | 1.3.5. | Cotação | 007 | FONTE CONTROLADORA (DMX 24V14A 336W) | UNIDADE | 27,00 | 1.758,39 | BDI 2 | 1.994,54 | 53.852,58 |
| F | Serviço | Serviço | 1.3.6. | Cotação | 008 | CABO FLEXÍVEL DMX 512 (1m) 110 Ohms - 2 x 0,30mm² - 22 AWG. Capa externa em PVC Emborrachado. Fios internos Vermelho e Branco cobre. Blindagem com Malha de cobre trançada cobre + fita de alumínio. Diâmetro externo do cabo: 7,00mm. - INSTALADO | M | 500,00 | 28,77 | BDI 2 | 32,63 | 16.315,00 |
| F | Serviço | Serviço | 1.3.7. | Cotação | 009 | CONECTOR DMX IP68 (MF) - Conjunto Macho + Fêmea de Conector DMX IP68 - 3 Pinos (Uso Externo) | UNIDADE | 232,00 | 73,06 | BDI 2 | 82,87 | 19.225,84 |
| F | Serviço | Serviço | 1.3.8. | Cotação | 010 | SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS CENAS - Controlador DMX para comando de luminárias RGB e RGBW, 2 Saídas DMX512, Cominicação Etherent com porta RJ45, Entrada Cartão MicroSD para Programação Offline, Porta USB para Programação Local, Inclui Fonte de Alimentação Bivolt e Roteador Wi-fi - INSTALADO | UNIDADE | 1,00 | 8.086,00 | BDI 2 | 9.171,95 | 9.171,95 |
| F | Serviço | Serviço | 1.3.9. | Cotação | 011 | SPLITTER (AMPLIFICADOR DE SINAL) 3 Saídas IP65 - Alimentação 120/220V. Uso Externo. Ligação de até 32 aparelhos DMX em cada saída. Gabinete em ABS Injetado Dimensões: (AxLxP): 11,7 x 13,7 x 20cm; RGB e RGBW - INSTALADO | UNIDADE | 1,00 | 2.116,25 | BDI 2 | 2.400,46 | 2.400,46 |