Composição	001	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (item ref SINAPI 95795)	UNIDADE	
Cotação	001	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE	UNIDADE	1
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2392033
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4784067

Composição	002	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (item ref SINAPI 95795)	UNIDADE	
Cotação	002	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE	UNIDADE	1
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2392033
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4784067

Composição	008	MÃO DE OBRA PASSAGEM DE CABOS ILUMINAÇÃO CÊNICA	M	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00376
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0188

Composição	009	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E SISTEMA CÊNICO	UNIDADE	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064

38,03	**39,28**
16,62	16,62
0,49	0,49
25,20	26,69
30,11	31,99
0,00	0,00

38,35	**39,60**
16,94	16,94
0,49	0,49
25,20	26,69
30,11	31,99
0,00	0,00

0,66	**0,70**
25,20	26,69
30,11	31,99
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

11,41	**12,11**
25,20	26,69
30,11	31,99
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00