PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

COMPOSIÇÕES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS
LOCAL: RUAS MUNICIPAIS

COMPOSIÇÃO 01 - SOMENTE ASSENTAMENTO

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

			UNIDADE		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Insumo	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	R$ 100,00	R$ 0,70
Composição	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	R$ 783,43	**R$ 1,57**
Insumo	**4059**	**MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)**	**M**	**0,000**	**R$ 38,32**	**R$ 0,00**
Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	R$ 24,83	**R$ 9,78**
Composição	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	R$ 29,88	**R$ 11,77**
				TOTAL		**R$ 23,82**

Tiago Rodrigo München
CREA RS 251585