

VALOR UNITÁRIO DE BASE PARA PARADE DE ONIBUS

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABRIGOS	MUNICÍPIO / UF FELIZ - RS	BDI 1 23,90%							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Material	Mão de obra	Preço Total (R\$)
ABRIGOS											
1			BASE PARADA						R\$ 890,60	R\$ 381,68	R\$ 1.272,28
1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	5,12	R\$ 68,22	BDI 1	R\$ 84,52	R\$ 302,92	R\$ 129,82	R\$ 432,74
1.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	5,12	R\$ 5,50	BDI 1	R\$ 6,81	R\$ 24,41	R\$ 10,46	R\$ 34,87
1.3	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	M2	0,96	R\$ 114,85	BDI 1	R\$ 142,30	R\$ 95,63	R\$ 40,98	R\$ 136,61
1.4	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	0,26	R\$ 238,78	BDI 1	R\$ 295,85	R\$ 53,84	R\$ 23,08	R\$ 76,92
1.5	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	5,12	R\$ 13,10	BDI 1	R\$ 16,23	R\$ 58,17	R\$ 24,93	R\$ 83,10
1.6	SINAPI	107276	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	M3	0,51	R\$ 804,00	BDI 1	R\$ 996,16	R\$ 355,63	R\$ 152,41	R\$ 508,04

FELIZ, 01 DE SETEMBRO DE 2026

TIAGO RODRIGO MUNCHEN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 251585