

Orçamento Reforma Pórtico Parque Municipal de Antônio Prado

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 111,95% (Hora) 69,29%(Mês)
REFERENCIA: SINAPI JANEIRO/2026

							BDI:	24,50%
item	código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Unit.com BDI	Total com BDI	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							Subtotal 1	R\$ 1.067,05
1.1	COMP.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	1,00	R\$ 513,01	R\$ 638,70	R\$ 638,70	
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO. AF_03/2024	M2	65,00	R\$ 5,29	R\$ 6,59	R\$ 428,35	
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL							Subtotal 2	R\$ 4.373,22
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 126,58	R\$ 157,59	R\$ 1.260,72	
2.2	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.556,25	R\$ 3.112,50	
3. REMOÇÕES							Subtotal 3	R\$ 448,84
3.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	15,30	R\$ 4,04	R\$ 5,03	R\$ 76,96	
3.2	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Unid.	2,00	R\$ 90,94	R\$ 113,22	R\$ 226,44	
3.3	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	6,00	R\$ 10,47	R\$ 13,04	R\$ 78,24	
3.4	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS (lambrequins), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Unid.	30,00	R\$ 1,80	R\$ 2,24	R\$ 67,20	
4. SUBSTITUIÇÕES							Subtotal 3	R\$ 8.452,65
4.1	106461	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	6,00	R\$ 47,55	R\$ 59,20	R\$ 355,20	
3.2	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_10/2025	Unid.	2,00	R\$ 1.288,19	R\$ 1.603,80	R\$ 3.207,60	
3.3	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	15,30	R\$ 68,28	R\$ 85,01	R\$ 1.300,65	
3.4	COMP. 02	LAMBREQUINS EM MADEIRA CUMARU OU IPE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m2	9,00	R\$ 320,32	R\$ 398,80	R\$ 3.589,20	
5. LIMPEZA							Subtotal 4	R\$ 1.155,10
5.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m2	54,46	R\$ 1,71	R\$ 2,13	R\$ 116,00	
5.2	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025 PS	m2	54,46	R\$ 11,99	R\$ 14,93	R\$ 813,09	
5.3	99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025 PS	m2	54,46	R\$ 3,33	R\$ 4,15	R\$ 226,01	
6. FINALIZAÇÃO							Subtotal 4	R\$ 3.526,69
6.1	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	54,46	R\$ 28,83	R\$ 35,89	R\$ 1.954,57	
6.2	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	52,80	R\$ 22,77	R\$ 28,35	R\$ 1.496,88	
6.3	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	6,00	R\$ 10,07	R\$ 12,54	R\$ 75,24	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	subtotal 1	R\$ 1.067,05
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	subtotal 2	R\$ 4.373,22
3	REMOÇÕES	subtotal 3	R\$ 448,84
4	SUBSTITUIÇÕES	subtotal 4	R\$ 8.452,65
5	LIMPEZA	subtotal 5	R\$ 1.155,10
5	FINALIZAÇÃO	subtotal 6	R\$ 3.526,69
Total Geral			R\$ 19.023,55

Antônio Prado, março 2026

Mariana Ritter Dalla Lasta
Arquiteta e Urbanista CAU A271212-1

Roberto José Dalle Molle
Prefeito Municipal de Antônio Prado

COMPOSIÇÕES

	COMP.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	QTDADE	VALOR	TOTAL
INSUMO	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	M	1,00	R\$ 5,54	R\$ 5,54
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	R\$ 6,99	R\$ 27,96
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	R\$ 14,77	R\$ 1,62
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 27,55	R\$ 27,55
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 23,08	R\$ 46,16
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	R\$ 417,64	R\$ 4,18
					TOTAL:	R\$ 513,01

01.REVE.FORR.008/01	COMP. 02	LAMBREQUINS EM MADEIRA CUMARU OU IPE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	QTDADE	VALOR	TOTAL
INSUMO	3287	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1	143,55	R\$ 143,55
INSUMO	4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,3002000	4,73	R\$ 15,61
INSUMO	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0247000	18,67	R\$ 0,46
INSUMO	20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,6671000	21,41	R\$ 35,69
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,44	R\$ 38,16
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	28,95	R\$ 86,85
					TOTAL:	R\$ 320,32

Antônio Prado, Janeiro 2026

Mariana Ritter Dalla Lasta
 Arquiteta e Urbanista CAU A271212-1

Roberto José Dalle Molle
 Prefeito Municipal de Antônio Prado