

CONSTRUTORA AVILA LTDA

RUA MOREIRA CESAR, Nº 2465, APTO 61, B. PIO X, CAXIAS DO SUL/RS

CNPJ Nº 48.343.944/0001-98

Telefone: (54) 99939-2112

E-mail: marcos72.avila@gmail.com

À Comissão Municipal de Licitações

Prefeitura Municipal de Flores da Cunha/RS

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 010/2024

PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta financeira para **AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIO BRANCO**, compreendendo material e mão de obra, na forma de empreitada por preços unitários, conforme Projetos e Especificações, Memoriais Descritivos, Quantitativos Estimados, Orçamento Estimado e Minuta de Contrato, do respectivo edital e seus anexos.

1. Valor unitário e total: O valor total da obra é R\$ 147.900,00 (cento e quarenta e sete mil reais), conforme planilha orçamentaria e cronograma, em anexo.
2. Prazo de validade da presente proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da presente data.
3. Prazo de execução: 03 (três) meses, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.
4. Representante legal da empresa/Procuradora: Marcos Avila da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrita no CPF nº 898.234.510-87, residente e domiciliada à Rua Moreira Cesar, nº 2465, apto 61, bairro Pio X, na cidade de Caxias do Sul/RS.
5. Dados Bancários: Banco Caixa, Agencia: 3061, Operação: 003, Conta: 00002323-5.

Lajeado/RS, 22 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS AVILA DA SILVA**
Data: 22/04/2024 15:39:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Avila da Silva
Representante Legal

CONSTRUTORA AVILA EIRELI - RUA MOREIRA CESAR, 2465 - APTO 61 - TELEFONE: 054 99939 2112 CNPJ: 32.706.898/0001-04 EMAIL: marcos72.avila@gmail.com					Referências: BDI: 29,95		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO					LOCAL: FLORES DA CUNHA - RS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	QUANT	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (SEM POSTES PARA FIXACAO)	6,00	M²	250,00	202,95	263,73	1.582,40
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,00	H	101,99	82,80	107,59	6.455,56
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	3,00	MÊS	679,98	552,01	717,33	2.152,00
TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS							10.189,97
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
2.1	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	10,00	M	8,32	6,75	8,78	87,77
2.2	DEMOLIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO	15,00	M²	6,92	5,62	7,30	109,50
2.3	CAÇAMBA ENTULHO	1,00	UNI	350,00	284,13	369,23	369,23
2.4	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA REMOÇÃO DAS TELHAS	8,00	H	23,42	19,01	24,71	197,65
TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							764,15
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	6,60	M³	57,31	46,52	60,46	399,02
TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							399,02
4	INFRAESTRUTURA						
4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	13,90	M²	174,71	141,83	184,31	2.561,87
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	57,30	M²	86,84	70,50	91,61	5.249,28
4.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	32,60	M²	114,26	92,76	120,54	3.929,50
4.4	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM	96,00	KG	12,88	10,46	13,59	1.304,40
4.5	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	105,30	KG	10,86	8,82	11,46	1.206,38
4.6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	3,60	M³	657,60	533,84	693,72	2.497,41
4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	5,30	M³	650,59	528,15	686,33	3.637,55
4.8	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	-	KG	10,86	8,82	11,46	-
4.9	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM	187,40	KG	10,21	8,29	10,77	2.018,46
4.10	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM	132,30	KG	12,88	10,46	13,59	1.797,63
4.11	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM	106,90	KG	16,80	13,64	17,72	1.894,58
4.12	COMPOSIÇÃO 3: EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO 10 CM, FCK 30 MPA, FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM. INCLUSO RAMPa	50,00	M²	120,39	97,73	127,00	6.350,18
4.13	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	56,90	KG	13,67	11,10	14,42	820,55
4.14	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	124,20	KG	11,25	9,13	11,87	1.474,01
4.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	11,30	KG	9,23	7,49	9,74	110,03
4.16	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	2,20	M³	622,83	505,61	657,04	1.445,50
TOTAL INFRAESTRUTURA							36.297,33
5	SUPRAESTRUTURA						
5.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	7,00	M	65,45	53,13	69,05	483,32
5.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA	6,00	M	37,79	30,68	39,87	239,20
TOTAL SUPRAESTRUTURA							722,51
6	ALVENARIAS E DIVISORIAS						
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	100,00	M²	87,63	71,14	92,44	9.244,39
6.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	30,50	M	51,04	41,43	53,84	1.642,24
TOTAL ALVENARIAS E DIVISORIAS							10.886,62
7	COBERTURA						
7.1	ESTRUTURA						
7.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	68,00	M²	12,31	9,99	12,99	883,06
7.1.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	7,00	UNI	1.368,35	1.110,83	1.443,52	10.104,63
7.1.4	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	30,50	M	13,66	11,09	14,41	439,52
TOTAL ESTRUTURA							11.427,21
7.2	TELHAMENTO						
7.2.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°	94,00	M²	49,34	40,05	52,05	4.892,74
7.2.2	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	11,00	M	86,04	69,85	90,77	998,43

7.2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	22,00	M	71,41	57,97	75,33	1.657,32
7.2.4	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO DAS TABEIRAS	16,00	H	23,16	18,80	24,43	390,92
	TOTAL TELHAMENTO						7.939,41
	TOTAL COBERTURA						19.366,63
8	IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.1	VIGAS: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	45,00	M²	49,63	40,29	52,36	2.356,04
							2.356,04
9	ESQUADRIAS						
9.1	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM ENTO EM PRIMER PARA PINTURA	1,00	UNI	454,65	369,08	479,63	479,63
9.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA	7,50	M²	643,22	522,17	678,55	5.089,16
	TOTAL ESQUADRIAS						5.568,79
10	REVESTIMENTO PARA PAREDES						
10.1	INTERNO E EXTERNO: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	200,00	M²	4,47	3,63	4,72	943,11
10.2	INTERNO E EXTERNO: EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE	200,00	M²	63,80	51,79	67,30	13.460,96
10.3	INTERNO E EXTERNO: MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES	200,00	M²	63,80	51,79	67,30	13.460,96
	TOTAL REVESTIMENTO PARA PAREDES						27.865,03
11	PISO						7.759,60
11.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	48,00	M²	139,09	112,91	146,73	7.043,08
11.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF	7,00	M	97,03	78,77	102,36	716,52
	TOTAL PISO						7.759,60
12	FORROS						
12.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	65,00	M²	90,50	73,47	95,47	6.205,65
12.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	30,50	M	13,23	10,74	13,96	425,68
	TOTAL FORROS						6.631,33
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS						
13.1	LUMINARIA LED 4W - EMERGENCIA SOBREPOR ALETADA - COMPLETA	1,00	UNID	55,28	44,88	58,32	58,32
13.2	LUMINARIA LED 2X18W - SOBREPOR ALETADA - COMPLETA	8,00	UNID	133,46	108,34	140,79	1.126,33
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COLOR	50,00	M	2,69	2,18	2,84	141,89
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL	50,00	M	2,69	2,18	2,84	141,89
13.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COLOR	50,00	M	6,25	5,07	6,59	329,67
13.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL	50,00	M	6,25	5,07	6,59	329,67
13.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE	50,00	M	6,25	5,07	6,59	329,67
13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0MM², ANTI-CHAMA 450/600 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COLOR	50,00	M	15,90	12,91	16,77	838,67
13.9	ABRACADEIRA EM PVC PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	70,00	UNID	3,50	2,84	3,69	258,46
13.10	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	10,00	UNID	10,89	8,84	11,49	114,88
13.11	ELETRODUTO PVC RIGIDO TIPO CONDULETE 3/4" BARRA 3 METROS BRANCO	20,00	UNID	31,65	25,69	33,39	667,77
13.12	CAIXA TIPO CONDULETE 5 ENTRADA 3/4" EXTERNA CINZA COM TAMPA CEGA	24,00	UNID	7,56	6,14	7,98	191,41
13.13	TOMADAS 2P+T - 20A COM ESPELHO	4,00	UNID	24,60	19,97	25,95	103,81
13.14	INTERRUPTOR DUPLO E TOMADA 2P+T - 10A	1,00	UNID	21,64	17,57	22,83	22,83
13.15	FITA ISOLANTE 20 METROS	2,00	UNID	7,40	6,01	7,81	15,61
13.16	BUCHA S10 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	50,00	UNID	1,18	0,96	1,24	62,24
13.17	BUCHA S6 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	50,00	UNID	0,39	0,32	0,41	20,57
13.18	CD SOBREPOR 6L LUGARES	1,00	UNID	78,59	63,80	82,91	82,91
13.19	DISJUNTOR MONOFASICO DIN 1X16A	1,00	UNID	11,49	9,33	12,12	12,12
13.20	DISJUNTOR MONOFASICO DIN 1X20A	2,00	UNID	12,49	10,14	13,18	26,35
13.21	DISJUNTOR MONOFASICO DIN 1X32A	2,00	UNID	16,49	13,39	17,40	34,79
13.22	ADAPTADOR 3/4" PARA CAIXA CONDULETE	15,00	UNID	20,33	16,50	21,45	321,70
13.23	HASTE TERRA 5/8"X2000MM	3,00	UNID	87,19	70,78	91,98	275,94
13.24	CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8"	3,00	UNID	10,42	8,46	10,99	32,98
13.25	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 10 METROS	1,00	UNID	10,00	8,12	10,55	10,55
13.26	MANGUEIRA ANTICHAMA 3/4	15,00	M	2,85	2,31	3,01	45,10
13.27	CABO DE COBRE NU 50MM²	20,00	M	56,58	45,93	59,69	1.193,76
13.28	CABO DE COBRE NU 35MM²	30,00	M	31,12	25,26	32,83	984,89
13.29	CABO MULTIPLAN PLUS 4X2AWG CAT 6 UTP COM PONTEIRAS RJ45	30,00	M	5,51	4,47	5,81	174,38
13.30	CONECTOR PRESSÃO CABO 35/50MM	5,00	UNID	17,20	13,96	18,14	90,72
13.31	TERMINAL AÉREO DE FERRO 60 CM(P.RAIO)	2,00	UNID	33,96	27,57	35,83	71,65
13.32	ELETRICISTA COM ENCARGOS	40,00	H	19,08	15,49	20,13	805,13
							8.916,65
14	PINTURA						
14.1	PINTURA EXTERNA: APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	115,00	M²	2,97	2,41	3,13	360,31

14.2	PINTURA EXTERNA E INTERNA: TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	211,00	M²	13,43	10,90	14,17	2.989,40
14.3	PINTURA EXTERNA: APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DUAS DEMÃOS	115,00	M²	15,71	12,75	16,57	1.905,90
14.4	PINTURA INTERNA: APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS	96,00	M²	2,97	2,41	3,13	300,78
14.5	PINTURA INTERNA: APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DUAS DEMÃOS	96,00	M²	15,71	12,75	16,57	1.591,01
TOTAL PINTURA							7.147,40
15	AR CONDICIONADO						
15.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,	1,00	UNID	2.536,13	2.058,83	2.675,45	2.675,45
TOTAL AR CONDICIONADO							2.675,45
16	LIMPEZA FINAL						
16.1	LIMPEZA FINAL GERAL	80,00	M²	1,77	1,44	1,87	149,38
							149,38
17	SERVIÇOS EXTERNOS						
17.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA REPARO NA CERCA E CALÇADA	10,00	H	19,68	15,98	20,76	204,10
TOTAL SERVIÇOS EXTERNOS							204,10
TOTAL ORÇAMENTO							147.900,00

Proposta válida por 60 dias

Caxias do Sul/RS, 22 de abril de 2024.

 Documento assinado digitalmente
MARCOS AVILA DA SILVA
Data: 22/04/2024 15:39:48-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA

OBRA: SALA DE AULA NOVA NA ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO

CONSTRUTORA AVILA EIRELI - RUA MOREIRA CESAR, 2465 - APTO 61 - TELEFONE: 054 99939 2112 CNPJ: 32.706.898/0001-04

EMAIL: marcos72.avila@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS	ETAPAS			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	valor	5.094,99	2.547,49	2.547,49	10.189,97
		perc.	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	valor	764,15	-	-	764,15
		perc.	100,00%			100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	valor	399,02	-	-	399,02
		perc.	100,00%			100,00%
4	INFRAESTRUTURA	valor	25.408,13	10.889,20	-	36.297,33
		perc.	70,00%	30,00%		100,00%
5	SUPRAESTRUTURA	valor	-	722,51	-	722,51
		perc.		100,00%		
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	valor	5.443,31	5.443,31	-	10.886,62
		perc.	50,00%	50,00%		
7	COBERTURA	valor	-	9.683,32	9.683,32	19.366,63
		perc.		50,00%	50,00%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	valor	2.356,04	-	-	2.356,04
		perc.	100,00%		0,00%	
9	ESQUADRIAS	valor	-	-	5.568,79	5.568,79
		perc.			100,00%	
10	REVESTIMENTO DE PAREDES	valor	11.146,01	8.359,51	8.359,51	27.865,03
		perc.	40,00%	30,00%	30,00%	
11	REVESTIMENTO DE PISO	valor	-	-	7.759,60	7.759,60
		perc.			100,00%	100,00%
12	FORROS	valor	-	-	6.631,33	6.631,33
		perc.			100,00%	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	valor	-	-	8.916,65	8.916,65

		perc.			100,00%	
14	PINTURAS	valor	-	-	7.147,40	7.147,40
		perc.			100,00%	
15	AR CONDICIONADO	valor	-	-	2.675,45	2.675,45
		perc.			100,00%	
16	LIMPEZA FINAL	valor	-	-	149,38	149,38
		perc.			100,00%	
17	SERVIÇOS EXTERNOS	valor	-	-	204,10	204,10
		perc.			100,00%	
TOTAL DA ETAPA		valor	50.611,65	37.645,34	59.643,02	147.900,00
		perc.	34,22%	25,45%	40,33%	100,00%

Proposta válida por 60 dias

Caxias do Sul/RS, 22 de abril de 2024.

 gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCOS AVILA DA SILVA

Data: 22/04/2024 15:39:48-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA	
<u>OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO</u>	
<u>LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA</u>	
DETALHAMENTO BDI (COM desoneração)	
<u>TIPO DE OBRA: Reforma de Edifícios</u>	
ITEM	UTILIZADO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,25%
SEGURO + GARANTIA	0,95%
RISCO	1,20%
DESPESA FINANCEIRA	1,30%
LUCRO	8,75%
PIS E COFINS	3,65%
ISS	0,80%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50%
BDI SEM desoneração	14,76%
$BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100) -1 \} \times 100$	
BDI ADOTADO	29,95 %

Caxias do Sul, 22 de abril de 2024.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA	
OBRA: <u>CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO</u>	
LOCALIZAÇÃO: <u>MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA</u>	
DETALHAMENTO BDI (COM desoneração)	
TIPO DE OBRA: <u>Reforma de Edifícios</u>	
ITEM	UTILIZADO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,25%
SEGURO + GARANTIA	0,95%
RISCO	1,20%
DESPESA FINANCEIRA	1,30%
LUCRO	8,75%
PIS E COFINS	3,65%
ISS	0,80%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50%
BDI SEM desoneração	14,76%
$BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100) -1 \} \times 100$	
BDI ADOTADO	29,95 %

Caxias do Sul, 20 de abril de 2024.

CONSTRUTORA AVILA LTDA

RUA MOREIRA CESAR, Nº 2465, APTO 61, B. PIO X, CAXIAS DO SUL/RS

CNPJ Nº 48.343.944/0001-98

Telefone: (54) 99939-2112

E-mail: marcos72.avila@gmail.com

À Comissão de Licitações

Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, RS

Concorrência Eletrônica nº 010/2024

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A empresa Construtora Avila Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 32.706.898/0001-04, estabelecida na Rua Moreira Cesar, nº 2465, apto 61, bairro Pio X na cidade de Caxias do Sul/RS, através do seu Representante Legal, Sr. Marcos Avila da Silva, inscrito no CPF nº 898.234.510-87, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Caxias do Sul/RS, 22 de abril de 2024.



Documento assinado digitalmente

MARCOS AVILA DA SILVA

Data: 22/04/2024 09:28:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Avila da Silva

Representante Legal