

| | | | |
|---|--|-------------|--|
|  MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA Estado do Rio Grande do Sul  | ORÇAMENTO GLOBAL | | Referências: Sinapi: NOV. 2024 BDI: 28,35% |
| | DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO | | |
| OBRA: | CENTRO DE SAÚDE IRMÃ BENEDITA ZORZI - PRÉDIO ANTIGO | SECRETARIA: | SAÚDE |
| LOCAL: | RUA JOHN KENNEDY 2151 | DATA: | 03/01/2025 |

| ITEM | FORTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. SEM BDI (R\$) | VALOR UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR (R\$) |
|---|-----------|--------|---|--------|--------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40,00 | H | 99,09 | 127,18 | 5.087,20 |
| 1.2 | SINAPI | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00 | H | 35,21 | 45,19 | 4.519,00 |
| 1.3 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 3,00 | M² | 455,30 | 584,38 | 1.753,14 |
| 1.4 | SINAPI-I | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 869,00 | M²XMES | 18,75 | 24,07 | 20.916,83 |
| 1.5 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | 869,00 | M² | 19,94 | 25,59 | 22.237,71 |
| TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | R\$ 54.513,88 |
| PINTURA | | | | | | | | |
| MARQUISE E DETALHES NA FACHADA SUL | | | | | | | | |
| 2.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 98,00 | M² | 1,89 | 2,43 | 238,14 |
| 2.2 | PM FLORES | 1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES | 20,00 | M² | 10,98 | 14,09 | 281,80 |
| 2.3 | SINAPI | 96126 | COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. | 20,00 | M² | 17,96 | 23,05 | 461,00 |
| 2.4 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 20,00 | M² | 14,13 | 18,14 | 362,80 |
| 2.5 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 20,00 | M² | 3,89 | 4,99 | 99,80 |
| 2.6 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | 98,00 | M² | 14,82 | 19,02 | 1.863,96 |
| 2.7 | PM FLORES | 2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. | 452,00 | M² | 7,42 | 9,52 | 4.303,04 |
| PLATIBANDAS - INTERNO E EXTERNO | | | | | | | | |
| 2.8 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 452,00 | M² | 1,89 | 2,43 | 1.098,36 |
| 2.9 | PM FLORES | 1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES | 30,00 | M² | 10,98 | 14,09 | 422,70 |
| 2.10 | SINAPI | 96126 | REPARO DE FISSURAS - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | 30,00 | M² | 17,96 | 23,05 | 691,50 |
| 2.11 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 30,00 | M² | 14,13 | 18,14 | 544,20 |
| 2.12 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 30,00 | M² | 3,89 | 4,99 | 149,70 |
| 2.13 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | 452,00 | M² | 14,82 | 19,02 | 8.597,04 |
| 2.14 | PM FLORES | 2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. | 452,00 | M² | 7,42 | 9,52 | 4.303,04 |
| NORTE | | | | | | | | |
| 2.15 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 506,00 | M² | 1,89 | 2,43 | 1.229,58 |
| 2.16 | PM FLORES | 1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES | 50,00 | M² | 10,98 | 14,09 | 704,50 |
| 2.17 | SINAPI | 96126 | REPARO DE FISSURAS - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | 50,00 | M² | 17,96 | 23,05 | 1.152,50 |
| 2.18 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 50,00 | M² | 14,13 | 18,14 | 907,00 |
| 2.19 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 506,00 | M² | 3,89 | 4,99 | 2.524,94 |
| 2.20 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | 506,00 | M² | 14,82 | 19,02 | 9.624,12 |
| 2.21 | PM FLORES | 2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. | 506,00 | M² | 7,42 | 9,52 | 4.817,12 |
| 2.22 | SINAPI-I | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | 80,00 | M² | 2,65 | 3,40 | 272,00 |
| SUL | | | | | | | | |
| 2.23 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 159,00 | M² | 1,89 | 2,43 | 386,37 |
| 2.24 | PM FLORES | 1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES | 50,00 | M² | 10,98 | 14,09 | 704,50 |
| 2.25 | SINAPI | 96126 | REPARO DE FISSURAS - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | 50,00 | M² | 17,96 | 23,05 | 1.152,50 |
| 2.26 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 50,00 | M² | 14,13 | 18,14 | 907,00 |
| 2.27 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 50,00 | M² | 3,89 | 4,99 | 249,50 |
| 2.28 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | 159,00 | M² | 14,82 | 19,02 | 3.024,18 |
| 2.29 | PM FLORES | 2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. | 159,00 | M² | 7,42 | 9,52 | 1.513,68 |
| 2.30 | SINAPI-I | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | 80,00 | M² | 2,65 | 3,40 | 272,00 |
| LESTE | | | | | | | | |
| 2.31 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 240,00 | M² | 1,89 | 2,43 | 583,20 |
| 2.32 | PM FLORES | 1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES | 50,00 | M² | 10,98 | 14,09 | 704,50 |
| 2.33 | SINAPI | 96126 | REPARO DE FISSURAS - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | 50,00 | M² | 17,96 | 23,05 | 1.152,50 |
| 2.34 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 50,00 | M² | 14,13 | 18,14 | 907,00 |
| 2.35 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 240,00 | M² | 3,89 | 4,99 | 1.197,60 |
| 2.36 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | 240,00 | M² | 14,82 | 19,02 | 4.564,80 |
| 2.37 | PM FLORES | 2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. | 240,00 | M² | 7,42 | 9,52 | 2.284,80 |
| 2.38 | SINAPI-I | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | 40,00 | M² | 2,65 | 3,40 | 136,00 |
| OESTE | | | | | | | | |
| 2.39 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 87,00 | M² | 1,89 | 2,43 | 211,41 |
| 2.40 | PM FLORES | 1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES | 10,00 | M² | 10,98 | 14,09 | 140,90 |

|  MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA <small>Estado do Rio Grande do Sul</small> | |  | | ORÇAMENTO GLOBAL | | | Referências: Sinapi: NOV. 2024 BDI: 28,35% | | |
|---|-----------|---|---|-------------------------|----|-------|--|----------|-----------------------|
| DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 2.41 | SINAPI | 96126 | REPARO DE FISSURAS - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | 10,00 | M² | 17,96 | 23,05 | 230,50 | |
| 2.42 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 10,00 | M² | 14,13 | 18,14 | 181,40 | |
| 2.43 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 87,00 | M² | 3,89 | 4,99 | 434,13 | |
| 2.44 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | 87,00 | M² | 14,82 | 19,02 | 1.654,74 | |
| 2.45 | PM FLORES | 2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. | 87,00 | M² | 7,42 | 9,52 | 828,24 | |
| 2.46 | SINAPI-I | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | 40,00 | M² | 2,65 | 3,40 | 136,00 | |
| TOTAL DE PINTURA | | | | | | | | | R\$ 68.206,29 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | | | R\$ 122.720,17 |

Flores da Cunha, 03 de janeiro de 2025..

PATRICIA CHAPACAIS SANTURION
 ARQUITETA CAU A110994-4