







 MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA Estado do Rio Grande do Sul 						ORÇAMENTO			Referências: FEV 2025 30,01%	
DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO										
OBRA:		REFORMA CAMPING DA VINDIMA			SECRETARIA:		Secretaria Desenv. Econômico, Turismo e Inovação			
LOCAL:		RUA ARI KOPPE, FLORES DA CUNHA - RS			DATA:		03/04/2025			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES								R\$ 13.430,37		
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	3,00	M²	457,68	595,03	1.785,09		
1.2	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	48,00	H	121,61	158,11	7.589,28		
1.3	SINAPI - I	38176	NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), COM ALTURA DE APROX 200 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS	30,00	UNID.	13,99	18,19	545,70		
1.4	PESQUISA		ÇAÇAMBA DE ENTULHO	6,00	UNID	450,00	585,05	3.510,30		
2 QUIOSQUE 05 (4,60 x 4,80 m)								R\$ 5.146,30		
2.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CHURRASQUEIRA EXISTENTE)	2,00	M³	56,15	73,00	146,00		
2.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	23,10	M²	3,49	4,54	104,87		
2.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	23,10	M²	62,97	81,87	1.891,20		
2.4	v	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	6,00	M	76,61	99,60	597,60		
2.5	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72		
2.6	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - COLARINHO CHURRASQUEIRA	2,00	M	65,82	85,57	171,14		
2.7	PESQUISA		CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	1,00	UNID	1.278,95	1.662,76	1.662,76		
2.8	PESQUISA		PROLONGADOR DE CHAMINÉ EM CONCRETO PARA CHURRASQUEIRA 30x30x25	3,00	UNID	40,97	53,27	159,81		
2.9	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	22,08	M²	1,96	2,55	56,30		
2.10	SINAPI	91191	REPARO DE PISO - CHUMBAMENTO PONTUAL EM ABERTURA DE LAJE/PISO	5,00	UNID	14,75	19,18	95,90		
3 QUIOSQUE 06 (4,80 x 9,30 m)								R\$ 5.548,37		
3.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	44,83	M²	3,49	4,54	203,53		
3.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	44,83	M²	62,97	81,87	3.670,23		
3.3	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	12,09	M	76,61	99,60	1.204,16		
3.4	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72		
3.5	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	44,64	M²	1,96	2,55	113,83		



 MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA Estado do Rio Grande do Sul 						ORÇAMENTO			Referências: FEV 2025 30,01%		
DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO											
OBRA: REFORMA CAMPING DA VINDIMA			SECRETARIA: Secretaria Desenv. Econômico, Turismo e Inovação								
LOCAL: RUA ARI KOPPE, FLORES DA CUNHA - RS			DATA: 03/04/2025								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)			
3.6	SINAPI	91191	REPARO DE PISO - CHUMBAMENTO PONTUAL EM ABERTURA DE LAJE/PISO	5,00	UNID	14,75	19,18	95,90			
4 QUIOSQUE 07 (4,60 x 4,80 m)								R\$ 5.149,76			
4.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CHURRASQUEIRA EXISTENTE)	2,00	M³	56,15	73,00	146,00			
4.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	23,14	M²	3,49	4,54	105,06			
4.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	23,14	M²	62,97	81,87	1.894,47			
4.4	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	6,00	M	76,61	99,60	597,60			
4.5	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72			
4.6	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - COLARINHO CHURRASQUEIRA	2,00	M	65,82	85,57	171,14			
4.7	PESQUISA		CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	1,00	UNID	1.278,95	1.662,76	1.662,76			
4.8	PESQUISA		PROLONGADOR DE CHAMINÉ EM CONCRETO PARA CHURRASQUEIRA 30x30x25	3,00	UNID	40,97	53,27	159,81			
4.9	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	22,08	M²	1,96	2,55	56,30			
4.10	SINAPI	91191	REPARO DE PISO - CHUMBAMENTO PONTUAL EM ABERTURA DE LAJE/PISO	5,00	UNID	14,75	19,18	95,90			
5 QUIOSQUE 10 (4,50 x 7,00 m)								R\$ 6.310,31			
5.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	35,14	M²	3,49	4,54	159,54			
5.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	35,14	M²	62,97	81,87	2.876,91			
5.3	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	7,00	M	76,61	99,60	697,20			
5.4	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72			
5.5	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - COLARINHO CHURRASQUEIRA	2,00	M	65,82	85,57	171,14			
5.6	PESQUISA		CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	1,00	UNID	1.278,95	1.662,76	1.662,76			
5.7	PESQUISA		PROLONGADOR DE CHAMINÉ EM CONCRETO PARA CHURRASQUEIRA 30x30x25	3,00	UNID	40,97	53,27	159,81			
5.8	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CHURRASQUEIRA EXISTENTE)	2,00	M³	56,15	73,00	146,00			



 MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA Estado do Rio Grande do Sul 						ORÇAMENTO			Referências: FEV 2025 30,01%		
DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO											
OBRA:		REFORMA CAMPING DA VINDIMA				SECRETARIA:		Secretaria Desenv. Econômico, Turismo e Inovação			
LOCAL:		RUA ARI KOPPE, FLORES DA CUNHA - RS				DATA:		03/04/2025			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)			
5.9	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	31,50	M²	1,96	2,55	80,33			
5.10	SINAPI	91191	REPARO DE PISO - CHUMBAMENTO PONTUAL EM ABERTURA DE LAJE/PISO	5,00	UNID	14,75	19,18	95,90			
6 QUIOSQUE 11 (5,40 x 6,20 m)									R\$ 14.135,89		
6.1	SINAPI	97653	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.	4,00	UNID	150,21	195,29	781,16			
6.2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	38,82	M²	7,52	9,78	379,66			
6.3	SINAPI	105084	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM	18,60	M	78,21	101,68	1.891,25			
6.4	SINAPI	92556	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	4,00	UNID	1.063,61	1.382,80	5.531,20			
6.5	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	38,82	M²	18,89	24,56	953,42			
6.6	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	38,82	M²	3,49	4,54	176,24			
6.7	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	38,82	M²	62,97	81,87	3.178,19			
6.8	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	8,06	M	76,61	99,60	802,78			
6.9	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72			
6.10	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	33,48	M²	1,96	2,55	85,37			
6.11	SINAPI	91191	REPARO DE PISO - CHUMBAMENTO PONTUAL EM ABERTURA DE LAJE/PISO	5,00	UNID	14,75	19,18	95,90			
7 QUIOSQUE 12 (4,80 x 4,90 m)									R\$ 5.220,54		
7.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CHURRASQUEIRA EXISTENTE)	2,00	M³	56,15	73,00	146,00			
7.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	24,60	M²	3,49	4,54	111,68			
7.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	24,60	M²	62,97	81,87	2.014,00			

 MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA Estado do Rio Grande do Sul 						ORÇAMENTO			Referências: FEV 2025 30,01%	
DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO										
OBRA:		REFORMA CAMPING DA VINDIMA			SECRETARIA:		Secretaria Desenv. Econômico, Turismo e Inovação			
LOCAL:		RUA ARI KOPPE, FLORES DA CUNHA - RS			DATA:		03/04/2025			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)		
7.4	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	6,37	M	76,61	99,60	634,45		
7.5	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72		
7.6	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - COLARINHO CHURRASQUEIRA	2,00	M	65,82	85,57	171,14		
7.7	PESQUISA		CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	1,00	UNID	1.278,95	1.662,76	1.662,76		
7.8	PESQUISA		PROLONGADOR DE CHAMINÉ EM CONCRETO PARA CHURRASQUEIRA 30x30x25	3,00	UNID	40,97	53,27	159,81		
7.9	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	23,52	M²	1,96	2,55	59,98		
8 QUIOSQUE 14 (4,80 x 4,90 m)						R\$		5.220,54		
8.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CHURRASQUEIRA EXISTENTE)	2,00	M³	56,15	73,00	146,00		
8.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	24,60	M²	3,49	4,54	111,68		
8.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	24,60	M²	62,97	81,87	2.014,00		
8.4	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	6,37	M	76,61	99,60	634,45		
8.5	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72		
8.6	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - COLARINHO CHURRASQUEIRA	2,00	M	65,82	85,57	171,14		
8.7	PESQUISA		CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	1,00	UNID	1.278,95	1.662,76	1.662,76		
8.8	PESQUISA		PROLONGADOR DE CHAMINÉ EM CONCRETO PARA CHURRASQUEIRA 30x30x25	3,00	UNID	40,97	53,27	159,81		
8.9	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	23,52	M²	1,96	2,55	59,98		
9 QUIOSQUE 15A (4,80 x 4,90 m)						R\$		5.220,54		
9.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CHURRASQUEIRA EXISTENTE)	2,00	M³	56,15	73,00	146,00		
9.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	24,60	M²	3,49	4,54	111,68		
9.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	24,60	M²	62,97	81,87	2.014,00		

 MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA Estado do Rio Grande do Sul 						ORÇAMENTO			Referências: FEV 2025 30,01%	
DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO										
OBRA:		REFORMA CAMPING DA VINDIMA			SECRETARIA:		Secretaria Desenv. Econômico, Turismo e Inovação			
LOCAL:		RUA ARI KOPPE, FLORES DA CUNHA - RS			DATA:		03/04/2025			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)		
9.4	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	6,37	M	76,61	99,60	634,45		
9.5	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72		
9.6	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - COLARINHO CHURRASQUEIRA	2,00	M	65,82	85,57	171,14		
9.7	PESQUISA		CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	1,00	UNID	1.278,95	1.662,76	1.662,76		
9.8	PESQUISA		PROLONGADOR DE CHAMINÉ EM CONCRETO PARA CHURRASQUEIRA 30x30x25	3,00	UNID	40,97	53,27	159,81		
9.9	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	23,52	M²	1,96	2,55	59,98		
10 QUIOSQUE 15B (4,80 x 4,90 m)								R\$ 5.220,54		
10.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CHURRASQUEIRA EXISTENTE)	2,00	M³	56,15	73,00	146,00		
10.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	24,60	M²	3,49	4,54	111,68		
10.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	24,60	M²	62,97	81,87	2.014,00		
10.4	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	6,37	M	76,61	99,60	634,45		
10.5	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72		
10.6	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - COLARINHO CHURRASQUEIRA	2,00	M	65,82	85,57	171,14		
10.7	PESQUISA		CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	1,00	UNID	1.278,95	1.662,76	1.662,76		
10.8	PESQUISA		PROLONGADOR DE CHAMINÉ EM CONCRETO PARA CHURRASQUEIRA 30x30x25	3,00	UNID	40,97	53,27	159,81		
10.9	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	23,52	M²	1,96	2,55	59,98		
11 QUIOSQUE 16 (4,80 x 4,90 m)								R\$ 5.220,54		
11.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CHURRASQUEIRA EXISTENTE)	2,00	M³	56,15	73,00	146,00		
11.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	24,60	M²	3,49	4,54	111,68		
11.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	24,60	M²	62,97	81,87	2.014,00		

 MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA Estado do Rio Grande do Sul 						ORÇAMENTO			Referências: FEV 2025 30,01%	
DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO										
OBRA:		REFORMA CAMPING DA VINDIMA			SECRETARIA:		Secretaria Desenv. Econômico, Turismo e Inovação			
LOCAL:		RUA ARI KOPPE, FLORES DA CUNHA - RS			DATA:		03/04/2025			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)		
11.4	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	6,37	M	76,61	99,60	634,45		
11.5	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72		
11.6	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - COLARINHO CHURRASQUEIRA	2,00	M	65,82	85,57	171,14		
11.7	PESQUISA		CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	1,00	UNID	1.278,95	1.662,76	1.662,76		
11.8	PESQUISA		PROLONGADOR DE CHAMINÉ EM CONCRETO PARA CHURRASQUEIRA 30x30x25	3,00	UNID	40,97	53,27	159,81		
11.9	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	23,52	M²	1,96	2,55	59,98		
12 QUIOSQUE 18A (4,80 x 4,90 m)						R\$		5.220,54		
12.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CHURRASQUEIRA EXISTENTE)	2,00	M³	56,15	73,00	146,00		
12.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	24,60	M²	3,49	4,54	111,68		
12.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	24,60	M²	62,97	81,87	2.014,00		
12.4	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	6,37	M	76,61	99,60	634,45		
12.5	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72		
12.6	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - COLARINHO CHURRASQUEIRA	2,00	M	65,82	85,57	171,14		
12.7	PESQUISA		CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA	1,00	UNID	1.278,95	1.662,76	1.662,76		
12.8	PESQUISA		PROLONGADOR DE CHAMINÉ EM CONCRETO PARA CHURRASQUEIRA 30x30x25	3,00	UNID	40,97	53,27	159,81		
12.9	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	23,52	M²	1,96	2,55	59,98		
13 QUIOSQUE 18B (6,40 x 7,20 m)						R\$		5.808,16		
13.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	48,96	M²	3,49	4,54	222,28		
13.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	48,96	M²	62,97	81,87	4.008,36		
13.3	SINAPI	94223	CUMEEIRA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	9,36	M	76,61	99,60	932,26		
13.4	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	25,07	32,59	260,72		

 MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA Estado do Rio Grande do Sul 						ORÇAMENTO			Referências: FEV 2025 30,01%	
DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO										
OBRA:		REFORMA CAMPING DA VINDIMA			SECRETARIA:		Secretaria Desenv. Econômico, Turismo e Inovação			
LOCAL:		RUA ARI KOPPE, FLORES DA CUNHA - RS			DATA:		03/04/2025			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)		
13.5	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - COLARINHO CHURRASQUEIRA	2,00	M	65,82	85,57	171,14		
13.6	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	46,08	M²	1,96	2,55	117,50		
13.7	SINAPI	91191	REPARO DE PISO - CHUMBAMENTO PONTUAL EM ABERTURA DE LAJE/PISO	5,00	UNID	14,75	19,18	95,90		
14						QUADRAS		R\$ 24.072,72		
14.1	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO	147,00	M	9,12	11,86	1.743,42		
14.2	COMP	PREF 01	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA E ESTRUTURA).	367,50	M²	46,73	60,76	22.329,30		
15						INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 20.418,53		
15.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	107,45	M³	6,81	8,85	950,93		
15.2	SINAPI	97089	BASES E TAMPAS - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113	25,09	KG	15,67	20,37	511,08		
15.3	SINAPI	97096	BASES E TAMPAS - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	1,42	M³	667,47	867,78	1.232,25		
15.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	53,73	M²	27,47	35,71	1.918,70		
15.5	SINAPI	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	100,00	KG	0,82	1,07	107,00		
15.6	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	1,00	UNID	277,51	360,79	360,79		
15.7	COMP	PREF 02	CAIXA LEITO DE SECAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1,2X1,5 M PARA REDE DE ESGOTO.	1,00	UNID	1.365,71	1.775,56	1.775,56		
15.8	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.	1,63	M³	165,33	214,95	350,37		
15.9	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	20,00	M	38,82	50,47	1.009,40		

 MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA Estado do Rio Grande do Sul 						ORÇAMENTO			Referências: FEV 2025 30,01%	
DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO										
OBRA:		REFORMA CAMPING DA VINDIMA			SECRETARIA:		Secretaria Desenv. Econômico, Turismo e Inovação			
LOCAL:		RUA ARI KOPPE, FLORES DA CUNHA - RS			DATA:		03/04/2025			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)		
15.10	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	5,00	UNID	9,50	12,35	61,75		
15.11	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	5,00	UNID	9,77	12,70	63,50		
15.12	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	5,00	UNID	24,22	31,49	157,45		
15.13	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	2,00	UNID	43,39	56,41	112,82		
15.14	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	58,30	M	38,82	50,47	2.942,40		
15.15	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	16,00	UNID	18,28	23,77	380,32		
15.16	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	5,00	UNID	52,08	67,71	338,55		
15.17	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	5,00	UNID	27,61	35,90	179,50		
15.18	PESQUISA		BIODIGESTOR 3000 LITROS	1,00	UNID	5.162,96	6.712,36	6.712,36		
15.19	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	26,79	34,83	696,60		
15.20	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	21,43	27,86	557,20		
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 131.343,65		

Flores da Cunha, 03 de Abril de 2025.

NATIELE FERRARI PAGLIARINI
 Engenheira Civil CREA 225534