MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA
Estado do Rio Grande do Sul
#JUNTOS POR FLORES!

ORÇAMENTO GLOBAL

Referências:
Sinapi: AGOSTO/2026
BDI 01: 24,18%

DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: REFORMA CENTRO DE SAÚDE IRMÃ BENEDITA ZORZI - ETAPA 1 **SECRETARIA:** SAÚDE
LOCAL: RUA JOHN KENNEDY, 2151 **DATA:** 01/10/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R$)	VALOR UNIT. COM BDI (R$)	VALOR (R$)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 13.476,84**
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	64,00	H	R$ 146,28	R$ 181,65	R$ 11.625,60
1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	3,00	M²	R$ 496,92	R$ 617,08	R$ 1.851,24
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**R$ 6.886,59**
2.1	COTAÇÃO		CAÇAMBA DE ENTULHO	1,00	UNID.	R$ 450,00	R$ 558,81	R$ 558,81
2.2	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - TÉRREO E 2º PAVIMENTO	8,00	M³	R$ 127,24	R$ 158,01	R$ 1.264,08
2.3	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	30,00	M²	R$ 10,05	R$ 12,48	R$ 374,40
2.4	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	240,00	M²	R$ 8,45	R$ 10,49	R$ 2.517,60
2.5	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	195,00	M	R$ 3,10	R$ 3,85	R$ 750,75
2.6	SINAPI-A	104790	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	7,20	M³	R$ 123,54	R$ 153,41	R$ 1.104,55
2.7	SINAPI	97629	RAMPAS - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	1,00	M³	R$ 107,88	R$ 133,97	R$ 133,97
2.8	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	9,00	M²	R$ 11,31	R$ 14,04	R$ 126,36
2.9	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	3,00	UN	R$ 15,05	R$ 18,69	R$ 56,07
3			**LAJE ELEVADOR - TÉRREO E 2º PAV.**					**R$ 7.986,50**
3.1	SINAPI	106048	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	8,80	M²	R$ 162,03	R$ 201,21	R$ 1.770,65
3.2	SINAPI-I	10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	285,10	KG	R$ 9,94	R$ 12,34	R$ 3.518,13
3.3	SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA - CADA 30CM	64,00	UN	R$ 20,63	R$ 25,62	R$ 1.639,68
3.4	COTAÇÃO		CHUMABDOR QUÍMICO	6,00	410ML	R$ 142,00	R$ 176,34	R$ 1.058,04
4			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**					**R$ 22.346,61**
4.1	SINAPI	96361	TÉRREO - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	73,00	M²	160,14	R$ 198,86	R$ 14.516,78
4.2	SINAPI	96361	2º PAVIMENTO - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	33,00	M²	160,14	R$ 198,86	R$ 6.562,38
4.3	PMFC	COMP 01	DIVISORIA (N2) - PAINEL CEGO- PAINEL DE PVC E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	M²	204,13	R$ 253,49	R$ 1.267,45
5			**PISO**					**R$ 69.626,60**
5.1	SINAPI	87633	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	240,00	M²	R$ 99,34	R$ 123,36	R$ 29.606,40
5.2	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	240,00	M²	R$ 120,56	R$ 149,71	R$ 35.930,40
5.3	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM.	220,00	M²	R$ 14,97	R$ 18,59	R$ 4.089,80
6			**FORRO**					**R$ 23.704,80**
6.1	SINAPI-I-A	39511	TÉRREO - FORRO DE LÃ DE PET, COM PELÍCULA PLÁSTICA, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	210,00	M²	R$ 90,90	R$ 112,88	R$ 23.704,80
7			**PINTURA**					**R$ 28.601,17**
7.1			**EXISTENTE**					
7.1.1	SINAPI-A	102488	TÉRREO - LIXAMENTO PAREDE	643,00	M²	R$ 4,11	R$ 5,10	R$ 3.279,30
7.1.2	SINAPI	88489	TÉRREO - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	643,00	M²	R$ 14,34	R$ 17,81	R$ 11.451,83
7.1.3	SINAPI-A	102488	TÉRREO - LIXAMENTO TETO	30,00	M²	R$ 4,11	R$ 5,10	R$ 153,00
7.1.4	SINAPI	88488	TÉRREO - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	30,00	M²	R$ 16,99	R$ 21,10	R$ 633,00
7.1.5	SINAPI-A	102488	2º PAVIMENTO - LIXAMENTO	80,00	M²	R$ 4,11	R$ 5,10	R$ 408,00
7.1.6	SINAPI	88489	2º PAVIMENTO - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	80,00	M²	R$ 14,34	R$ 17,81	R$ 1.424,80
7.1.7	SINAPI-A	102488	2º PAVIMENTO - LIXAMENTO TETO	47,00	M²	R$ 4,11	R$ 5,10	R$ 239,70
7.1.8	SINAPI	88488	2º PAVIMENTO - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	47,00	M²	R$ 16,99	R$ 21,10	R$ 991,70
7.2			**PAREDES GESSO ACARTONADO**					
7.2.1	SINAPI	88497	TÉRREO - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	140,00	M²	R$ 20,61	R$ 25,59	R$ 3.582,60
7.2.2	SINAPI	88485	TÉRREO - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	140,00	M²	R$ 4,22	R$ 5,24	R$ 733,60
7.2.3	SINAPI	88489	TÉRREO - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	140,00	M²	R$ 14,34	R$ 17,81	R$ 2.493,40
7.2.4	SINAPI	88497	2º PAVIMENTO - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	66,00	M²	R$ 20,61	R$ 25,59	R$ 1.688,94
7.2.5	SINAPI	88485	2º PAVIMENTO - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	66,00	M²	R$ 4,22	R$ 5,24	R$ 345,84
7.2.6	SINAPI	88489	2º PAVIMENTO - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	66,00	M²	R$ 14,34	R$ 17,81	R$ 1.175,46
8			**ESQUADRIAS**					**R$ 7.835,18**
8.1	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R$ 1.304,93	R$ 1.620,46	R$ 1.620,46

MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA
Estado do Rio Grande do Sul
#JUNTOS POR FLORES!

ORÇAMENTO GLOBAL

Referências:
Sinapi: AGOSTO/2026
BDI 01: 24,18%

DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

8.2	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN	R$ 1.252,22	R$ 1.555,01	R$ 4.665,03
8.3	SINAPI	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R$ 1.038,71	R$ 1.289,87	R$ 1.289,87
8.4	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R$ 209,23	R$ 259,82	R$ 259,82
9		**RAMPAS - CORRIMÃOS**						**R$ 7.853,36**
9.1	SINAPI	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO.	3,30	M	R$ 1.272,90	R$ 1.580,69	R$ 5.216,28
9.2	PMFC	COMP. 02	GUARDA CORPO + CORRIMÃO / RAMPA - GUARDA-CORPO EM AÇO INOX 304 DE 1,10M MAIS DUPLO CORRIMÃO DUAS ALTURAS (0,92M E 0,70M), MONTANTES TUBULARES TUBO POLIDO REDONDO E = 1,50 MM DIAMETRO = 1 1/2"" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSAS SUPERIORES TUBO POLIDO DIÂMETRO 2'' E=1,50MM, GRADIL DE TUBO POLIDO REDONDO, E = 1,50 MM, DIAMETRO = 5/8"" , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	2,00	M		R$ 1.318,54	R$ 2.637,08
10		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**R$ 6.645,14**
10.1		**LOUÇAS E METAIS**						
10.1.1	PMFC	COMP. 03	LAVATÓRIO BANHEIRO/ BANCADA GRANITO CINZA 45 X 45 CM, RODANCA E SAIA 15 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA REDONDA 30CM DE DIÂMETRO, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 30 CM, 1 TORNEIRA CROMADA DE BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R$ 1.249,76	R$ 1.551,95	R$ 1.551,95
10.1.2	SINAPI	106772	PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R$ 348,63	R$ 432,93	R$ 865,86
10.1.3	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	1,00	UN	R$ 45,90	R$ 57,00	R$ 57,00
10.1.4	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	1,00	UN	R$ 47,78	R$ 59,33	R$ 59,33
10.1.5	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	1,00	UN	R$ 47,78	R$ 59,33	R$ 59,33
10.1.6	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	1,00	UN	R$ 37,93	R$ 47,10	R$ 47,10
10.1.7	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R$ 689,18	R$ 855,82	R$ 855,82
10.2		**ADEQUAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						
10.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	5,00	M	R$ 26,00	R$ 32,29	R$ 161,45
10.2.2	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	4,00	UN	R$ 12,54	R$ 15,57	R$ 62,28
10.2.3	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	4,00	UN	R$ 9,43	R$ 11,71	R$ 46,84
10.2.4	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	2,00	UN	R$ 18,29	R$ 22,71	R$ 45,42
10.2.5	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	5,00	M	R$ 41,67	R$ 51,75	R$ 258,75
10.2.6	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	5,00	UN	R$ 26,41	R$ 32,80	R$ 164,00
10.2.7	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	2,00	UN	R$ 46,14	R$ 57,30	R$ 114,60
10.2.8	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	5,00	M	R$ 46,41	R$ 57,63	R$ 288,15
10.2.9	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	1,00	UN	R$ 52,03	R$ 64,61	R$ 64,61
10.2.10	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	15,00	UN	R$ 27,52	R$ 34,17	R$ 512,55
10.2.11	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN	R$ 11,21	R$ 13,92	R$ 83,52
10.2.12	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN	R$ 15,49	R$ 19,24	R$ 57,72
10.2.13	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R$ 8,40	R$ 10,43	R$ 20,86
10.2.14	SINAPI	104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	20,00	M	R$ 13,85	R$ 17,20	R$ 344,00
10.2.15	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,00	H	R$ 31,00	R$ 38,50	R$ 924,00
11		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 22.639,82**
11.1	PMFC	COMP. 04	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR PARA REPOSIÇÃO, INSTALADAS EM FORRO MINERAL OU DE LÃ DE PET, 62 CM X 62CM, 4000K, 45W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29,00	UN	R$ 302,79	R$ 376,00	R$ 10.904,00
11.2	PMFC	COMP. 05	LUMINÁRIA DE LED DE SOBREPOR 120 CM X 7,5CM, 4000K, 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R$ 232,80	R$ 289,09	R$ 578,18
11.3	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	35,00	UN.	R$ 2,14	R$ 2,66	R$ 93,10
11.4	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10,00	UN.	R$ 0,79	R$ 0,98	R$ 9,80
11.5	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00	M	R$ 0,47	R$ 0,58	R$ 58,00
11.6	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	15,00	UN.	R$ 42,05	R$ 52,22	R$ 783,30
11.7	SINAPI	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	15,00	UN.	R$ 22,07	R$ 27,41	R$ 411,15
11.8	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	60,00	M	R$ 16,47	R$ 20,45	R$ 1.227,00

MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA
Estado do Rio Grande do Sul
#JUNTOS POR FLORES!

ORÇAMENTO GLOBAL

Referências:
Sinapi: AGOSTO/2026
BDI 01: 24,18%

DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

11.9	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.	60,00	M	R$ 12,08	R$ 15,00	R$ 900,00
11.10	SINAPI/INS	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	20,00	UN.	R$ 1,49	R$ 1,85	R$ 37,00
11.11	SINAPI/INS	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	20,00	UN.	R$ 3,43	R$ 4,26	R$ 85,20
11.12	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.	110,00	M	R$ 12,04	R$ 14,95	R$ 1.644,50
11.13	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	50,00	UN.	R$ 18,93	R$ 23,51	R$ 1.175,50
11.14	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	UN.	R$ 59,53	R$ 73,92	R$ 369,60
11.15	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	UN.	R$ 41,22	R$ 51,19	R$ 307,14
11.16	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERMELHO)	50,00	M	R$ 5,09	R$ 6,32	R$ 316,00
11.17	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AZUL)	50,00	M	R$ 5,09	R$ 6,32	R$ 316,00
11.18	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERDE)	50,00	M	R$ 5,09	R$ 6,32	R$ 316,00
11.19	SINAPI/INS	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	5,00	UN.	R$ 22,67	R$ 28,15	R$ 140,75
11.20	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,00	H	R$ 31,99	R$ 39,73	R$ 1.589,20
11.21	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,00	H	R$ 27,75	R$ 34,46	R$ 1.378,40
12			**LIMPEZA FINAL**					**R$ 1.327,20**
12.1	SINAPI	99803	LIMPEZA FINAL	240,00	M²	R$ 4,45	R$ 5,53	R$ 1.327,20
			TOTAL DO ORÇAMENTO					**R$ 218.929,81**

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAYONARA GUARESI
Data: 26/10/2026 11:43:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Flores da Cunha, 02 de outubro de 2026.

SAYONARA GUARESI
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A99027-2