COMPOSIÇÃO 01		DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²				R$ 204,38
TIPO	**CÓDIGOS**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNIT. SEM BDI (R$)**	**VALOR UNIT. COM BDI (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
SINAPI-C	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	R$ 29,77	R$ 36,97	R$ 18,48
COTAÇÃO		DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM VIDRO 4 MM: SISTEMA DE VEDAÇÃO E/OU PAREDES COMPOSTO POR PAINÉIS DE 35 MM DE ESPESSURA COM PLACAS DURAS DE LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO EUCATEX OU SIMILAR, ESTRUTURA INTERNA CELULAR EM COLMEIA, NA COR BRANCA, AREIA PÉROLA, AREIA JUNDAÍ, AMADEIRADO OU CINZA	M²	1,10000		R$ 169,00	R$ 185,90
		COTAÇÕES					
COTAÇÃO	PM DE NÃO ME TOQUE - REGISTRO DE PREÇOS 22/2025	DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM VIDRO 4 MM: SISTEMA DE VEDAÇÃO E/OU PAREDES COMPOSTO POR PAINÉIS DE 35 MM DE ESPESSURA COM PLACAS DURAS DE LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO EUCATEX OU SIMILAR, ESTRUTURA INTERNA CELULAR EM COLMEIA, NA COR BRANCA, AREIA PÉROLA, AREIA JUNDAÍ, AMADEIRADO OU CINZA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1,000		R$ 188,00	R$ 188,00
COTAÇÃO	PM DE SÃO FRANCISCO DE PAULA - REGISTRO DE PREÇOS 27/2024	DIVISÓRIA MODELO N.º 02 (PAINEL COM VIDRO 4MM) SISTEMA DE VEDAÇÃO E/OU PAREDES COMPOSTO POR PAINÉIS DE 35MM DE ESPESSURA COM PLACAS DURAS DE LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO EUCATEX OU SIMILAR, ESTRUTURA INTERNA CELULAR EM COLMEIA, NA COR CINZA CRISTAL, AREIA PÉROLA, AMADEIRADO E OUTRAS, CONFORME DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1,000		R$ 180,00	R$ 180,00
COTAÇÃO	PM DE CAPÃO DO LEÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 045/2025	DIVISÓRIA COM VIDRO LISO DURATEX/EUCATEX – DIVISÓRIA TIPO PAINEL/VIDRO/PAINEL, COM VIDRO LISO, INCOLOR, INSTALADO EM ESTRUTURA DE AÇO, NA COR BRANCA OU CINZA, INCLUINDO UM BALCÃO PARA ATENDIMENTO E DUAS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA, COM FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E BUCHAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1,000		R$ 139,00	R$ 139,00
		MÉDIA DE VALORES					**R$ 169,00**

COMPOSIÇÃO 02		FECHAMENTOS COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, VIDROS TEMPERADOS 10MM, INCLUINDO FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ.			R$	60.124,56
		SINAPI				R$	72.773,67
TIPO	**CÓDIGOS**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNIT. SEM BDI (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**	
	94573 ADAPTADA	**JANELAS DE CORRER - 5,80M²**					
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *MM	UN	42,34000	R$ 0,17	R$	7,20
SINAPI-I	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR. VALOR MULTIPLICADO POR 3 ENTRE VIDRO COMUM 4MM (R$119,85) E VIDRO TEMPERADO 10MM (R$407,83)	M²	3,22000	R$ 2.235,75	R$	7.199,12
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	3,49000	R$ 25,29	R$	88,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,81000	R$ 31,11	R$	56,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000	R$ 25,81	R$	23,23
	100702 ADAPTADA	**PORTA DE CORRER - 8,09M²**					
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,52000	R$ 38,27	R$	19,90
SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. VALOR MULTIPLICADO POR 3 ENTRE VIDRO COMUM 4MM (R$119,85) E VIDRO TEMPERADO 10MM (R$407,83)	M²	8,09000	R$ 1.579,02	R$	12.774,27
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	38,18000	R$ 1,29	R$	49,25
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	17,81000	R$ 32,25	R$	574,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,31000	R$ 31,11	R$	102,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,93000	R$ 25,81	R$	24,00
	94569 ADAPTADA	**JANELA MAXIM AR - 3,70M²**					
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *MM	UN	90,28000	R$ 0,17	R$	15,35
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR. VALOR MULTIPLICADO POR 3,40 ENTRE VIDRO COMUM 4MM (R$119,85) E VIDRO TEMPERADO 10MM (R$407,83)	UN	7,71000	R$ 971,82	R$	7.492,73
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	4,32000	R$ 25,29	R$	109,25
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,74000	R$ 31,11	R$	116,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,87000	R$ 25,81	R$	48,26
	100674 ADAPTADA	**CAIXILHO FIXO - 42,5M²**					
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR. VALOR MULTIPLICADO POR 3,40 ENTRE VIDRO COMUM 4MM (R$119,85) E VIDRO TEMPERADO 10MM (R$407,83)	M²	42,50000	R$ 971,82	R$	41.302,35
	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	740,05000	R$ 0,17	R$	125,81
	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	49,67000	R$ 25,29	R$	1.256,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,55000	R$ 31,11	R$	981,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,77000	R$ 25,81	R$	407,02
		COTAÇÕES					
COTAÇÃO	DEBON	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	CONJ	1,000			R$ 60.900,00
COTAÇÃO	LUMEN	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	CONJ	1,000			R$ 46.700,00
SINAPI		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	CONJ	1,000			R$ 72.773,67
		MÉDIA DE VALORES					**R$ 60.124,56**

COMPOSIÇÃO 03		ESTRUTURA METÁLICA PALCO E DEGRAUS	CJ.			R$	19.712,24
		SINAPI					
TIPO	**CÓDIGOS**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNIT. SEM BDI (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**	
SINAPI-I-S	43665	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO (6,83 KG/M)	KG/M	1311,0000	R$ 9,20	R$	12.061,20
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	6,0000	R$ 8,74	R$	52,44
SINAPI-I-A	4320	PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS 10MM	UN	120,00000	R$ 2,92	R$	350,40
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).	M²	120,00000	R$ 12,06	R$	1.447,20
SINAPI	88251	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00000	R$ 27,13	R$	2.713,00

SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00000	R$ 30,88	R$ 3.088,00

COTAÇÕES						
COTAÇÃO	URBENGE	ESTRUTURA METÁLICA PALCO E DEGRAUS	CONJ	1,000		R$ 21.700,00
COTAÇÃO	CESAR SERRALHERIA	ESTRUTURA METÁLICA PALCO E DEGRAUS	CONJ	1,000		R$ 18.800,00
SINAPI		ESTRUTURA METÁLICA PALCO E DEGRAUS	CONJ	1,000		R$ 19.712,24
		MÉDIA DE VALORES				**R$ 20.070,75**

COMPOSIÇÃO 4

PM FLORES		**BANHEIROS / BANCADA GRANITO CINZA 80 X 50 CM, RODANCA E SAIA 15 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA 35X50CM, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 30 CM, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4"- FORNEC. E INSTALAÇÃO.**	**UN**			**R$ 1.376,28**
SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	1,0000	R$ 79,17	R$ 79,17
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	UNI	0,6555	R$ 33,39	R$ 21,89
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UNI	8,0000	R$ 1,29	R$ 10,32
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M²	0,6500	R$ 724,52	R$ 470,94
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0265	R$ 98,93	R$ 2,62
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UNI	2,0000	R$ 22,07	R$ 44,14
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R$ 30,91	R$ 92,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R$ 25,81	R$ 25,81
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UNI	0,0210	R$ 4,21	R$ 0,08
SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	1,0000	R$ 296,80	R$ 296,80
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	R$ 31,00	R$ 21,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	R$ 25,81	R$ 18,06
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	1,0000	R$ 292,02	R$ 292,02

COMPOSIÇÃO 05		**LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR PARA REPOSIÇÃO, INSTALADAS EM FORRO MINERAL OU DE LÃ DE PET, 62 CM X 62CM, 4000K, 45W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNID**			**R$ 302,79**
TIPO	**CÓDIGOS**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNIT. SEM BDI (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
COTAÇÃO		PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 4000K 45W BIVOLT 62X62CM, BRANCO	M	1,00000		R$ 258,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00000	R$ 31,99	R$ 31,99
SINAPI	88247	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,50000	R$ 24,00	R$ 12,00

COTAÇÕES						
COTAÇÃO	VITALUZ	PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED IRC 90 4000K 45W BIVOLT 62X62CM - BRANCO SAVE ENERGY	UNID	1,000	R$ 305,53	R$ 305,53
COTAÇÃO	LOJA ELÉTRICA	PLAFON EMBUTIR QUADRADO 45W 4000K LUZ NEUTRA 62CM SAVE ENERGY	UNID	1,000	R$ 210,97	R$ 210,97
COTAÇÃO	LEROY MERLIN	PLAFON 45W EMBUTIR 62X62 4000K QUADRADO SAVE ENERGY	UNID	1,000	R$ 259,90	R$ 259,90
		MÉDIA DE VALORES				**R$ 258,80**

COMPOSIÇÃO 06		**PORTA PARA DIVISÓRIA 80x210 CM - PORTA 80X2,10, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNID**				**R$ 447,64**
TIPO	**CÓDIGOS**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNIT. SEM BDI (R$)**	**VALOR UNIT. COM BDI (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
SINAPI-C	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R$ 29,77	R$ 36,97	R$ 36,97
PESQUISA		PORTA 80X2,10 TIPO DIVISÓRIAS COM FERRAGENS TIPO EUCATEX (CONFORME EDITAL E ANEXOS) COM ACESSÓRIOS E INSTALADA.	UNID	1,00000		R$ 410,67	R$ 410,67

COTAÇÕES						
PESQUISA	PM DE NÃO ME TOQUE - REGISTRO DE PREÇOS 22/2025	PORTA INTERNA SEM VIDRO: MESMO MATERIAL E PADRÃO DAS DIVISÓRIAS, COMPLETAS, COM FERRAGENS, BATENTES/LIMITADORES, DOBRADIÇAS, CINZA, BRANCO OU CROMADO, CONFORME DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA, CATÁLOGOS DO FABRICANTE E NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO/LAYOUT/CROQUI. OS CONJUNTOS DE FERRAGENS EMPREGADOS DEVEM INCLUIR UMA FECHADURA TUBULAR COM CHAVE E PINO, DEVERÃO SER PRODUZIDOS COM CILINDRO DE 5 (CINCO) OU 6 (SEIS) PINOS E CARACTERÍSTICAS ANTIRRUÍDO, DOTADAS DE, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) CHAVES.	UNID	1,000		R$ 379,00	R$ 379,00
PESQUISA	PM DE SÃO FRANCISCO DE PAULA - REGISTRO DE PREÇOS 27/2024	PORTA 82X211 MESMO MATERIAL E PADRÃO DAS DIVISÓRIAS, COMPLETAS, COM FERRAGENS, BATENTES/LIMITADORES, DOBRADIÇAS, CINZA, BRANCO OU CROMADOS CONFORME ESCOLHA DA FISCALIZAÇÃO, CATÁLOGOS DO FABRICANTE E NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO/LAYOUT/CROQUI. OS CONJUNTOS DE FERRAGENS EMPREGADOS DEVEM INCLUIR UMA FECHADURA TUBULAR COM CHAVE E PINO, DEVERÃO SER PRODUZIDOS COM CILINDRO DE 5 (CINCO) OU 6 (SEIS) PINOS E CARACTERÍSTICAS ANTIRRUÍDO, DOTADAS DE, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) CHAVES. A EMPRESA DEVE CONSIDERAR TODOS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO INCLUSOS NO SEU VALOR UNITÁRIO.	UNID	1,000		R$ 458,00	R$ 458,00
PESQUISA	PM DE CACEQUI - PREGÃO ELETRÔNICO - 09/2025	PORTA 80X2,10 TIPO DIVISÓRIAS COM FERRAGENS TIPO EUCATEX (CONFORME EDITAL E ANEXOS) COM ACESSÓRIOS E INSTALADA. A COR SERÁ DEFINIDA POSTERIORMENTE CONFORME MODELOS OFERTADOS PELA CONTRATADA.	UNID	1,000		R$ 395,00	R$ 395,00
		MÉDIA DE VALORES					**R$ 410,67**