DARDO CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Dr. Antunes, nº 60 – Bairro Centro – Bento Gonçalves / RS
CNPJ: 58.648.768/0001-56 - Fone: (54) 996587821
Email: dardoconstrucoes@gmail.com

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

OBJETO: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CECCONELO

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: Dardo Construções Ltda.
CNPJ DO PROPONENTE: 58.648.768/0001-56
ENDEREÇO DO PROPONENTE: Rua Dr. Antunes, n. 60, Centro, Bento Gonçalves/RS
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE: (54) 996587821, dardoconstrucoes@gmail.com
NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE: David Rodrigo de Souza CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE: 020.869.070-01

O valor global da proposta é de R$ 19.939,84 (Dezenove mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 7.478,53 (Sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) referente ao total de materiais e R$ 12.461,31 (Doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) referente ao total da mão de obra; assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de 29,00 % e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de 69,79 %.

Bento Gonçalves, 11 de Fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVID RODRIGO DE SOUZA
Data: 11/02/2026 09:12:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DARDO CONSTRUÇÕES LTDA
Eng. David Rodrigo de Souza
CPF: 020.869.070-01
CREA: RS 243362

ORÇAMENTO GLOBAL

Referências:
Sinapi: dez/25
BDI: 29,00%

DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CECCONELO
DATA: 11/02/2026
LOCAL: R. 5 de Maio, 358 - Sao Gotardo, Flores da Cunha - RS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R$)	VALOR UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1			**TELHADO**					
1.1	PESQUISA		CAÇAMBA DE ENTULHO	3,00	UNID	R$ 425,01	R$ 548,26	R$ 1.644,78
1.2	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	35,00	M²	R$ 2,04	R$ 2,63	R$ 92,05
1.3	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	5,25	M³	R$ 118,70	R$ 153,12	R$ 803,88
1.4	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO	4,00	UNID	R$ 2,29	R$ 2,95	R$ 11,80
1.5	SINAPI	88316	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	R$ 21,12	R$ 27,24	R$ 871,68
1.6	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE VERGA, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,94	M³	R$ 1.018,89	R$ 1.314,37	R$ 1.235,51
1.7	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	58,22	kg	R$ 10,85	R$ 14,00	R$ 815,08
1.8	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,57	kg	R$ 14,06	R$ 18,14	R$ 246,16
1.9	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VERGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	8,95	m²	R$ 99,26	R$ 128,05	R$ 1.146,05
1.10	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	35,00	M²	R$ 87,03	R$ 112,27	R$ 3.929,45
1.11	SINAPI	104723	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	21,00	M²	R$ 262,25	R$ 338,30	R$ 7.104,30
1.12	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	42,00	M²	R$ 19,54	R$ 25,21	R$ 1.058,82
1.13	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	42,00	M²	R$ 3,93	R$ 5,07	R$ 212,94
1.14	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	42,00	M²	R$ 14,16	R$ 18,27	R$ 767,34
TOTAL DE TELHADO								**R$ 19.939,84**

Flores da Cunha, 11 de Fevereiro de 2026.