MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA
Estado do Rio Grande do Sul
#JUNTOS POR FLORES!

ORÇAMENTO GLOBAL

Referências:
Sinapi: dez/25
BDI: 29,00%

DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CECCONELO **DATA:** 12/02/2026
LOCAL: R. 5 de Maio, 358 - Sao Gotardo, Flores da Cunha - RS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI (R$)	VALOR UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1			**TELHADO**					
1.1	PESQUISA		CAÇAMBA DE ENTULHO GRANDE	3,00	UNID	R$ 450,00	R$ 580,50	R$ 1.741,50
1.2	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	35,00	M²	R$ 2,08	R$ 2,68	R$ 93,91
1.3	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	5,25	M²	R$ 110,20	R$ 142,16	R$ 746,33
1.4	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	4,00	UNID	R$ 1,87	R$ 2,41	R$ 9,65
1.5	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	R$ 22,36	R$ 28,84	R$ 923,02
1.6	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,94	M³	R$ 1.002,64	R$ 1.293,41	R$ 1.215,80
1.7	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	58,22	KG	R$ 10,83	R$ 13,97	R$ 813,37
1.8	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,57	KG	R$ 13,75	R$ 17,74	R$ 240,70
1.9	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	8,95	M²	R$ 100,20	R$ 129,26	R$ 1.156,86
1.10	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	35,00	M²	R$ 90,14	R$ 116,28	R$ 4.069,82
1.11	SINAPI	104723	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	21,00	M²	R$ 260,65	R$ 336,24	R$ 7.061,01
1.12	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	42,00	M²	R$ 18,62	R$ 24,02	R$ 1.008,83
1.13	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	42,00	M²	R$ 3,77	R$ 4,86	R$ 204,26
1.14	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	42,00	M²	R$ 13,79	R$ 17,79	R$ 747,14
TOTAL DE TELHADO								**R$ 20.032,20**

Documento assinado digitalmente
gov.br
NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Data: 16/02/2026 10:31:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Flores da Cunha, 05 de fevereiro de 2026.

Natiele Ferrari Pagliarini
CREA RS 225534