

BDI Composto - 14.04.2026

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONER.	CUSTO NÃO DESONER.	PERCENTUAL SUJEITO AO BDI1	VALOR SUJEITO AO BDI2	BDI GLOBAL DO ITEM
Comp.	01	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	T		90,03	90,03	78,91%	18,99	0,030500433
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,71942446	98,75	71,04			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3,597122302	3,55	12,77			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,71942446	8,65	6,22			
Comp.	02	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	T		92,27	92,27	79,00%	19,38	0,030371172
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,734214391	99,27	72,89			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3,671071953	3,55	13,03			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,734214391	8,65	6,35			
Comp.	03	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	T		86,42	86,42	77,93%	19,07	0,031908378
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,722021661	93,28	67,35			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3,610108303	3,55	12,82			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,722021661	8,65	6,25			
Comp.	04	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	T		102,12	102,12	81,20%	19,2	0,027186839
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,727272727	114,01	82,92			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3,636363636	3,55	12,91			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,727272727	8,65	6,29			

BDI Composto - 14.04.2026

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONER.	CUSTO NÃO DESONER.	PERCENTUAL SUJEITO AO BDI1	VALOR SUJEITO AO BDI2	BDI GLOBAL DO ITEM
Comp.	05	PÓ DE BRITA - ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	T		87,04	87,04	77,94%	19,2	0,031897059
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,727272727	93,28	67,84			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3,636363636	3,55	12,91			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,727272727	8,65	6,29			
Comp.	06	BRITA GRADUADA CLASSE A, CONFORME DAER -ES-P 08/91 PARA BASE OU SUB BASE - ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	T		99,95	99,95	84,27%	15,72	0,022742491
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1489143	99,27	14,78			
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,09975	98,75	9,85			
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2881486	114,01	32,85			
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,2867914	93,28	26,75			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2,9761905	3,55	10,57			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,5952381	8,65	5,15			
Comp.	07	MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO FAIXA V - CONFORME DAER-ES-P 07/91 - ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	T		94,00	94	82,98%	16	0,024612766
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,625	92,82	58,01			
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,214285714	93,28	19,99			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3,03030303	3,55	10,76			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,606060606	8,65	5,24			
Comp.	08	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	T		71,04	71,04	100%	0	0
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,71942446	98,75	71,04			

BDI Composto - 14.04.2026

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONER.	CUSTO NÃO DESONER.	PERCENTUAL SUJEITO AO BDI1	VALOR SUJEITO AO BDI2	BDI GLOBAL DO ITEM
Comp.	09	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	T		72,89	72,89	100%	0	0
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,734214391	99,27	72,89			
Comp.	10	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	T		67,35	67,35	100%	0	0
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,722021661	93,28	67,35			
Comp.	11	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	T		82,92	82,92	100%	0	0
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,727272727	114,01	82,92			
Comp.	12	PÓ DE BRITA - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	T		67,84	67,84	100%	0	0
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,727272727	93,28	67,84			
Comp.	13	BRITA GRADUADA CLASSE A, CONFORME DAER-ES-P 08/91 PARA BASE OU SUB BASE - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	T		84,23	84,23	100%	0	0
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1489143	99,27	14,78			
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,09975	98,75	9,85			
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2881486	114,01	32,85			
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,2867914	93,28	26,75			
Comp.	14	MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO FAIXA V - CONFORME DAER-ES-P 07/91 - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	T		78,00	78	100%	0	0
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,625	92,82	58,01			
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,214285714	93,28	19,99			

BDI Composto - 14.04.2026

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONER.	CUSTO NÃO DESONER.	PERCENTUAL SUJEITO AO BDI1	VALOR SUJEITO AO BDI2	BDI GLOBAL DO ITEM
Comp.	15	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19MM) - ENTREGA NO DISTRITO VALE DOS VINHEDOS	T		118,12	118,12	60,14%	47,08	0,057634338
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,71942446	98,75	71,04			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,51079137	3,55	40,86			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,71942446	8,65	6,22			
Comp.	16	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)- ENTREGA NO DISTRITO VALE DOS VINHEDOS	T		120,94	120,94	60,27%	48,05	0,057450223
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,734214391	99,27	72,89			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,74743025	3,55	41,7			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,734214391	8,65	6,35			
Comp.	17	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA NO DISTRITO VALE DOS VINHEDOS	T		114,61	114,61	58,76%	47,26	0,059626525
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,722021661	93,28	67,35			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,55234657	3,55	41,01			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,722021661	8,65	6,25			
Comp.	18	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA NO DISTRITO VALE DOS VINHEDOS	T		130,52	130,52	63,53%	47,6	0,052734907
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,727272727	114,01	82,92			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,63636364	3,55	41,31			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,727272727	8,65	6,29			

BDI Composto - 14.04.2026

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONER.	CUSTO NÃO DESONER.	PERCENTUAL SUJEITO AO BDI1	VALOR SUJEITO AO BDI2	BDI GLOBAL DO ITEM
Comp.	19	PÓ DE BRITA - ENTREGA NO DISTRITO VALE DOS VINHEDOS	T		115,44	115,44	58,77%	47,6	0,059623701
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,727272727	93,28	67,84			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,63636	3,55	41,31			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,727273	8,65	6,29			
Comp.	20	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - ENTREGA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO	T		117,61	117,61	60,40%	46,57	0,057257223
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,71942446	98,75	71,04			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,36690647	3,55	40,35			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,71942446	8,65	6,22			
Comp.	21	PEDRA BRITADA N.2 (19 A 38 MM) - ENTREGA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO	T		120,42	120,42	60,53%	47,53	0,057073891
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,734214391	99,27	72,89			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,60058737	3,55	41,18			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,734214391	8,65	6,35			
Comp.	22	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO	T		114,10	114,1	59,03%	46,75	0,059246713
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,722021661	93,28	67,35			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,40794224	3,55	40,5			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,722021661	8,65	6,25			

BDI Composto - 14.04.2026

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONER.	CUSTO NÃO DESONER.	PERCENTUAL SUJEITO AO BDI1	VALOR SUJEITO AO BDI2	BDI GLOBAL DO ITEM
Comp.	23	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA NO DISTRITO SÃO PEDRO	T		130,00	130	63,78%	47,08	0,052367446
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,727272727	114,01	82,92			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,49090909	3,55	40,79			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,727272727	8,65	6,29			
Comp.	24	PÓ DE BRITA - ENTREGA NO DISTRITO SÃO PEDRO	T		114,92	114,92	59,03%	47,08	0,059239192
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,727272727	93,28	67,84			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11,49090909	3,55	40,79			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,727272727	8,65	6,29			
Comp.	25	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - ENTREGA NO DISTRITO TUIUTY	T		123,23	123,23	57,65%	52,19	0,061240558
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,71942446	98,75	71,04			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	12,94964029	3,55	45,97			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,71942446	8,65	6,22			
Comp.	26	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - ENTREGA NO DISTRITO DE TUIUTY	T		126,16	126,16	57,78%	53,27	0,061056135
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,734214391	99,27	72,89			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	13,21585903	3,55	46,92			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,734214391	8,65	6,35			

BDI Composto - 14.04.2026

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONER.	CUSTO NÃO DESONER.	PERCENTUAL SUJEITO AO BDI1	VALOR SUJEITO AO BDI2	BDI GLOBAL DO ITEM
Comp.	27	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA NO DISTRITO DE TUIUTY	T		119,74	119,74	56,25%	52,39	0,063267029
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,722021661	93,28	67,35			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	12,99638989	3,55	46,14			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,722021661	8,65	6,25			
Comp.	28	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA NO DISTRITO DE TUIUTY	T		135,68	135,68	61,11%	52,76	0,056228597
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,727272727	114,01	82,92			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	13,09090909	3,55	46,47			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,727272727	8,65	6,29			
Comp.	29	PÓ DE BRITA - ENTREGA NO DISTRITO DE TUIUTY	T		120,60	120,6	56,25%	52,76	0,063259502
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,727272727	93,28	67,84			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	13,09090909	3,55	46,47			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,727272727	8,65	6,29			
Comp.	30	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - ENTREGA NO DISTRITO DE FARIA LEMOS	T		127,06	127,06	55,91%	56,02	0,063753282
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,71942446	98,75	71,04			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14,02877698	3,55	49,8			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,71942446	8,65	6,22			

BDI Composto - 14.04.2026

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONER.	CUSTO NÃO DESONER.	PERCENTUAL SUJEITO AO BDI1	VALOR SUJEITO AO BDI2	BDI GLOBAL DO ITEM
Comp.	31	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - ENTREGA NO DISTRITO DE FARIA LEMOS	T		130,07	130,07	56,04%	57,18	0,063567525
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,734214391	99,27	72,89			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14,31718062	3,55	50,83			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,734214391	8,65	6,35			
Comp.	32	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA NO DISTRITO FARIA LEMOS	T		123,58	123,58	54,50%	56,23	0,065794287
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,722021661	93,28	67,35			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14,07942238	3,55	49,98			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,722021661	8,65	6,25			
Comp.	33	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA NO DISTRITO DE FARIA LEMOS	T		139,56	139,56	59,42%	56,64	0,058685469
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,727272727	114,01	82,92			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14,18181818	3,55	50,35			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,727272727	8,65	6,29			
Comp.	34	PÓ DE BRITA - ENTREGA NO DISTRITO FARIA LEMOS	T		124,48	124,48	54,50%	56,64	0,065794859
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,727272727	93,28	67,84			
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14,18181818	3,55	50,35			
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,727272727	8,65	6,29			