

Obra

Construção de Cercamento em Muros de Perímetro e Portões de Acesso no Centro de Informações e Apoio ao Turista - Guaporé-RS

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	3,00m*1,50m
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENG 16H + CONTAINER	MES	2	
2	CERCAMENTO			
2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	344	Calculado com auxílio do software Autodesk Revit
2.2	Base Metálica 150mmx150mmx9,53mm com Chumbadores Químicos	UN	110	
2.3	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	4	
3	PORTÕES			
3.1	PORTAO DE ABRIR / BASCULANTE, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL - REF SINAPI 100701	m²	17,31	5,90*2,40 = 14,16m² 2,10*1,50 = 3,15m² Total = 17,31m²
3.2	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	9,67	4,03*2,40 = 9,67m²

Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09

3.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	26,98	17,31 + 9,67 = 26,98m²
3.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	26,98	17,31 + 9,67 = 26,98m²

David Antonio Casteli Caletti
Setor de Engenharia

Av. Silvio Sanson - Centro - Guaporé / RS
/ engenhariaest@guapore.rs.gov.br

