



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Torres	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA AMAZONAS	MUNICÍPIO / UF Torres - RS	BDI 1 25,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)			
F	LOTE	LOTE	RUA AMAZONAS									240.866,06		
F	Meta	Meta	RUA AMAZONAS									-	240.866,06	
F	Nível 2	Nível 2	SERVIÇOS PRELIMINARES									-	30.552,52	
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,30	304,66	BDI 1	383,26	2.414,54	RA	
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.518,89	BDI 1	1.910,76	1.910,76	RA	
F	Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Unidade	1,00	9.383,40	BDI 1	11.804,32	11.804,32	RA	
F	Serviço	Serviço	1.1.4.	Composição	4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	935,00	10,04	BDI 1	12,63	11.809,05	RA	
F	Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,27	119,15	BDI 1	149,89	1.089,70	RA	
F	Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	283,30	4,28	BDI 1	5,38	1.524,15	RA	
F	Nível 2	Nível 2	PAVIMENTAÇÃO									-	160.645,88	
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	162,00	13,33	BDI 1	16,77	2.716,74	RA	
F	Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	186,30	8,91	BDI 1	11,21	2.088,42	RA	
F	Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,84	1,94	BDI 1	2,44	3.091,09	RA	
F	Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.080,00	2,58	BDI 1	3,25	3.510,00	RA	
F	Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	162,00	133,13	BDI 1	167,48	27.131,76	RA	
F	Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	186,30	8,91	BDI 1	11,21	2.088,42	RA	
F	Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	633,42	1,94	BDI 1	2,44	1.545,54	RA	
F	Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.051,20	76,21	BDI 1	95,87	100.778,54	RA	
F	Serviço	Serviço	1.2.9.	Composição	5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - COLORIDO	M2	28,80	82,37	BDI 1	103,62	2.984,26	RA	
F	Serviço	Serviço	1.2.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	251,00	46,59	BDI 1	58,61	14.711,11	RA	
F	Nível 2	Nível 2	CALÇADA									-	43.557,59	
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, AMARELO, *25 x 25 x 2,5", ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	55,00	155,58	BDI 1	195,72	10.764,60	RA	
F	Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	265,80	75,45	BDI 1	94,92	25.229,74	RA	

MENU

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Torres	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA AMAZONAS	MUNICÍPIO / UF Torres - RS	BDI 1 25,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE			RUA AMAZONAS						240.866,06	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,29	79,43	BDI 1	99,92	1.327,94	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,28	9,06	BDI 1	11,40	174,19	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	103,93	2,98	BDI 1	3,75	389,74	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,29	133,13	BDI 1	167,48	2.225,81	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,28	9,10	BDI 1	11,45	174,96	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	51,96	2,25	BDI 1	2,83	147,05	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	108,57	22,87	BDI 1	28,77	3.123,56	RA
F	Nível 2	Nível 2			RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	1.209,89	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,20	75,45	BDI 1	94,92	1.063,10	RA
F	Serviço	Serviço	Composição	2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, AMARELO, *25 x 25 x 2,5", ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	0,75	155,58	BDI 1	195,72	146,79	RA
F	Nível 2	Nível 2			SINALIZAÇÃO					-	4.900,18	
F	Serviço	Serviço	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 PINTURA REFLETIVA	M2	1,16	646,31	BDI 1	813,06	943,15	RA
F	Serviço	Serviço	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência - Cód.: 5213863	unidade	7,00	449,36	BDI 1	565,29	3.957,03	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Torres - RS

Local

quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Antonio dos S. Francisco Junior

CREA/CAU: RS251.903

ART/RRT: 13028351

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

QN4**GOG****JRP****2P0**