



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento			
			0 MIRANTE COM BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS DOS DECKS E BANCOS NO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MIRANTE BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS DOS DECKS E	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 23,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MIRANTE BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS DOS DECKS E BANCOS NO MORRO DO FAROL									165.264,44	
1.			DECK MIRANTE E BALANÇO FOTOGRÁFICO					-	86.597,24	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	751,38	
1.1.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,00	27,13	BDI 1	33,51	469,14	RA
1.1.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	30,00	3,43	BDI 1	4,24	127,20	RA
1.1.3.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	38,00	3,30	BDI 1	4,08	155,04	RA
1.2.			FUNDAÇÕES					-	13.813,63	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,00	92,88	BDI 1	114,73	458,92	RA
1.2.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	40,00	3,43	BDI 1	4,24	169,60	RA
1.2.3.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,30	225,03	BDI 1	277,98	83,39	RA
1.2.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,00	579,16	BDI 1	715,44	2.146,32	RA
1.2.5.	Composição	10	INSTALAÇÃO DE PILARETES DE EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO AUTOCLAVE, DIÂMETRO 25 CM	m	30,00	295,62	BDI 1	365,18	10.955,40	RA
1.3.			ESTRUTURA E DECK EM MADEIRA PLÁSTICA					-	48.607,00	
1.3.1.	Composição	06	VIGAMENTO DE MADEIRA CEDRO 7X10CM ref. ORSE 00134	M3	0,40	4.777,50	BDI 1	5.901,65	2.360,66	RA
1.3.2.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,00	22,83	BDI 1	28,20	564,00	RA
1.3.3.	Cotação	04	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 450 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	UN	18,00	29,01	BDI 1	35,84	645,12	RA
1.3.4.	Cotação	05	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	18,00	1,47	BDI 1	1,82	32,76	RA
1.3.5.	SICRO	M0967	Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm	un	18,00	1,98	BDI 1	2,45	44,10	RA
1.3.6.	SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	2,00	15,53	BDI 1	19,18	38,36	RA
1.3.7.	Composição	01	DECK DE MADEIRA PLÁSTICA E = 3CM, FIXADA EM BARROTES MACIÇOS DE MADEIRA PLÁSTICA 9X4 CM E PARAFUSOS AÇO INOX	M2	40,00	909,13	BDI 1	1.123,05	44.922,00	RA
1.4.			BALANÇO FOTOGRÁFICO					-	22.698,79	
1.4.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,00	100,57	BDI 1	124,23	372,69	RA
1.4.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,05	42,13	BDI 1	52,04	2,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 MIRANTE COM BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS DOS DECKS E BANCOS NO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MIRANTE BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS DOS DECKS E	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 23,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MIRANTE BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS DOS DECKS E BANCOS NO MORRO DO FAROL									165.264,44	
1.4.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,00	130,16	BDI 1	160,79	1.286,32	RA
1.4.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,50	967,84	BDI 1	1.195,57	1.793,36	RA
1.4.5.	Composição	03	BALANÇO DE MADEIRA EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO AUTOCLAVE, FUNDAÇÃO E ACESSÓRIOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14.101,05	BDI 1	17.419,03	17.419,03	RA
1.4.6.	SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	29,23	BDI 1	36,11	180,55	RA
1.4.7.	SINAPI-I	11844	PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00	49,66	BDI 1	61,34	245,36	RA
1.4.8.	Composição	02	STEIN IMPREGNANTE COM FILTRO SOLAR, EM DUAS DEMÃOS	M2	3,00	119,92	BDI 1	148,14	444,42	RA
1.4.9.	Cotação	09	Conector Galvanizado antiracha 12x12cm	UN	10,00	5,56	BDI 1	6,87	68,70	RA
1.4.10.	Composição	04	Heras Artificial Faixas trepadeiras 24 Correntes 2 metros cada - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 25 UNIDADES	UN	1,00	717,04	BDI 1	885,76	885,76	RA
1.5.			MOBILIÁRIO E PAISAGISMO					-	726,44	
1.5.1.	Cotação	06	Banco de Jardim Estilo Tamandua de Madeira Maciça - 1,5M 3 Lugares Imbuia	UN	1,00	560,00	BDI 1	691,77	691,77	RA
1.5.2.	SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,30	93,55	BDI 1	115,56	34,67	RA
2.			REFORMA DECKS EXISTENTES 01,02,03					-	78.667,20	
2.1.			SUBSTITUIÇÃO BARROTES, PISOS E BANCOS POR MADEIRA PLÁSTICA					-	78.667,20	
2.1.1.	Composição	11	SUBSTITUIÇÃO PISO MIRANTE EXISTENTE POR BARROTES E DECK EM MADEIRA PLÁSTICA. ÁREA: 7,03mX2,63m	UN	3,00	16.422,83	BDI 1	20.287,12	60.861,36	RA
2.1.2.	Composição	12	BANCO FEITO EM MADEIRA PLÁSTICA, ASSENTO DE RÉGUAS DE DECK MADEIRA PLÁSTICA CONFORME PROJETO	UN	6,00	2.402,36	BDI 1	2.967,64	17.805,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 MIRANTE COM BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS DOS DECKS E BANCOS NO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MIRANTE BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS DOS DECKS E	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 23,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MIRANTE BALANÇO FOTOGRÁFICO, E REFORMA PISOS DOS DECKS E BANCOS NO MORRO DO FAROL									165.264,44

0

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: Rafael Fonseca da Silva

CREA/CAU: A85807-2

ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente

 RAFAEL FONSECA DA SILVA
Data: 08/07/2026 14:09:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO
↓