CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	0	0	22,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**371.217,73**	
1.			**COMBATE A INCÊNDIO**					**-**	**53.219,93**	
1.1.			**EXTINTORES DE INCÊNDIO**					**-**	**50.704,05**	
1.1.1.	Cotação	PPCI_06	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS). CAPACIDADE 4KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5m, TEMPO DE DESCARGA 11s, NBR 9443,9444,10721	UN	63,00	192,32	BDI 1	235,07	14.809,41	RA
1.1.2.	Cotação	PPCI_01	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS). CAPACIDADE 20KG SOBRE RODAS (ABC)	UN	12,00	2.447,21	BDI 1	2.991,22	35.894,64	RA
1.2.			**SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES**					**-**	**2.515,88**	
1.2.1.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	75,00	24,86	BDI 1	30,39	2.279,25	RA
1.2.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,50	25,81	BDI 1	31,55	236,63	RA
2.			**ABANDONO DA EDIFICAÇÃO**					**-**	**108.964,15**	
2.1.			**SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO**					**-**	**108.964,15**	
2.1.1.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	153,00	24,86	BDI 1	30,39	4.649,67	RA
2.1.2.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	224,00	30,50	BDI 1	37,28	8.350,72	RA
2.1.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	12,00	40,08	BDI 1	48,99	587,88	RA
2.1.4.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,90	25,81	BDI 1	31,55	1.227,30	RA
2.1.5.	Cotação	PPCI_02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3h, MODELO LED - 3000 LÚMENS, SEGURIMAX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	245,00	281,71	BDI 1	344,33	84.360,85	RA
2.1.6.	Cotação	PPCI_03	ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO FACE ÚNICA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UN	50,00	152,77	BDI 1	186,73	9.336,50	RA
2.1.7.	Cotação	PPCI_09	PLACA PERSONALIZADA EM PVC 2 MM, DIMENSÕES 40 × 30 CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA CONTRATANTE.	UN	13,00	28,40	BDI 1	34,71	451,23	RA
3.			**ADEQUAÇÕES GERAIS**					**-**	**199.679,05**	
3.1.			**REDE ELÉTRICA**					**-**	**69.451,63**	
3.1.1.	SINAPI	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	1.320,00	17,28	BDI 1	21,12	27.878,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	0	0	22,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**371.217,73**	
3.1.2.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	26,24	BDI 1	32,07	3.527,70	RA
3.1.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.620,00	5,01	BDI 1	6,12	28.274,40	RA
3.1.4.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	245,00	15,78	BDI 1	19,29	4.726,05	RA
3.1.5.	Cotação	PPCI_05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA P/ ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	942,33	BDI 1	1.151,81	1.151,81	RA
3.1.6.	SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	13,00	50,40	BDI 1	61,60	800,80	RA
3.1.7.	Cotação	PPCI_07	BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	13,00	21,89	BDI 1	26,76	347,88	RA
3.1.8.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	26,00	10,83	BDI 1	13,24	344,24	RA
3.1.9.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	10,83	BDI 1	13,24	172,12	RA
3.1.10.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,87	BDI 1	90,29	90,29	RA
3.1.11.	SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,00	58,33	BDI 1	71,30	71,30	RA
3.1.12.	SINAPI	104398	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	40,00	28,20	BDI 1	34,47	1.378,80	RA
3.1.13.	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	11,72	BDI 1	14,33	687,84	RA
3.2.			**ESCADAS**					**-**	**111.718,64**	
3.2.1.	SINAPI	99858	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	M	444,00	182,38	BDI 1	222,92	98.976,48	RA
3.2.2.	Cotação	PPCI_04	FITA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE "9m", l=5,0cm OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	404,00	25,80	BDI 1	31,54	12.742,16	RA
3.3.			**FECHAMENTO DOS NICHOS DE HIDRANTES DESATIVADOS**					**-**	**3.637,63**	
3.3.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	32,20	11,31	BDI 1	13,82	445,00	RA
3.3.2.	SINAPI	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	32,20	70,65	BDI 1	86,36	2.780,79	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	0	0	22,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**371.217,73**	
3.3.3.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	32,20	10,46	BDI 1	12,79	411,84	RA
3.4.			**BRIGADISTAS**					**-**	**14.871,15**	
3.4.1.	Cotação	PPCI_08	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – NÍVEL INTERMEDIÁRIO (20 H/A), CONFORME RT CBMRS Nº 15 – PARTE 01/2023	UN	35,00	424,89	BDI 2	424,89	14.871,15	RA
4.			**MÃO DE OBRA**					**-**	**2.202,60**	
4.1.			**SERVIÇOS GERAIS**					**-**	**2.202,60**	
4.1.1.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	31,99	BDI 1	39,10	1.955,00	RA
4.1.2.	SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	10,00	20,26	BDI 1	24,76	247,60	RA
5.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**7.152,00**	
5.1.			**TÉCNICOS**					**-**	**7.152,00**	
5.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	146,28	BDI 1	178,80	7.152,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local

sábado, 1 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIANA BIGARELLA
CREA/CAU: A 52536-7
ART/RRT: 12975292

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIANA BIGARELLA
Data: 23/09/2026 14:10:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br