

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2		366,08	370,56
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,78	6,78
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,19	7,19
COTAÇÃO	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N22, ADESIVADA, COM 2,40X1,20	M²	1	250,00	250,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	15,54	15,54
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,51	29,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,48	24,83
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	435,88	442,14
Composição	2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE		60,64	64,15
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1	13,68	14,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,48	24,83
Composição	3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE		48,66	51,47
SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1	1,70	1,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,48	24,83
Composição	4	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	M2		5,69	5,69
SINAPI-I	42528	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	M2	1	5,69	5,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	23,48	24,83
Composição	5	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M		17,50	18,18
SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	1	5,76	5,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,48	24,83
Composição	6	PONTO ELÉTRICO DE INTERRUPTOR COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO ESPELHO	UNIDADE		58,55	61,10
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1	5,78	6,13
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	19,62	20,60
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	33,15	34,37
Composição	7	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO ESPELHO	UNIDADE		87,65	91,33
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1	5,78	6,13
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	19,62	20,60
SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	62,25	64,60
Composição	8	PLACA DE SINALIZACAO (PROIBIDO FUMAR/SAÍDA/EXTINTOR), FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		18,78	19,19
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,49	0,49
SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	10,76	10,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,48	24,83
Composição	9	PONTO ELÉTRICO DE CHUVEIRO E TOMADA AR CONDICIONADO 2P+T COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO ESPELHO	UNIDADE		87,65	91,33
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1	5,78	6,13
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	19,62	20,60
SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	62,25	64,60
Composição	10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		2,28	2,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	23,48	24,83
Composição	11	JANELA ALUMINIO BRANCO COM PERSIANA, TELA E GRADE 1,20X1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		2.154,57	2.155,69
cotação	2	JANELA ALUMINIO BRANCO COM PERSIANA, TELA E GRADE 1,20X1,00	UNIDADE	1	2.120,00	2.120,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,232415	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46483	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	23,04	23,04
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	9,2	0,07	0,07
Composição	12	JANELA ALUMINIO BRANCO COM PERSIANA, TELA E GRADE 1,50X1,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		2.748,17	2.749,29
cotação	2	JANELA ALUMINIO BRANCO COM PERSIANA, TELA E GRADE 1,20X1,00	UNIDADE	1,28	2.120,00	2.120,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,232415	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46483	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	23,04	23,04
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	9,2	0,07	0,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	13	JANELA ALUMINIO MAXIAR COM GRADE 0,60X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		664,49	665,61
cotação	3	JANELA ALUMINIO MAXIAR COM GRADE 0,60X0,60M	UNIDADE	1	630,00	630,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,232415	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46483	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	23,04	23,04
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	8	0,07	0,07
Composição	14	JANELA ALUMINIO MAXIAR COM GRADE 0,80X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		847,19	848,31
cotação	3	JANELA ALUMINIO MAXIAR COM GRADE 0,60X0,60M	UNIDADE	1,29	630,00	630,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,232415	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46483	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	23,04	23,04
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	8	0,07	0,07
Composição	15	JANELA ALUMINIO CORRER COM GRADE 1,40X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		879,57	880,69
cotação	4	JANELA ALUMINIO CORRER COM GRADE 1,40X0,60M	UNIDADE	1	845,00	845,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,232415	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46483	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	23,04	23,04
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	9,2	0,07	0,07
Composição	16	PORTA EM ALUMINIO VENEZIANA 0,80 x 2,10m BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		701,52	704,61
cotação	5	PORTA EM ALUMINIO VENEZIANA 0,80 x 2,10m BRANCA	UNIDADE	1	649,90	649,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,14	29,88
Composição	17	PORTA EM ALUMINIO LAMBRIL 0,80 x 2,10m BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.019,09	1.022,18
cotação	6	PORTA EM ALUMINIO LAMBRIL 0,80 x 2,10m BRANCA	UNIDADE	1	967,47	967,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,14	29,88
Composição	18	PORTA SANFONADA 0,80 x 2,10m BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		735,24	752,86
cotação	7	PORTA SANFONADA 0,80 x 2,10m BRANCA	UNIDADE	1	125,00	125,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,14	29,88
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10	10,95	11,10
SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	449,12	462,15
Composição	19	PORTA CORRER LISA MADEIRA PRIMER BRANCO 80X210 KIT ALUMINIO MARCHETTI	UNIDADE		1.062,14	1.079,76
cotação	8	PORTA CORRER LISA MADEIRA PRIMER BRANCO 80X210 KIT ALUMINIO MARCHETTI	UNIDADE	1	451,90	451,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,14	29,88
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10	10,95	11,10
SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	449,12	462,15
Composição	20	JANELA 2 FOLHAS EM ALUMINIO L25 MODELO GUILHOTINA	UNIDADE		1.251,62	1.254,71
cotação	9	JANELA 2 FOLHAS EM ALUMINIO L25 MODELO GUILHOTINA	M²	1	1.200,00	1.200,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,14	29,88
SINAPI-I	4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	0	215,11	215,11
Composição	21	JANELA 2 FOLHAS EM ALUMINIO L25 MODELO GUILHOTINA	UNIDADE		1.251,62	1.254,71
cotação	9	JANELA 2 FOLHAS EM ALUMINIO L25 MODELO GUILHOTINA	M²	1	1.200,00	1.200,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,14	29,88
Composição	22	GRADE EM FERRO COM PORTÃO DE ABRIR, COM PINTURA NA COR CINZA 1,20X1,50	UNIDADE		1.002,55	1.023,88
SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	0,9	562,81	562,81
SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	0,9	489,15	510,02
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	0,9	10,24	10,76
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	0,9	51,73	54,06
Composição	23	PIA ASSEPSIA DE AÇO INOX PARA MÃOS COM ACIONADOR POR PEDAL	UNIDADE		1.146,62	1.149,71
cotação	10	PIA ASSEPSIA DE AÇO INOX PARA MÃOS COM ACIONADOR POR PEDAL	UNIDADE	1	1.095,00	1.095,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,14	29,88
Composição	24	GRADE EM FERRO COM PORTÃO DE ABRIR, COM PINTURA NA COR CINZA 0,80X1,50	UNIDADE		1.336,72	1.365,17

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,2	562,81	562,81
SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	1,2	489,15	510,02
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1,2	10,24	10,76
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1,2	51,73	54,06

22/05/2026

Data

Responsável Técnico: Tatiane Bartz
CREA/CAU: 208031

—