



MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA

CARPINTARIA

PARQUE DE MÁQUINAS



ORIENTAÇÕES GERAIS

0. Somente será aceita, a participação de empresas com o Atestado de Vistoria do Local;
1. Na vistoria fica a cargo do Vistoriante a avaliação de todos os serviços a serem executados;
2. Os serviços aqui mencionados tem caráter global, ou seja, material e mão de obra a Cargo da Contratada;
3. A contratada terá que apresentar uma ART de EXECUÇÃO;
4. O diário de obra deve ser sempre acompanhado da medição;
5. Não serão realizadas medições parciais do itens, ou seja, apenas serão medidos itens 100%;
6. É obrigatório a apresentação de relatório fotográfico dos serviços executados de forma física, colorido e acompanhando o Boletim de medição;
7. A fiscalização aceitará receber a “proposta de medição da Contratada”, via email;
8. O boletim de medição deverá ser composto de apenas uma via, se cópias forem necessárias a fiscalização da obra fará.



MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA

CARPINTARIA



1- INICIAIS

A contratada deverá instalar a placa de obra antes de iniciar os trabalhos. A instalação deverá ser em local visível e de fácil acesso, com altura adequada a visibilidade para os cidadãos e a publicidade necessária.

A contratada será remunerada pelo trabalho técnico desenvolvido no acompanhamento das obras, para isso foram destinadas 6 horas para serem exercidas durante o período de duração da obra.

2- SERVIÇOS INICIAIS

O setor de Carpintaria do Parque de Máquinas, está muito envelhecido e deteriorado, oferecendo riscos aos servidores, em especial as instalações elétricas inadequadas.

Visando solucionar esta situação, iniciaremos os trabalhos removendo todas as fiações, eletrodutos, tomadas, interruptores, luminárias, quadros enfim, toda a instalação elétrica existente.

Os resíduos provenientes dessas remoções, deverão ser acondicionados em local específico, indicado pela fiscalização e ficarão no aguardo para a correta destinação por empresas habilitadas para o recolhimento.

3- EXECUÇÕES

Deverá ser executado novo quadro de distribuição, onde conterà 12 disjuntores, DR e DPS e com espaço mínimo para 18 disjuntores.

As ligações será executadas por eletrodutos, na rede aérea deverá ser utilizado eletroduto corrugado na cor amarelo, por onde passarão os condutores.

Para as tomadas, interruptores e demais, será utilizado com isolamento dos condutores, eletroduto rígido, fixado com braçadeiras com espaçamento máximos de 1 metro.

Para os condutores, serão utilizados fios de secções variadas, 1,5; 2,5 e 10 mm², conforme o projeto e devem estar as cores em consonância com a NBR 5410.

Ao iniciar os serviços a empresa contratada, deverá realizar a remoção de toda a fiação existente, bem como, caixas, disjuntores, tomadas e interruptores.

Haverá também a execução de rasgo de contrapiso para inserção de eletroduto PEAD, com secções conforme o projeto.

Deverá ser executado, circuito específico, para iluminação, onde será utilizado luminárias com plafon com base E27 com quantidade mínima de 13 lâmpadas.

PREFEITURA DE ALEGRETE



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Como em alguns itens, da planilha orçamentária não são composições, será pago a Contratada mão de obra de auxiliar e eletricista.

Local e Data

Alisson Meira Cooper
Eng. Civil da Infraestrutura

Mário Rivelino de Moura
Secretário de Infraestrutura