

B.D.I.
26,30%

PLANILHA ORÇAMENTO
Cercamento Espaço Público - Zampieretti - Santiago/RS Rua João Escobar
Carpes, S/N. Campo do América F.C



Planilha Orçamentária Síntica Com Valor do Material e da Mão de Obra
Fonte/Código Descrição

Item	Fonte/Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor unitário com BDI		Total		Peso
						M.O	MAT	M.O	MAT	
Cercamento Espaço Público - Zampieretti - Santiago/RS Rua João Escobar Carpes, S/N. Campo do América F.C										
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	104800 SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.	m²	294,00	8,46	7,88	2,80	10,68	823,20	3.139,92 1,59%
2		CERCAMENTO FACHADA A, B, C								
2.1	00000079 PROPRIO	LOCAÇÃO DE ALAMBRADO	M	325,05	5,94	4,97	2,53	7,50	822,38	194.360,06 1,23%
2.2	101231 SINAPI	ESCOVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8M² / 111HP) FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18M³, DMT DE ATÉ 1KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M²	68,78	11,14	1,42	12,64	14,06	869,38	2.437,88 0,49%
2.3	94273 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16000KG, POTÊNCIA DE 189CV, CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	31,00	276,94	29,90	319,87	349,77	9.915,97	10.842,87 5,49%
2.4	00000078 PROPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, COM SEÇÃO DUPLO T, BASE 33X45CM, TOPO 11X14CM, H=11,00M, INCLUSO TRANSPORTE	UN	31,00	1.655,17	46,92	2.043,55	2.090,47	63.350,05	64.804,57 32,81%
2.5	00000075 PROPRIO	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO H=8,5M FIO 14 (2,10MM) MALHA 3, INCLUSO 16 TIRANTES DE ARAME GALVANIZADO 12BWG.	M	294,70	237,14	98,20	196,61	294,81	57.940,96	86.880,50 43,99%
2.6	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4, 5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA /BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021	M³	22,85	394,64	81,12	417,31	498,43	9.535,53	11.389,13 5,77%
2.7	012 PRÓPRIO	MOURÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO RETO, H=3,20M, SEÇÃO 12X12CM.	UN	63,00	149,61	46,21	142,74	188,95	8.992,62	11.903,65 6,03%
2.8	89470 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO AF_10/2022.	M²	2,00	101,30	26,90	100,12	127,02	200,24	254,05 0,13%
2.9	10000 ORSE	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO =2" CANTONEIRA 1"x1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	M²	10,00	386,40	41,41	446,61	488,02	4.466,10	4.880,20 2,47%

Santiago, 24 de Outubro de 2024

Documento assinado digitalmente
LUCAS STORCATTO MARTINS
Data: 24/10/2024 09:04:56-0:00
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GILSON MATOS DE FREITAS
FREITAS COMERCIO E PRESTACAO DE
Dados: 2024.10.24 09:07:04
S:05532595000140 -03'00"

LUCAS STORCATTO MARTINS
Arquiteto e Urbanista - CAU A 153066-2
Responsável Técnico

TOTAL SEM BDI
TOTAL DO BDI
TOTAL GERAL

R\$ 40.583,57 R\$ 156.916,43 R\$ 197.500,00
R\$ 145.557,80





CONCORRÊNCIA Nº 27/2024

PROPOSTA

O valor global da proposta é de R\$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais), sendo R\$ 40.583,57 (quarenta mil e quinhentos e oitenta e três reais com cinquenta e sete centavos) referente ao total de mão de obra e R\$ 156.916,43 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais com quarenta e três centavos); assim como o detalhamento do BDI proposto com porcentagem de 26,30%. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão de obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço.

Dados da empresa:

Razão Social: GILSON MATOS DE FREITAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA;

CNPJ n.º: 05.532.595/0001-40;

Endereço: Avenida Alceu Carvalho, 284 – Alto da Boa Vista, Santiago;

CEP: 97709-415;

Cidade: Santiago;

Estado: Rio Grande Do Sul;

Fone: (55) 9 9963 3986/ (55) 9 96416745/ (55) 3251 3579;

E-mail: santilicitacao@gmail.com;

Representante Legal: Gilson Matos de Freitas;

CPF: 416.970.650-15;

RG: 1031827081;

Informações bancárias para depósito: Banco Banrisul - Agência: 0360 - Conta: 068504280-1.

Gilson Matos de Freitas Com. e Prestação de Serv. LTDA – ME
Avenida Alceu Carvalho, 284 – Alto da Boa Vista, Santiago
CNPJ: 05.532.595/0001-40
(55) 9 9963 3986/ (55) 9 96416745/ (55) 3251 3579
torneariadogilson@hotmail.com



Santiago-RS, 24 de outubro de 2024

GILSON MATOS DE FREITAS
COMERCIO E PRESTACAO
DE S:05532595000140

Assinado de forma digital por GILSON
MATOS DE FREITAS COMERCIO E
PRESTACAO DE S:05532595000140
Dados: 2024.10.24 09:16:27 -03'00'

Gilson Matos de Freitas / Sócio/Proprietário
CPF: 416.970.650-15 - CNPJ: 05.532.595/0001-40



Documento assinado digitalmente
LUCAS STORGATTO MARTINS
Data: 24/10/2024 09:14:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS STORGATTO MARTINS
CAU: A153068-2

Gilson Matos de Freitas Com. e Prestação de Serv. LTDA – ME
Avenida Alceu Carvalho, 284 – Alto da Boa Vista, Santiago
CNPJ: 05.532.595/0001-40
(55) 9 9963 3986/ (55) 9 96416745/ (55) 3251 3579
torneariadogilson@hotmail.com