



Obra
OBRAS DE ADEQUAÇÃO - CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 06/2025 - Sergipe
IOPES - 05/2025 - Espírito Santo
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo

B.D.I.
20,35%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
0055 Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPa, PAVI - PAVIMENTAÇÃO ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022		m²	460,8	144,86	66.751,48	40,25	40,25
103340 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	110,98	180,29	20.008,58	12,06	52,31
4011276 SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial		m³	48,09	283,36	13.060,06	7,87	60,19
DR SCO 35.10.0156	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,40m de largura. Fornecimento e colocação.	DR	m	22,0	380,01	8.360,22	5,04	65,23
090140 SBC	ALAMBRADO TELA LOZANGULADA PARA VEDACAO	PAREDES E PAINÉIS	m²	21,7	369,53	8.018,80	4,84	70,07
4805765 SICRO3	Escavação de vala em material de 3ª categoria		m³	25,1	245,55	6.163,30	3,72	73,78
104790 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	37,57	159,74	6.001,43	3,62	77,40
C-PAV-09 Próprio	CAIXA SEPARADORA AGUA E OLEO EM FIBRA DE VIDRO, VAZÃO 1.000L/H, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO		UN	1,0	5.904,47	5.904,47	3,56	80,96


Giane Aparecida Polga Nunes
Eng. Civil - CREA 91.414-D




Santiago, setembro de 2025.

**Projeto: RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RAMPA DA CENTRAL DE TRIAGEM E
TRANSBORDO DE RESÍDUOS**

Endereço da Obra: RINCÃO DOS VIANAS

INFORMAÇÃO DE ÍTENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Informo que os itens de maior relevância para sobrepreço e inexecutabilidade constantes na Tabela anexa – Curva ABC de Serviços, os itens constantes no Grupo A com valores acumulados correspondente a 80,96% do valor total da obra.


Giane Aparecida Polga Nunes
Engenheira Civil
CREA 91.414-D