



Obra
PREVENTIVO DE INCENDIO EMEI CRIANÇA FELIZ

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul 25,0%
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU - Próprio 26/036	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0	2.965,33	2.965,33	35,29	35,29
104369 Próprio	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 2 X 2,5MM2 - ORSE MAR/2026 - COD. 11855 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	45,0	33,91	1.525,95	18,16	53,44
91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores	M	63,0	21,92	1.380,96	16,43	69,88
99802 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	Limpeza de Obra	m²	854,48	0,71	606,68	7,22	77,10
CPU - Próprio 26/034	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120 DB, PARA ALARME DE INCENDIO - ORSE MAR/2026 - COD. 12865 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	2,0	264,40	528,80	6,29	83,39
91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores	UN	16,0	26,05	416,80	4,96	88,35
CPU - Próprio 26/035	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INCENDIO - ORSE MAR/2026 - COD. 7611 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	2,0	176,31	352,62	4,20	92,55
91884 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores	UN	12,0	16,35	196,20	2,33	94,88
CPU - Próprio 26/039	TOMADA DE SOBREPOR MÉDIA (2 MÓDULOS), RJ45, INCLUINDO CAIXA EM PVC 6 ENTRADAS (3/4") E ESPELHO PARA CONDULETE 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	134,73	134,73	1,60	96,48
CPU - Próprio 26/033	CAIXA PARA CONDULETE DE PVC 6 ENTRADAS, COM PLACA CEGA 2X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	31,85	127,40	1,52	98,00
CPU - Próprio 26/037	ABRACADEIRA TIPO CLICK PARA ELETRODUTO PVC - 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	63,0	1,67	105,21	1,25	99,25
CPU - Próprio 26/038	TOMADA DE SOBREPOR MÉDIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CAIXA EM PVC 6 ENTRADAS (3/4") E ESPELHO PARA CONDULETE 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	49,56	49,56	0,59	99,84
93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	13,36	13,36	0,16	100,00

Total sem BDI 6.725,20
Total do BDI 1.678,40
Total Geral 8.403,60

Hugues Valdeia Soares
Arquiteto Urbanista - CAU A20056-5