



Obra
Restabelecimento de Prédios Públicos [Centro de Eventos, Feira do Hortomercado] com recursos da Defesa Civil Nacional

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Centro de Eventos									709.915,68	75,12 %
1.1			Serviços Preliminares [Centro de Eventos]									17.074,25	1,81 %
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	497,17	43,98	563,16	607,14	126,66	1.621,90	1.748,56	0,19 %
1.1.2	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2387,18	5,26	4,27	2,15	6,42	10.193,26	5.132,43	15.325,69	1,62 %
1.2			Cobertura [Centro de Eventos]									689.731,48	72,98 %
1.2.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	2387,18	215,27	7,82	255,06	262,88	18.667,75	608.874,12	627.541,87	66,40 %
1.2.2	100326	SINAPI	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026	M	477,44	78,62	16,91	79,10	96,01	8.073,51	37.765,50	45.839,01	4,85 %
1.2.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	210	63,76	14,47	63,39	77,86	3.038,70	13.311,90	16.350,60	1,73 %
1.3			Esquadrias [Centro de Eventos]									3.109,95	0,33 %
1.3.1	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	m²	15	169,78	0,00	207,34	207,33	0,00	3.109,95	3.109,95	0,33 %
2			Feira Hortomercado									235.124,02	24,88 %
2.1			Serviços Preliminares [Feira Hortomercado]									6.578,96	0,70 %
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	497,17	43,98	563,16	607,14	126,66	1.621,90	1.748,56	0,19 %
2.1.2	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	752,4	5,26	4,27	2,15	6,42	3.212,75	1.617,65	4.830,40	0,51 %
2.2			Cobertura [Feira Hortomercado]									228.545,06	24,18 %
2.2.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	752,4	215,27	7,82	255,06	262,88	5.883,77	191.907,14	197.790,91	20,93 %
2.2.2	100326	SINAPI	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026	M	150,48	78,62	16,91	79,10	96,01	2.544,62	11.902,96	14.447,58	1,53 %

2.2.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	67	63,76	14,47	63,39	77,86	969,49	4.247,13	5.216,62	0,55 %
2.2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	m²	85	106,84	17,33	113,14	130,47	1.473,05	9.616,90	11.089,95	1,17 %

Totais -> 54.310,21 890.729,49 945.039,70

Total sem BDI 773.891,91
Total do BDI 171.147,79
Total Geral 945.039,70