



Polícia Civil
CNPJ:



Obra:
Recuperação da Cobertura da 8ª Delegacia de Polícia - POA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

B.D.I.
24,84%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		Serviços Preliminares		1		14.470,08	14.470,08	7,21 %
1.1	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COM PENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3	859,37	1.072,83	3.218,49	1,60 %
1.2	000301	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES	m²	218	21,97	27,42	5.977,56	2,98 %
1.3	CO-4086	PROJETO EXECUTIVO DE LINHA DE VIDA	PRA1	1	957,99	1.195,95	1.195,95	0,60 %
1.4	ED-9126	LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CORDA PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS	m	60	6,93	8,65	519,00	0,26 %
1.5	DEAPS006	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), REF.: SETOP ED-31952	UN	1	844,01	1.053,66	1.053,66	0,53 %
1.6	017034	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	3	668,97	835,14	2.505,42	1,25 %
2		Demolições e Retiradas		1		14.746,10	14.746,10	7,35 %
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	250	4,04	5,04	1.260,00	0,63 %
2.2	02.01.42	REMOÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO	m²	250	15,23	19,01	4.752,50	2,37 %
2.3	05.08.060	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM	m³	30	21,12	26,36	790,80	0,39 %
2.4	SC 05.05.2650	Remocao de forno de estuque.	m²	250	19,71	24,60	6.150,00	3,06 %
2.5	06.90.01	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAL H<=10m	m³	30	47,87	59,76	1.792,80	0,89 %
3		Laje de Cobertura, Cinta de Amarração e Forro		1		51.225,74	51.225,74	25,52 %
3.1	SP-COBE0002	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), SOBRECARGA DE 200KG/M2.	M²	171,84	211,73	264,32	45.420,74	22,63 %



-- / RS /



Polícia Civil
CNPJ:

3.2	090048	SBC	CINTA DE AMARRACAO PAREDE INTERNA 10cm-CONCRETO ESTRUCTURADO	M	60	77,50	96,75	5.805,00	2,89 %
4			CoBERTura		1		85.915,00	85.915,00	42,81 %
4.1	08.07.01	SUDECAP	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	m²	250	89,53	111,76	27.940,00	13,92 %
4.2	15.01.020	CPOS/CDHU	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÁOS DE 7,01 A 10,00 M	m²	250	185,76	231,90	57.975,00	28,89 %
5			Calhas e Tubos de Queda		1		14.437,90	14.437,90	7,19 %
5.1	16.004.0050-0	EMOP	CALHA DE BEIRAL SEMI-CIRCULAR DE PVC DN 125.EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055),FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	60	114,74	143,24	8.594,40	4,28 %
5.2	16.13.23	EMBASA	TUBO DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70	32,40	40,44	2.830,80	1,41 %
5.3	7854	ORSE	Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), inclusive acoplador p/condutor, Amanco ou similar	un	10	190,23	237,48	2.374,80	1,18 %
5.4	053461	SBC	CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 100mm	UN	10	51,10	63,79	637,90	0,32 %
6			Serviços de Limpeza da Obra		1		19.896,86	19.896,86	9,91 %
6.1	02.04.61U	COMPESA	REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA.	m³	40	22,89	28,57	1.142,80	0,57 %
6.2	16.80.093	FDE	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECACAO	UN	10	6,69	8,35	83,50	0,04 %
6.3	ED-50269	SETOP	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS	mês	3	4.985,20	6.223,52	18.670,56	9,30 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

160.766,96
39.924,72
200.691,68

Leandro Franco Tabor da
Engenheiro Civil - CREA/RS 53148
ID 2840448 - 03
ASSESSORIA DE ENGENHARIA - DAP/DSG



- - / RS /



22120400010659

Nome do documento: Orcamento Sintetico - 8 DP _ Porto Alegre.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Leandro Franco Taborda

PC / 600710 / 1009896628

13/03/2026 15:19:11

