Obra
TROCA DE JANELAS CASA DE CULTURA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

:o			Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
			SERVIÇOS PRELIMINARES									**908,02**	**1,72 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,5	492,16	38,94	566,41	605,35	58,41	849,61	908,02	1,72 %
2			**REMOÇÃO DAS JANELAS**									**1.145,60**	**2,17 %**
2.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	20	26,52	23,89	8,72	32,61	477,80	174,40	652,20	1,24 %
2.2	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	5	80,23	71,00	27,68	98,68	355,00	138,40	493,40	0,93 %
3			**INSTALAÇÃO DAS JANELAS**									**45.201,30**	**85,64 %**
3.1	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	20	1.169,57	64,74	1.373,83	1.438,57	1.294,80	27.476,60	28.771,40	54,51 %
3.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	30	185,17	31,83	195,92	227,75	954,90	5.877,60	6.832,50	12,94 %
3.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	70	60,61	39,28	35,27	74,55	2.749,60	2.468,90	5.218,50	9,89 %
3.4	150149	SBC	VIDRO LISO INCOLOR 3mm ENGAVETADO COM MASSA	m²	15	158,88	18,53	176,89	195,42	277,95	2.653,35	2.931,30	5,55 %
3.5	105118	SINAPI	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024	m²	20	58,85	34,42	37,96	72,38	688,40	759,20	1.447,60	2,74 %
4			**PINTURA**									**5.527,40**	**10,47 %**
4.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	250	13,73	5,40	11,48	16,88	1.350,00	2.870,00	4.220,00	8,00 %
4.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	60	17,72	9,99	11,80	21,79	599,40	708,00	1.307,40	2,48 %
									Totais ->	**8.806,26**	**43.976,06**	**52.782,32**	

Total sem BDI	**42.914,89**
Total do BDI	**9.867,43**
Total Geral	**52.782,32**

_____

SEPLAN
Setor de Engenharia