



Obra
FARMÁCIA Divisórias

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,92%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
1			DIVISÓRIAS									21.560,17	100,00 %	
1.1	102448	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_04/2021	m²	50	173,26	71,50	143,20	214,70	3.575,00	7.160,00	10.735,00	49,79 %	
1.2	102450	SINAPI	DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_04/2021	m²	12	226,19	69,38	210,91	280,29	832,56	2.530,92	3.363,48	15,60 %	
1.3	85378	SINAPI	DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINES DE DIVISORIAS DE MADEIRA	m²	35	52,48	49,33	15,70	65,03	1.726,55	549,50	2.276,05	10,56 %	
1.4	102251	SINAPI	PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) PVC E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021	m²	6	274,45	161,66	178,43	340,09	969,96	1.070,58	2.040,54	9,46 %	
1.5	f228	Próprio	MONTAGEM DE DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM AF_04/2021 Cópia da SINAPI (102448)	m²	35	72,52	66,14	23,72	89,86	2.314,90	830,20	3.145,10	14,59 %	
							Totais ->			9.418,97	12.141,20	21.560,17		
										Total sem BDI			17.398,98	
										Total do BDI			4.161,19	
										Total Geral			21.560,17	

SEPLAN
 Setor de Engenharia