# ORÇAMENTO RESUMIDO GERAL

**PROGRAMA:** Planejamento Urbano
**EMPREENDIMENTO:** Rua Borges de Medeiros
**TRECHO:** Entre as Ruas Pinto Bandeira e Carlos Barbosa
**PROPONENTE:** Município de Herval
**TIPO DE SERVIÇO:** Pavimentação asfáltica

**Data:** junho-26
**Área:** 1.928,58 m²
**BDI:** 22,28%
**ART :**

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNIT. c/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO TOTAL c/ BDI(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Serviços iniciais** | | | | | | **1.742,66** |
| 1.1 | 103689 | Placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira, dimensões 1,20 x 2,40m | m² | 2,88 | 494,84 | 605,09 | 1.425,14 | 1.742,66 |
| **2** | | **Pavimentação da via** | | | | | | **312.159,17** |
| 2.1 | 101134 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 45,55 | 16,52 | 20,20 | 752,49 | 920,11 |
| 2.2 | 95876 | Transporte com caminhão basculante de até 14m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (material escavado) | m³xkm | 54,66 | 2,51 | 3,07 | 137,20 | 167,81 |
| 2.3 | 95876 | Transporte com caminhão basculante de até 14m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (pedra rachão) | m³xkm | 819,90 | 2,51 | 3,07 | 2.057,95 | 2.517,09 |
| 2.4 | 93593 | Transporte com caminhão basculante de até 14m³, em via urbana pavimentada, excedente (pedra rachão) | m³xkm | 2.951,64 | 0,96 | 1,17 | 2.833,57 | 3.453,42 |
| 2.5 | 96399 | Execução e compactação de base ou sub-base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte 0,30m | m³ | 27,33 | 119,52 | 146,15 | 3.266,48 | 3.994,28 |
| 2.6 | 95876 | Transporte com caminhão basculante de até 14m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (brita graduada) | m³xkm | 655,92 | 2,51 | 3,07 | 1.646,36 | 2.013,67 |
| 2.7 | 93593 | Transporte com caminhão basculante de até 14m³, em via urbana pavimentada, excedente (brita graduada) | m³xkm | 2.361,31 | 0,96 | 1,17 | 2.266,86 | 2.762,73 |
| 2.8 | 96396 | Execução e compactação de base ou sub-base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte 0,20m | m³ | 18,22 | 175,21 | 214,25 | 3.192,33 | 3.903,64 |
| 2.9 | 102470 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | m² | 1.928,58 | 6,56 | 8,02 | 12.651,48 | 15.467,21 |
| 3.0 | PM02 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada binder - esclusive carga e transporte | m³ | 57,86 | 1.346,37 | 1.646,34 | 77.897,47 | 95.257,23 |
| 3.1 | composição | Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 7.984,32 | 0,94 | 1,15 | 7.505,26 | 9.181,97 |
| 3.2 | 102330 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30.000L em rodovia pavimentada,dmt até 30km | m³xkm | 1.735,72 | 1,61 | 1,97 | 2.794,51 | 3.419,37 |
| 3.3 | 102331 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30.000L em rodovia pavimentada,dmt do excedente a 30km | m³xkm | 23.547,96 | 0,61 | 0,75 | 14.364,26 | 17.660,97 |
| 3.4 | 104375 | Execução de pintura de ligação de concreto asfáltico | m² | 1.928,58 | 1,75 | 2,14 | 3.375,02 | 4.127,16 |
| 3.5 | PM03 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - esclusive carga e transporte | m³ | 57,86 | 1.654,39 | 2.022,99 | 95.718,70 | 117.050,20 |
| 3.6 | composição | Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 7.984,32 | 0,94 | 1,15 | 7.505,26 | 9.181,97 |
| 3.7 | 102330 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30.000L em rodovia pavimentada,dmt até 30km | m³xkm | 1.735,72 | 1,61 | 1,97 | 2.794,51 | 3.419,37 |
| 3.8 | 102331 | Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30.000L em rodovia pavimentada,dmt do excedente a 30km | m³xkm | 23.547,96 | 0,61 | 0,75 | 14.364,26 | 17.660,97 |
| | | | **TOTAIS** | | | | | **313.901,83** |

Herval, 18 de agosto de 2026

| Preço / m² | R$ | 162,76 |
|---|---|---|

Carolina C. de Albuquerque
Arq. e Urb. CAU RS A 56533-4
Responsável Técnico

Celso Vieira Silveira
Prefeito Municipal

Nome: Carolina Canhada de Albuquerque
CPF: ***.926.920-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Tito Inácio Poersch
CPF: ***.234.350-**
Assinado com certificado digital avançado

Documento assinado digitalmente em 11/09/2026 12:42:20
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/Fda7E para verificar a autenticidade.