MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem executados e os materiais a serem empregados de acordo com o Termo de Referência e Projeto Arquitetônico de Intervenção paisagística, em anexo, destinados à aquisição de equipamentos com acessibilidade para a Praça Santa Terezinha, no Bairro Cento de Butiá/RS.

Serão executados os seguintes serviços de obras de engenharia:

- Limpeza manual de vegetação existente (grama) para locação da intervenção;
- Remoção de piso de concreto no passeio existente no local;
- Movimentação de terra para regularização do patamar em nível;
- Execução de alvenaria de contenção entre patamar e passeio, posterior reboco e pintura;
- Demarcação do espaço com assentamento de meio-fio para jardim;
- Execução de piso de concreto armado;
- Pintura do piso de concreto;
- Fixação dos equipamentos com acessibilidade.

2. MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados, conforme orientações do responsável técnico, e os materiais empregados na obra deverão ser de boa qualidade, obedecendo as normas da ABNT.

3. DA EXECUÇÃO

A obra deverá ser locada com a presença do responsável pelo projeto e conforme descrito nas plantas.

4. SERVIÇOS FINAIS

Durante a obra deverá ser feito periodicamente a remoção de todo entulho e detritos que venham se acumular no local da obra.

Depois de concluídos todos os serviços, executados todos os arremates necessários, deverá ser feita uma limpeza geral na obra e no terreno. instalações efetuadas deverá ser

5. ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos. O material objeto desta obra deverá ser dotado de todas as garantias dos fabricantes.

Butiá-RS, 15 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDREA CRISTIANE ZANOLLA FERREIRA
Data: 30/07/2025 17:07:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br